

別 表

別表

1	重要水防箇所	別- 1
2	水防箇所	別- 80
3	交通途絶予想箇所一覧表	別- 81
4	雨量観測所一覧表	別- 100
5	水位観測所一覧表	別- 108
6	潮位観測所一覧表	別- 113
7	風向風速観測所一覧表	別- 114
8	潮汐表	別- 115
9	雨量情報・河川水位情報テレホンサービス電話番号	別- 120
1 0	災害時防災関係機関一覧表	別- 121
1 1	非常無線通信取扱機関一覧表	別- 126
1 2	水防倉庫及び防災ステーション一覧表	別- 132
1 3	県水防備蓄資器材一覧表	別- 139
	鹿児島県水防協議会条例	別- 142
	鹿児島県水防協議会委員・幹事名簿	別- 143
	(参考) 水防に関する気象警報等	別- 145

令和7年度 川内川水系重要水防箇所調書

令和7年4月

川内川河川事務所

直轄水系重要水防箇所(令和7年度)

様式-(R5)

地整名	水系名	河川名	直轄管理 区間 (km)	要堤防 区間 (km)	重点区間 (km)	重要水防箇所		重要度A		重要度Aの総合延長 の内訳(タブリあり)				重要度B		重要度Bの総合延長 の内訳(タブリあり)				要注意区間		要注意区間の内訳		
						総合延長 (km)	工作物 (箇所)	総合延長 (km)	工作物 (箇所)	越水 (溢水)	堤体 漏水	基礎地 盤漏水	水衝 洗掘	総合延長 (km)	工作物 (箇所)	越水 (溢水)	堤体 漏水	基礎地 盤漏水	水衝 洗掘	総合延長 (km)	ダブリ延長 (箇所)	陸間 (箇所)	工事施工 (km)	新堤防 (km)
九州	川内川	川内川	199.4	113.2	15.1	95.2	0	36.1	0	30.2	7.4	0.6	0.0	59.1	0.0	55.2	18.3	8.2	0.0	0.0	0.2	1	0.0	0.0
九州	川内川	羽月川	14.4	12.8	2.6	13.3	0	5.6	0	5.6	0.5	0.0	0.0	7.7	0.0	7.7	3.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	隈之城川	4.0	2.7	0.0	1.7	0	0.9	0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	長江川	3.2	3.3	1.2	2.1	0	0.6	0	0.1	0.0	0.0	0.6	1.5	0.0	0.0	0.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	燐瀬川	2.6	2.5	0.0	2.1	0	1.0	0	1.0	0.1	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	綿打川	1.6	0.9	0.0	1.1	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	八間川	1.2	1.0	0.0	1.0	0	0.8	0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
九州	川内川	川間川	2.4	2.4	0.0	2.4	0	1.2	0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
	川内川計		228.8	138.8	18.8	118.9	0	46.2	0	39.7	8.0	0.6	0.6	72.7	0.0	67.3	23.6	11.5	0.0	0.0	0.2	1	0.0	0.0
計			228.8	138.8	18.8	118.9	0	46.2	0	39.7	8.0	0.6	0.6	72.7	0	67.3	23.6	11.5	0.0	0.0	0.2	1	0.0	0.0

令和7年度重要防水箇所変更箇所説明表

(旧) 令和6年度								(新) 令和7年度								
ランク	番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	変更理由	ランク	番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)
川内川【左岸】									川内川【左岸】							
				変更箇所なし									変更箇所なし			
川内川【右岸】								川内川【右岸】								
A	57	鹿児島県	川内川	姶良郡湧水町北方	右岸	88 K 900 ~ 89 K 300	417		A	57	鹿児島県	川内川	姶良郡湧水町北方	右岸	88 K 900 ~ 89 K 000+60	175
B	99	鹿児島県	川内川	姶良郡湧水町北方	右岸	89 K 300 ~ 89 K 500	188		B	99	鹿児島県	川内川	姶良郡湧水町北方	右岸	89 K 000+60 ~ 89 K 500	430
八間川【左岸、右岸】								八間川【左岸、右岸】								
				変更箇所なし									変更箇所なし			

令和7年度重要水防箇所変更箇所説明表

(旧) 令和6年度										(新) 令和7年度							
延長 (m)	位置	左右 岸 の別	地先名	河川名	県名	ランク 番号	延長 (m)	変更理由	延長 (m)	位置	左右 岸 の別	地先名	河川名	県名	ランク 番号		
隠之城川【左岸、右岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
樋渡川【左岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
樋渡川【右岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
羽月川【左岸】																	
B 175	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口薮洲花北	左岸	4 K 300	~	4 K 500	191	除外								
羽月川【右岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
綿打川【左岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
綿打川【右岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
長江川【左岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
長江川【右岸】																	
			変更箇所なし									変更箇所なし					
集計																	

(令和6年度)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長	417
Bランク	変更	に該当する区間の延長	379

(令和7年度)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長	175
Bランク	変更	に該当する区間の延長	430

(変化)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長(変化)	-242
Bランク	変更	に該当する区間の延長(変化)	51

令和 7 年 度 重 要 水 防 箇 所 変 更 箇 所 説 明 表

(旧) 令和 6 年度						(新) 令和 7 年度										
ランク	番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	変更理由	ランク	番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)
川内川【左岸】									川内川【左岸】							
								変更箇所なし								
川内川【右岸】								川内川【右岸】								
								 (分割) ランクダウン								
A	57	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 900 ~ 89 K 300	417		A	57	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 900 ~ 89 K 000+60	175
B	99	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	89 K 300 ~ 89 K 500	188		B	99	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	89 K 000+60 ~ 89 K 500	430
八間川【左岸、右岸】								八間川【左岸、右岸】								
								変更箇所なし								
								変更箇所なし								

令和7年度重要水防箇所変更箇所説明表

(旧) 令和6年度				(新) 令和7年度				変更理由	延長 (m)	位置	左右 岸 の別	地先名	河川名	県名	ランク 番号	位置	延長 (m)
ランク	番号	県名	河川名	地先名	左右 岸 の別	位置	延長 (m)										
隠之城川【左岸、右岸】																	
				変更箇所なし													
樋渡川【左岸】																	
				変更箇所なし													
樋渡川【右岸】																	
				変更箇所なし													
羽月川【左岸】																	
				変更箇所なし													
羽月川【右岸】																	
				変更箇所なし													
綿打川【左岸】																	
				変更箇所なし													
綿打川【右岸】																	
				変更箇所なし													
長江川【左岸】																	
				変更箇所なし													
長江川【右岸】																	
				変更箇所なし													
集計																	

(令和6年度)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長	175
Bランク	変更	に該当する区間の延長	430
(変化)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長(変化)	-242
Bランク	変更	に該当する区間の延長(変化)	51

(令和7年度)			
Aランク	変更	に該当する区間の延長	417
Bランク	変更	に該当する区間の延長	379

様式－1－A重要水防箇所の評定表

地整	水系名	河川名	事務所名	要堤防 区間 延長 (km)	R06のA評定(km or 箇所)						R07のA評定(km or 箇所)					
					① 総合 評価 (km)	② 工作物 (箇所)	③ 水衝 洗掘 (km)	④ 基礎地 盤漏水 (km)	⑤ 堤体 漏水 (km)	⑥ 堤防高 (km)	① 総合 評価 (km)	② 工作物 (箇所)	③ 水衝 洗掘 (km)	④ 基礎地 盤漏水 (km)	⑤ 堤体 漏水 (km)	⑥ 堤防高 (km)
九州	川内川	川内川	川内川河川	113.200	37.3	0	0.0	0.2	5.7	31.4	36.1	0	0.0	0.2	5.7	30.2
九州	川内川	羽月川	川内川河川	12.800	4.7	0	0.0	0.0	0.0	4.7	5.6	0	0.0	0.0	0.0	5.6
九州	川内川	隈之城川	川内川河川	2.700	0.9	0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0	0.0	0.0	0.0	0.9
九州	川内川	長江川	川内川河川	3.300	0.6	0	0.6	0.0	0.0	0.1	0.6	0	0.6	0.0	0.0	0.1
九州	川内川	樋渡川	川内川河川	2.500	0.9	0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.0	0	0.0	0.0	0.0	1.0
九州	川内川	綿打川	川内川河川	0.900	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
九州	川内川	八間川	川内川河川	1.000	0.8	0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0	0.0	0.0	0.0	0.8
九州	川内川	川間川	川内川河川	2.350	1.2	0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計				138.750	46.4	0	0.6	0.2	5.7	39.9	46.2	0	0.6	0.2	5.7	39.7

様式－1－B重要水防箇所の評定表

地整	水系名	河川名	事務所名	要堤防 区間 延長 (km)	R06のB評定(km or 箇所)						R07のB評定(km or 箇所)					
					① 総合 評価 (km)	② 工作物 (箇所)	③ 水衝 洗掘 (km)	④ 基礎地 盤漏水 (km)	⑤ 堤体 漏水 (km)	⑥ 堤防高 (km)	① 総合 評価 (km)	② 工作物 (箇所)	③ 水衝 洗掘 (km)	④ 基礎地 盤漏水 (km)	⑤ 堤体 漏水 (km)	⑥ 堤防高 (km)
九州	川内川	川内川	川内川河川	113.200	60.3	0	0.0	0.5	6.5	53.3	59.1	0	0.0	0.5	6.5	52.1
九州	川内川	羽月川	川内川河川	12.800	8.0	0	0.0	0.0	0.0	8.0	7.7	0	0.0	0.0	0.0	7.7
九州	川内川	隈之城川	川内川河川	2.700	0.8	0	0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	0	0.0	0.0	0.1	0.7
九州	川内川	長江川	川内川河川	3.300	1.5	0	0.0	0.9	0.6	0.0	1.5	0	0.0	0.9	0.6	0.0
九州	川内川	樋渡川	川内川河川	2.500	1.2	0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	0	0.0	0.0	0.0	1.1
九州	川内川	綿打川	川内川河川	0.900	1.1	0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0	0.0	0.0	0.0	1.1
九州	川内川	八間川	川内川河川	1.000	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0	0.0	0.0	0.0	0.2
九州	川内川	川間川	川内川河川	2.350	1.2	0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計				138.750	74.4	0	0.0	1.4	7.2	65.7	72.7	0	0.0	1.4	7.2	64.1

川内川重要水防箇所増減表

種 別	年 度	直轄管理 区間延長 (km)	重 要 水 防 箇 所						重 点 区 間	備 考											
			A		B		要注意	計													
箇所	R06	――	75	67	107	80	0	0	182	147	9	9	<table><tr><td>左岸箇所</td><td>右岸箇所</td></tr><tr><td colspan="2">合計箇所</td></tr></table>	左岸箇所	右岸箇所	合計箇所					
			左岸箇所	右岸箇所																	
	合計箇所																				
	142			187		0		329	18												
	R07	――	75	67	106	80	0	0	181	147	9	9									
142					186		0		328	18											
増減	――	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0										
延長	R06	114.4	22.959	23.465	40.270	32.427	0.000	0.000	63.229	55.892	8.904	9.905	<table><tr><td>左岸延長</td><td>右岸延長</td></tr><tr><td>(km)</td><td>(km)</td></tr><tr><td colspan="2">合計延長(km)</td></tr><tr><td>式1</td><td>式2</td></tr></table>	左岸延長	右岸延長	(km)	(km)	合計延長(km)		式1	式2
			左岸延長	右岸延長																	
			(km)	(km)																	
	合計延長(km)																				
	式1	式2																			
	46.424			72.697		0.000		119.121		18.809											
	20.3	38.4	32.5	61.6	0.0	0.0	52.8	100.0	8.2	15.6											
	R07	114.4	22.959	23.223	40.079	32.669	0.000	0.000	63.038	55.892	8.904	9.905									
			46.182			72.748		0.000		118.930		18.809									
			20.2	38.8	31.8	61.2	0.0	0.0	52.0	100.0	8.2	15.8									
	増減		0.000	-0.242	-0.191	0.242	0.000	0.000	-0.191	0.000	0.000	0.000									
			-0.242			0.051		0.000		-0.191		0.000									
			-0.1	0.4	-0.7	-0.4	0.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.2									
	内 訳 (km)		B →A	0.000	A →B	0.000	A →要注	0.000	式1 重要水防箇所延長 ―― 直轄管理区間延長×2 ×100%	式2 重要水防箇所延長 ―― 全重要水防箇所延長 ×100%											
			要注 →A	0.000	要注 →B	0.000	B →要注	0.000													
ランク外→A			0.000	ランク外→B	0.000	ランク外→要注	0.000														
A→ランク外			0.000	B→ランク外	(0.191)	要注→ランク外	0.000														
A →B			0.000	B →要注	0.000	要注 →B	0.000														
A →要注			0.000	B →A	0.000	要注 →A	0.000														

構 造 物 箇 所 内 訳

	A				B				要 注 意				重 要			
	左岸	左岸分 “_”	右岸	右岸分 “_”	左岸	左岸分 “_”	右岸	右岸分 “_”	左岸	左岸分 “_”	右岸	右岸分 “_”	樋管	橋・堰	樋管	橋・堰
R06年	0	8.5	0	8.5	0	19.5	0	19.5	0	0	1	0	0	3.5	0	3.5
計	8.5		8.5		19.5		19.5		0		1		3.5		3.5	
R07年	0	8.5	0	8.5	0	19.5	0	19.5	0	0	1	0	0	3.5	0	3.5
計	8.5		8.5		19.5		19.5		0		1		3.5		3.5	

備考1) A, B, 要注意は様式－3の構造物、重要は様式－7の箇所内訳である。

備考2) 「様式－3構造物の“_”」と「様式－7の堰・橋」は箇所数を2分割した値をそれぞれ左岸と右岸に振り分ける。(1箇所なら左岸0.5、右岸0.5)

様式-2			令和7年度重要水防箇所調査書													川内川水系				
県名	水系名	河川名	直轄管理 区間延長 (km)	主要水防 箇所延長 (km)	危険度										重点区間					
					A		B		要注意		計		堤防延長(km)		構造物箇所					
					堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)	堤防 箇所	延長(km)
鹿児島県	川内川	川内川	右岸	83.6	35.651	37	14.198	0.0	43	21.453	0.0	0	0.000	1.0	80	35.651	1.0	3	3.188	1.0
		小計	左岸	83.6	41.311	49	15.741	0.0	63	25.570	0.0	0	0.000	0.0	112	41.311	0.0	5	2.416	0.0
				167.2	76.962	86	29.939	0.0	106	47.023	0.0	0	0.000	1.0	192	76.962	1.0	8	5.604	1.0
		羽月川	右岸	7.2	6.618	12	2.703	0.0	7	3.915	0.0	0	0.000	0.0	19	6.618	0.0	1	0.830	0.0
		小計	左岸	7.2	6.704	10	2.878	0.0	10	3.826	0.0	0	0.000	0.0	20	6.704	0.0	1	1.755	0.0
				14.4	13.322	22	5.581	0.0	17	7.741	0.0	0	0.000	0.0	39	13.322	0.0	2	2.585	0.0
		隈之城川	右岸	2.0	0.350	0	0.000	0.0	2	0.350	0.0	0	0.000	0.0	2	0.350	0.0	0	0.000	0.0
		小計	左岸	2.0	1.340	3	0.890	0.0	3	0.450	0.0	0	0.000	0.0	6	1.340	0.0	0	0.000	0.0
				4.0	1.690	3	0.890	0.0	5	0.800	0.0	0	0.000	0.0	8	1.690	0.0	0	0.000	0.0
		樋渡川	右岸	1.3	1.145	3	0.960	0.0	1	0.185	0.0	0	0.000	0.0	4	1.145	0.0	0	0.000	0.0
		小計	左岸	1.3	0.955	0	0.000	0.0	10	0.955	0.0	0	0.000	0.0	10	0.955	0.0	0	0.000	0.0
				2.6	2.100	3	0.960	0.0	11	1.140	0.0	0	0.000	0.0	14	2.100	0.0	0	0.000	0.0
		綿打川	右岸	0.8	0.582	0	0.000	0.0	2	0.582	0.0	0	0.000	0.0	2	0.582	0.0	0	0.000	0.0
		小計	左岸	0.8	0.515	0	0.000	0.0	1	0.515	0.0	0	0.000	0.0	1	0.515	0.0	0	0.000	0.0
		1.6	1.097	0	0.000	0.0	3	1.097	0.0	0	0.000	0.0	3	1.097	0.0	0	0.000	0.0		
宮崎県	川内川	八間川	右岸	0.6	0.500	1	0.500	0.0	0	0.000	0.0	0	0.000	0.0	1	0.500	0.0	0	0.000	0.0
		小計	左岸	0.6	0.500	1	0.324	0.0	1	0.176	0.0	0	0.000	0.0	2	0.500	0.0	0	0.000	0.0
				1.2	1.000	2	0.824	0.0	1	0.176	0.0	0	0.000	0.0	3	1.000	0.0	0	0.000	0.0
		川間川	右岸	1.2	1.175	1	1.175	0.0	0	0.000	0.0	0	0.000	0.0	1	1.175	0.0	0	0.000	0.0
		小計	左岸	1.2	1.200	0	0.000	0.0	1	1.200	0.0	0	0.000	0.0	1	1.200	0.0	0	0.000	0.0
				2.4	2.375	1	1.175	0.0	1	1.200	0.0	0	0.000	0.0	2	2.375	0.0	0	0.000	0.0
		県計	右岸	96.7	46.021	54	19.536	0.0	55	26.485	0.0	0	0.000	1.0	109	46.021	1.0	4	4.018	1.0
		小計	左岸	96.7	52.525	63	19.833	0.0	89	32.692	0.0	0	0.000	0.0	152	52.525	0.0	6	4.171	0.0
				193.4	98.545	117	39.368	0.0	144	59.177	0.0	0	0.000	1.0	261	98.545	1.0	10	8.189	1.0
		川内川	右岸	16.1	8.633	11	3.046	0.0	24	5.588	0.0	0	0.000	0.0	35	8.633	0.0	4	5.305	0.0
		小計	左岸	16.1	9.634	12	3.127	0.0	16	6.507	0.0	0	0.000	0.0	28	9.634	0.0	2	4.145	0.0
				32.2	18.267	23	6.172	0.0	40	12.095	0.0	0	0.000	0.0	63	18.267	0.0	6	9.450	0.0
		長江川	右岸	1.6	1.238	2	0.642	0.0	1	0.596	0.0	0	0.000	0.0	3	1.238	0.0	1	0.582	0.0
		小計	左岸	1.6	0.880	0	0.000	0.0	1	0.880	0.0	0	0.000	0.0	1	0.880	0.0	1	0.588	0.0
		3.2	2.118	2	0.642	0.0	2	1.476	0.0	0	0.000	0.0	4	2.118	0.0	2	1.170	0.0		
合計	川内川	県計	右岸	17.7	9.871	13	3.688	0.0	25	6.184	0.0	0	0.000	0.0	38	9.871	0.0	5	5.887	0.0
		小計	左岸	17.7	10.514	12	3.127	0.0	17	7.387	0.0	0	0.000	0.0	29	10.514	0.0	3	4.733	0.0
				35.4	20.385	25	6.814	0.0	42	13.571	0.0	0	0.000	0.0	67	20.385	0.0	8	10.620	0.0
		小計	右岸	114.4	55.892	67	23.223	0.0	80	32.669	0.0	0	0.000	1.0	147	55.892	1.0	9	9.905	1.0
		114.4	63.038	75	22.959	0.0	106	40.079	0.0	0	0.000	0.0	181	63.038	0.0	9	8.904	0.0		
		228.8	118.930	142	46.182	0.0	186	72.748	0.0	0	0.000	1.0	328	118.930	1.0	18	18.809	1.0		

1. 構造物箇所については、樋管、水門、床止め、堰等の数量を計上する。堰等の河川横断工作物は、左岸、右岸それぞれ0.5ずつ計上する。
2. 集計は県別、水系別に行う。

1. 構造物箇所については、樋管、水門、床止め、堰等の数量を計上する。堰等の河川横断工作物は、左岸、右岸それぞれ0.5ずつ計上する。
2. 集計は県別、水系別に行う。

令和 7 年 度 川 内 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	川内川	薩摩川内市久見崎町倉浦	左 岸	3 K 100 ～ 3 K 300	200	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
2	鹿児島県	川内川	薩摩川内市高江町	左 岸	4 K 400 ～ 4 K 800	404	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張工
3	鹿児島県	川内川	薩摩川内市湯島町平島	右 岸	4 K 800 ～ 5 K 000-80	100	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
4	鹿児島県	川内川	薩摩川内市湯島町平島	右 岸	5 K 000 ～ 5 K 400	470	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
5	鹿児島県	川内川	薩摩川内市高江町	左 岸	6 K 200 ～ 6 K 200+120	120	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
6	鹿児島県	川内川	薩摩川内市小倉町	右 岸	6 K 200 ～ 6 K 400	200	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水A)	月の輪工
7	鹿児島県	川内川	薩摩川内市高江町	左 岸	6 K 300 ～ 6 K 400	603	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張工
8	鹿児島県	川内川	薩摩川内市宮里町	左 岸	8 K 800 ～ 9 K 000	192	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張工
9	鹿児島県	川内川	薩摩川内市平佐町	左 岸	12 K 400 ～ 12 K 500	98	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
10	鹿児島県	川内川	薩摩川内市天辰町	左 岸	14 K 200 ～ 14 K 600+100	565	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
11	鹿児島県	川内川	薩摩川内市田海町	右 岸	17 K 000 ～ 17 K 200	212	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水A)	積土俵工 シート張工 月の輪工
12	鹿児島県	川内川	薩摩川内市田海町	右 岸	17 K 200 ～ 17 K 400	184	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張工 月の輪工
13	鹿児島県	川内川	薩摩川内市白浜町	左 岸	18 K 400-80 ～ 18 K 400	80	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
14	鹿児島県	川内川	薩摩川内市東郷町斧洲	右 岸	18 K 600 ～ 19 K 600	1,020	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
15	鹿児島県	川内川	薩摩川内市楠元町	左 岸	18 K 800 ～ 19 K 100	300	堤防高不足 (暫定堤) のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
16	鹿児島県	川内川	薩摩川内市楠元町	左 岸	19 K 100 ～ 19 K 200+70	403	堤防高不足 (暫定堤) のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
17	鹿児島県	川内川	薩摩川内市楠元町	左 岸	19 K 600 ～ 20 K 200-30	485	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
18	鹿児島県	川内川	薩摩川内市東郷町五社下	右 岸	19 K 600 ～ 19 K 800+120	320	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
19	鹿児島県	川内川	薩摩川内市東郷町司野	右 岸	20 K 200+180 ～ 22 K 200+100	1,150	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
20	鹿児島県	川内川	薩摩川内市中村町	左岸	22 K 800 ~ 23 K 000	100	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
21	鹿児島県	川内川	薩摩川内市東郷町南瀬	右岸	23 K 000 ~ 23 K 900	1,055	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
22	鹿児島県	川内川	薩摩川内市久住町	左岸	24 K 200 ~ 24 K 300	68	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
23	鹿児島県	川内川	薩摩川内市東郷町南瀬	右岸	25 K 600 ~ 25 K 800	191	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張工
24	鹿児島県	川内川	薩摩川内市樋脇町倉野	左岸	26 K 200 ~ 27 K 600	1,205	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
25	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町須杭	右岸	27 K 800 ~ 29 K 300	656	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
26	鹿児島県	川内川	薩摩川内市樋脇町倉野	左岸	28 K 100 ~ 28 K 200	71	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張工
27	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町須杭	右岸	29 K 800 ~ 29 K 900	134	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
28	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町山崎	左岸	29 K 830 ~ 29 K 900	50	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
29	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町山崎	左岸	30 K 200 ~ 30 K 300	113	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
30	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町山崎	左岸	30 K 500 ~ 30 K 800-90	172	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
31	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町二渡	右岸	30 K 600 ~ 30 K 700	100	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
32	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町山崎	左岸	31 K 000 ~ 31 K 210	290	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
33	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町二渡	右岸	33 K 400 ~ 33 K 800	400	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
34	鹿児島県	川内川	薩摩郡さつま町湯田	左岸	40 K 200 ~ 40 K 800+190	1,180	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
35	鹿児島県	川内川	伊佐市大口菅木	左岸	63 K 900 ~ 64 K 100	190	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
36	鹿児島県	川内川	伊佐市大口菅木	左岸	64 K 300 ~ 64 K 500	205	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
37	鹿児島県	川内川	伊佐市大口宮人	右岸	64 K 400+25 ~ 64 K 800-80	315	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
38	鹿児島県	川内川	伊佐市菱刈荒田	左岸	69 K 600 ~ 69 K 800	193	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
39	鹿児島県	川内川	伊佐市菱刈荒田	左岸	69 K 800 ~ 70 K 200	380	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張工 月の輪工

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
40	鹿児島県	川内川	伊佐市菱刈荒田	左岸	No. 21 [74K000] +110	28	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工
41	鹿児島県	川内川	伊佐市菱刈荒田	左岸	74 K 300 ~ No. 25 [75K000]	100	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張り
42	鹿児島県	川内川	伊佐市菱刈川北	右岸	80 K 300 ~ 80 K 700	392	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
43	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町稲葉崎	右岸	81 K 000 ~ 81 K 300	294	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
44	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町稲葉崎	右岸	81 K 500 ~ 82 K 000-20	272	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
45	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町恒次	左岸	83 K 400+180 ~ 83 K 720	140	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
46	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町恒次	左岸	86 K 400-40 ~ 86 K 400	40	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
47	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町木場	左岸	87 K 100 ~ 87 K 175	75	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工
48	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町木場	左岸	87 K 175 ~ 87 K 400	206	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
49	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町木場	左岸	87 K 400 ~ 87 K 500	84	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
50	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 000 ~ 88 K 200	287	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張り
51	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 200 ~ 88 K 300	99	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
52	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 300 ~ 88 K 400	99	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
53	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 500 ~ 88 K 600	109	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工
54	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 600 ~ 88 K 700	113	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工

令和 7 年度 川内川重要水防箇所一覽表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置		延長 (m)	備考	水防工法
55	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 700	～ 88 K 800	114	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土土工 シート張り 月の輪工
56	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 800	～ 88 K 900	103	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土土工 シート張り 月の輪工
57	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町北方	右岸	88 K 900	～ 89 K 000+60	175	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
58	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町木場	左岸	89 K 400	～ 89 K 800+70	500	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
59	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川添	左岸	91 K 800	～ 92 K 000	123	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
60	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川添	左岸	92 K 200	～ 93 K 100	1,100	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
61	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	93 K 200	～ 93 K 400-30	175	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
62	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川添	左岸	93 K 300	～ 93 K 900	396	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
63	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	93 K 400+40	～ 94 K 800	1,155	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
64	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川添	左岸	93 K 900	～ 95 K 400	1,445	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土土工 シート張り
65	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	95 K 000	～ 95 K 700	678	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土土工 シート張り
66	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	左岸	95 K 400	～ 95 K 600	240	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土土工 シート張り
67	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	95 K 600	96 K 100	468	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
68	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	95 K 700	～ 95 K 900	204	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
69	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	95 K 900	～ 96 K 200	288	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、基礎地盤漏水B)	積土土工 月の輪工
70	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	96 K 200	～ 97 K 000	877	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
71	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	96 K 300	～ 96 K 600	300	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土土工
72	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	96 K 600	～ 96 K 800	190	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土土工 シート張り 月の輪工

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表（A）

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
73	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	96 K 800 ～ 96 K 800+100	100	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水A、基礎地盤漏水A）	積土土工 シート張り 月の舗工
74	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	96 K 800+100 ～ 97 K 200+175	290	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
75	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	97 K 000 ～ 97 K 200+13.9	210	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
76	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町川西	右岸	97 K 200+13.9 ～ 97 K 675+0.5	449	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
77	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町中津川	左岸	97 K 200+175 ～ 97 K 400	27	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
78	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	97 K 400 ～ 97 K 500	100	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水B）	積土土工 シート張り
79	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	97 K 500 ～ 97 K 700	204	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
80	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	97 K 700 ～ 97 K 900	204	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水A）	積土土工 シート張り 月の舗工
81	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町般若寺	右岸	97 K 800-15 ～ 98 K 700	1, 220	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
82	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	97 K 900 ～ 98 K 000	81	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水A）	積土土工 シート張り
83	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	98 K 000 ～ 98 K 900	928	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水B）	積土土工 シート張り
84	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町般若寺	右岸	98 K 700 ～ 98 K 800+130	298	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
85	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町鶴丸	左岸	98 K 900 ～ 99 K 600	705	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
86	鹿児島県	川内川	始良郡湧水町般若寺	右岸	99 K 000+150 ～ 99 K 200+50	80	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
87	宮崎県	川内川	えびの市亀沢	左岸	99 K 600 ～ 100 K 000	240	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
88	宮崎県	川内川	えびの市岡松	右岸	99 K 800 ～ 100 K 700	743	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり （越水（溢水）A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B）	積土土工 シート張り 月の舗工
89	宮崎県	川内川	えびの市亀沢	左岸	100 K 000 ～ 100 K 600	640	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工
90	宮崎県	川内川	えびの市向江	左岸	100 K 600+150 ～ 100 K 800	145	河積不足のため、越水（溢水）の恐れあり （越水（溢水）A）	積土土工

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
91	宮崎県	川内川	えびの市岡松	右岸	100 K 700 ~ 100 K 800	243	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工
92	宮崎県	川内川	えびの市向江	左岸	100 K 800 ~ 101 K 000	220	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
93	宮崎県	川内川	えびの市岡松	右岸	100 K 800 ~ 100 K 900	136	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水A)	積土俵工 シート張り 月の輪工
94	宮崎県	川内川	えびの市岡松	右岸	101 K 100 ~ 101 K 200+100	200	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
95	宮崎県	川内川	えびの市水流	右岸	102 K 100 ~ 102 K 400	216	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
96	宮崎県	川内川	えびの市島内	左岸	104 K 100 ~ 104 K 700	367	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張り
97	宮崎県	川内川	えびの市西川北	右岸	104 K 100 ~ 105 K 000+90	909	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
98	宮崎県	川内川	えびの市馬場	左岸	104 K 700 ~ 104 K 900	197	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張り
99	宮崎県	川内川	えびの市西川北	右岸	105 K 000+90 ~ 105 K 200	88	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り
100	宮崎県	川内川	えびの市西郷	左岸	105 K 700 ~ 106 K 100	395	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張り 月の輪工
101	宮崎県	川内川	えびの市西郷	左岸	106 K 100 ~ 106 K 200	109	堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	シート張り 月の輪工
102	宮崎県	川内川	えびの市榎田	右岸	107 K 100 ~ 107 K 200	79	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張り
103	宮崎県	川内川	えびの市榎田	右岸	107 K 600 ~ 107 K 800	213	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張り
104	宮崎県	川内川	えびの市榎田	右岸	108 K 000 ~ 108 K 200	129	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水A)	シート張り
105	宮崎県	川内川	えびの市池島	左岸	109 K 900 ~ 110 K 200-70	260	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
106	宮崎県	川内川	えびの市大明司	右岸	110 K 000 ~ 110 K 000+90	90	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
107	宮崎県	川内川	えびの市原田	左岸	115 K 400 ~ 115 K 600	157	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張り

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
108	宮崎県	川内川	えびの市飯野	左岸	115 K 800 ~ 116 K 000	152	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
109	宮崎県	川内川	えびの市杉水流	左岸	116 K 200 ~ 116 K 400	245	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
110	鹿児島県	八間川	薩摩川内市高江町	右岸	0 K 000 ~ 0 K 600	500	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
111	鹿児島県	八間川	薩摩川内市高江町	左岸	0 K 200 ~ 0 K 600	324	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
112	鹿児島県	隈之城川	薩摩川内市冷水町	左岸	0 K 200 ~ 0 K 900	707	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
113	鹿児島県	隈之城川	薩摩川内市冷水町	左岸	0 K 900 ~ 1 K 000	93	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
114	鹿児島県	隈之城川	薩摩川内市冷水町	左岸	2 K 000-90 ~ 2 K 000	90	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
115	鹿児島県	樋渡川	薩摩川内市東郷町斧洲	右岸	0 K 400 ~ 0 K 700	312	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
116	鹿児島県	樋渡川	薩摩川内市東郷町斧洲	右岸	0 K 700 ~ 0 K 800	128	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
117	鹿児島県	樋渡川	薩摩川内市東郷町斧洲	右岸	0 K 800 ~ 1 K 300	520	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
118	鹿児島県	羽月川	伊佐市菱刈下手	左岸	1 K 400 ~ 2 K 200	733	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
119	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	1 K 600 ~ 1 K 800	224	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
120	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	1 K 800 ~ 2 K 100	468	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 月の輪工
121	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	2 K 100 ~ 2 K 200	139	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張工 月の輪工
122	鹿児島県	羽月川	伊佐市菱刈下手	左岸	2 K 200 ~ 2 K 600	362	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土俵工
123	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	2 K 200 ~ 2 K 700	226	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張工 月の輪工

令和7年度 川内川重要水防箇所一覧表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
124	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	2 K 700 ~ 2 K 800-10	135	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
125	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	2 K 800-10 ~ 2 K 800+40	50	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A)	積土俵工 シート張工
126	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	2 K 800+40 ~ 3 K 100	159	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり 基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水A、基礎地盤漏水B)	積土俵工 シート張工 月の輪工
127	鹿児島県	羽月川	伊佐市菱刈下手	左岸	2 K 600 ~ 2 K 800+100	360	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
128	鹿児島県	羽月川	伊佐市菱刈花北	左岸	2 K 800+100 ~ 2 K 800+150	50	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
129	鹿児島県	羽月川	伊佐市菱刈花北	左岸	2 K 800+150 ~ 3 K 000+160	250	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
130	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	3 K 100 ~ 3 K 600+70	435	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
131	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口原田	左岸	3 K 600 ~ 3 K 800-10	191	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
132	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	3 K 600+70 ~ 3 K 600+153	83	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
133	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	3 K 600+153 ~ 3 K 800-10	47	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
134	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口原田	左岸	3 K 800+20 ~ 4 K 300	460	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
135	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	3 K 800+20 ~ 4 K 200	355	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
136	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口金波田	右岸	4 K 400+70 ~ 4 K 900	383	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
137	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口原田	左岸	4 K 600-40 ~ 4 K 900	306	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) A、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
138	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口原田	左岸	6 K 500 ~ 6 K 600	74	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
139	鹿児島県	羽月川	伊佐市大口西中水流	左岸	6 K 600 ~ 6 K 700	92	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工
140	宮崎県	長江川	えびの市栗下	右岸	0 K 200 ~ 0 K 200+60	60	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤防の前面河床が深掘れし、対策が未施工 (越水 (溢水) A、水衝・洗掘A)	積土俵工 シート張工 木流し工
141	宮崎県	長江川	えびの市栗下	右岸	0 K 200+60 ~ 0 K 800	582	堤防の前面河床が深掘れし、対策が未施工 (水衝・洗掘A)	シート張工 木流し工
142	鹿児島県	川間川	伊佐市菱刈川北	右岸	0 K 000 ~ 1 K 175	1,175	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) A)	積土俵工

令和 7 年 度 川 内 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (A)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
計					142 ヶ所	46,182		

令和 7 年 度 川 内 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 (B)

様式-3

川内川水系

番号	県名	河川名	地先名	左右岸の別	位置	延長 (m)	備考	水防工法
1	鹿児島県	川内川	薩摩川内市久見崎町	左岸	1 K 200-50 ~ 1 K 600+40	355	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
2	鹿児島県	川内川	薩摩川内市久見崎町倉浦	左岸	2 K 900 ~ 3 K 100	183	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
3	鹿児島県	川内川	薩摩川内市湯島町	右岸	3 K 100 ~ 3 K 700	600	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張工
4	鹿児島県	川内川	薩摩川内市湯島町	右岸	4 K 600 ~ 4 K 800	170	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
5	鹿児島県	川内川	薩摩川内市高江町	左岸	5 K 000 ~ 5 K 200	182	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張工
6	鹿児島県	川内川	薩摩川内市小倉町	右岸	6 K 000 ~ 6 K 200	208	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
7	鹿児島県	川内川	薩摩川内市小倉町	右岸	6 K 400 ~ 6 K 600	220	基礎地盤から漏水が発生する恐れあり (基礎地盤漏水B)	月の輪工
8	鹿児島県	川内川	薩摩川内市小倉町	右岸	6 K 600+120 ~ 7 K 000+120	400	無堤地区のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
9	鹿児島県	川内川	薩摩川内市高江町	左岸	6 K 800 ~ 7 K 100	316	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張工
10	鹿児島県	川内川	薩摩川内市宮里町	左岸	8 K 500 ~ 8 K 800	299	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張工
11	鹿児島県	川内川	薩摩川内市宮里町	左岸	9 K 000 ~ 9 K 200	196	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	シート張工
12	鹿児島県	川内川	薩摩川内市大小路町	右岸	11 K 300 ~ 11 K 500	196	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
13	鹿児島県	川内川	薩摩川内市平佐町	左岸	11 K 700 ~ 12 K 300	575	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
14	鹿児島県	川内川	薩摩川内市大小路町	右岸	11 K 700 ~ 11 K 900	200	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
15	鹿児島県	川内川	薩摩川内市平佐町	左岸	12 K 300 ~ 12 K 400	97	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
16	鹿児島県	川内川	薩摩川内市平佐町	左岸	12 K 700 ~ 12 K 900	202	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
17	鹿児島県	川内川	薩摩川内市天辰町	左岸	13 K 300 ~ 14 K 000	697	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
18	鹿児島県	川内川	薩摩川内市中郷町	右岸	13 K 900 ~ 15 K 100	1,115	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
19	鹿児島県	川内川	薩摩川内市天辰町	左岸	14 K 600+100 ~ 15 K 400+115	845	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
20	鹿児島県	川内川	薩摩川内市中郷町	右岸	15 K 500 ~ 15 K 600	101	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり (越水 (溢水) B)	積土俵工
21	鹿児島県	川内川	薩摩川内市白浜町	左岸	16 K 200 ~ 16 K 300	108	堤体から漏水が発生する恐れあり (堤体漏水B)	積土俵工 シート張工
22	鹿児島県	川内川	薩摩川内市白浜町	左岸	16 K 300 ~ 16 K 600	123	河積不足のため、越水 (溢水) の恐れあり 堤体から漏水が発生する恐れあり (越水 (溢水) B、堤体漏水B)	積土俵工 シート張工