

令和2年度
閱 覧 設 計 書

工 事 名	火山噴火緊急減災対策工事（離島3火山工区）
工 事 箇 所	離島3火山 熊毛郡屋久島町口永良部地内外
路 線 名	
工 期	270日間

【閱覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳（金抜）※	○

※は参考資料である。

◎本閱覧における問合せについては担当課までお願いします。

担 当 課	砂防係
-------	-----

【留意事項】

従来の「閱覧設計図」の名称を廃止し、「実施設計図」を閱覧設計書に添付しています。

照合確認	電子閱覧
------	------



設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	砂防課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 火山噴火警戒避難対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	57 口永良部島
単 価 適 用 日	0 令和 2年10月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	14 河川維持
施工地域	08 山間僻地及び離島
現場環境改善費	02 計上有り (市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
河川維持 (口永良部島) レベル 1									Y10000000	
情報監視機器設置				式					Y2900	
自動降灰量計設置 (出張所)									Y3900	
機器費									Y4900	
機器費 (電気通信) データ									#0046	
分電盤 機器単体費									F2006	0
見積もり ソーラーパネル 機器単体費	1			面					F2002	0
見積もり 自動降灰量計 機器単体費	1			基					F2003	0
見積もり	1			式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
材料費									Y2900	
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)									F3001	0
見積もり	30		m							
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)									F3004	0
見積もり	34		m							
配管工									Y3900	
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)									F3011	0
見積もり	18		m							
ノーマルバンド G22 材料費 (配管工)									F3009	0
見積もり	4		本							
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)									F3018	0
見積もり	1		m							
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)									F3020	0
見積もり	1		m							

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)					F3013 0
見積もり	2	個			
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)					F3003 0
見積もり	2	個			
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)					F3005 0
見積もり	2	個			
プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)					F3028 0
見積もり	2	個			
薄鋼電線管 C25 材料費 (配管工)					F3010 0
見積もり	10	m			
設備設置工					Y2900
据付					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	1.1	人			
電気通信技術員					R8600 0
	2	人			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					R0900 0
	1.3	人			
調整					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	2	人			
配管・配線工					Y2900
据付					Y3900
電工					R0900 0
	5.625	人			
輸送費					Y2900
資材運搬費 自動降灰量計					F4003 0
	1	式			
基礎工					Y2900

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.5	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0001号表
一般型枠 小型構造物	1.7	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0002号表
情報監視機器設置 (岩崎川)					Y2900
ワイヤセンサー監視カメラ					Y3900
機器費					Y4900
機器費(電気通信)データ					#0046
引込開閉基盤 機器単体費	1	面			F2001 0
ソーラーパネル 機器単体費	1	基			F5005 0
バッテリー(切替器付) 機器単体費	1	式			F5006 0
見積もり	1	式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ワイヤセンサ制御盤 機器単体費									F5008	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ通信盤 機器単体費									F5009	0
見積もり	1			式						
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						
鋼管柱 機器単体費									F5004	0
見積もり	1			式						
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)									F3001	0
見積もり	23			m						
VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費 (配線工)									F6010	0
見積もり	9			m						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	10	m			
CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費 (配線工)					F6011 0
見積もり	143	m			
CVVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)					F6006 0
見積もり	2	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	45	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	3	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	5	m			
配管工					Y3900
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)					F3011 0
見積もり	1	m			
厚鋼電線管 G28 材料費 (配管工)					F6020 0
見積もり	9	m			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)									F6028	0
見積もり	1			個						
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)									F3018	0
見積もり	1			m						
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)									F3020	0
見積もり	2			m						
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)									F3013	0
見積もり	1			個						
ユニオンカップリング #30 材料費 (配管工)									F6024	0
見積もり	3			個						
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)									F3003	0
見積もり	1			個						
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)									F3005	0
見積もり	3			個						
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	153			m						
異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)									F6036	0
見積もり	3			組						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
エフレックスランプ FEP30 材料費 (配管工)									F6035	0
見積もり	6			組						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	7			m						
プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)									F3028	0
見積もり	3			個						
コンクリート柱 材料費 (配管工)									F3030	0
見積もり	1			本						
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)									F3021	0
見積もり	2			枚						
コンクリート根柵 電力型 材料費 (配管工)									F3029	0
見積もり	1			個						
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)									F3012	0
見積もり	4			kg						
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)									F3027	0
見積もり	1			組						
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)									F3026	0
見積もり	1			本						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)									F3016	0
見積もり	1			個						
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)									F3015	0
見積もり	4			個						
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)									F3024	0
見積もり	1			個						
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)									F3008	0
見積もり	1			個						
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)									F3022	0
見積もり	1			本						
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)									F3023	0
見積もり	1			個						
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)									F3014	0
見積もり	5			本						
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)									F3006	0
見積もり	10			個						
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)									F3025	0
見積もり	2			本						

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
	見積もり	2	個			
据付						Y3900
	電気通信技術者					R8400 0
		2.6	人			
	電気通信技術員					R8600 0
		5.1	人			
	電工					R0900 0
		2.8	人			
	普通作業員					R0200 0
		1.4	人			
調整						Y3900
	電気通信技術者					R8400 0
		1.1	人			
据付						Y3900

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					R0900 0
	17.604	人			
普通作業員					R0200 0
	4.5	人			
輸送費					Y3900
資材運搬費 センサー・カメラ					F4004 0
	1	式			
基礎工					Y3900
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
	0.9	m3			施工内訳0-0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 * A=4
	0.6	m3			施工内訳0-0004号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬有り					SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=1, L=1
	0.3	m3			施工内訳0-0005号表
一般型枠 小型構造物					SQZ104 0 * A=1, B=2
	1.9	m ²			施工内訳0-0002号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
情報監視機器設置 (金ヶ迫川)						Y2900
ワイヤセンサー監視カメラ						Y3900
機器費						Y4900
機器費(電気通信)データ						#0046
引込開閉基盤 機器単体費						F2001 0
見積もり	1		面			
ソーラーパネル 機器単体費						F5005 0
見積もり	1		基			
バッテリー(切替器付) 機器単体費						F5006 0
見積もり	1		式			
ワイヤセンサ制御盤 機器単体費						F5008 0
見積もり	1		式			
ワイヤセンサ通信盤 機器単体費						F5009 0
見積もり	1		式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						
鋼管柱 機器単体費									F5004	0
見積もり	1			式						
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)									F3001	0
見積もり	25			m						
VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)									F3007	0
見積もり	9			m						
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)									F3004	0
見積もり	26			m						
CVVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)									F6006	0
見積もり	2			m						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	17	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	3	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	5	m			
配管工					Y3900
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)					F3011 0
見積もり	9	m			
エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)					F6028 0
見積もり	1	個			
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)					F3018 0
見積もり	3	m			
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)					F3013 0
見積もり	4	個			
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)					F3003 0
見積もり	4	個			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	16		m							
異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)									F6036	0
見積もり	3		組							
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	2		m							
コンクリート柱 材料費 (配管工)									F3030	0
見積もり	1		本							
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)									F3021	0
見積もり	1		枚							
コンクリート根柵 電力型 材料費 (配管工)									F3029	0
見積もり	1		個							
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)									F3012	0
見積もり	4		kg							
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)									F3027	0
見積もり	1		組							
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)									F3026	0
見積もり	1		本							

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)									F3016	0
見積もり	1			個						
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)									F3015	0
見積もり	4			個						
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)									F3024	0
見積もり	1			個						
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)									F3008	0
見積もり	1			個						
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)									F3022	0
見積もり	1			本						
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)									F3023	0
見積もり	1			個						
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)									F3014	0
見積もり	5			本						
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)									F3006	0
見積もり	10			個						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	3			m						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)					F3025 0
見積もり	1	本			
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
見積もり	1	個			
据付					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	2.6	人			
電気通信技術員					R8600 0
	5.1	人			
電工					R0900 0
	2.8	人			
普通作業員					R0200 0
	1.4	人			
調整					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	1.1	人			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付					Y3900
電工					R0900 0
	7.654	人			
普通作業員					R0200 0
	4.15	人			
輸送費					Y3900
資材運搬費 センサー・カメラ					F4004 0
	1	式			
基礎工					Y3900
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
	5	m3			施工内訳0-0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 * A=4
	2	m3			施工内訳0-0004号表
基面整正					SQZ014 0 *
	5	m ²			施工内訳0-0006号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	1.8	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0001号表
一般型枠 小型構造物	3.4	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0002号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.3	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0007号表
一般型枠 均しコンクリート	0.5	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5 施工内訳0-0008号表
基礎砕石 RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下	5	m ²			SQ033 0 * A=3, B=2 施工内訳0-0009号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 13mm, SD 295A 10 t 未満	0.09	t			S8400 0 * A=2, B=1, C=2, D=2, I=2 施工内訳0-0010号表
情報監視機器設置 (湯向川)					Y2900
ワイヤーセンサー監視カメラ					Y3900
機器費					Y4900

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機器費（電気通信）データ									#0046	
引込開閉基盤 機器単体費									F2001	0
見積もり	1			面						
ソーラーパネル 機器単体費									F5005	0
見積もり	1			基						
バッテリー（切替器付） 機器単体費									F5006	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ制御盤 機器単体費									F5008	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ通信盤 機器単体費									F5009	0
見積もり	1			式						
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼管柱 機器単体費					F5004 0
見積もり	1	式			
配線工					Y3900
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)					F3001 0
見積もり	1	m			
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	3	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	10	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	2	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	1	m			
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)					F3001 0
見積もり	43	m			
VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3007 0
見積もり	8	m			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	62	m			
CVVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)					F6006 0
見積もり	2	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	74	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	38	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	8	m			
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)					F3001 0
見積もり	11	m			
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	6	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	11	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	6	m			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工					Y3900
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)					F3011 0
見積もり	15	m			
エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)					F6028 0
見積もり	3	個			
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)					F3018 0
見積もり	5	m			
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)					F3020 0
見積もり	3	m			
金属製可とう電線管 #38 材料費 (配管工)					F6027 0
見積もり	1	m			
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)					F3013 0
見積もり	6	個			
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)					F3003 0
見積もり	10	個			
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)					F3005 0
見積もり	4	個			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボックスコネクタ #38 材料費 (配管工)									F6012	0
見積もり	2			個						
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	119			m						
異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)									F6036	0
見積もり	3			組						
エフレックスクランプ FEP30 材料費 (配管工)									F6035	0
見積もり	10			組						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	2			m						
プルボックス SUS200*200*150 材料費 (配管工)									F6045	0
見積もり	1			個						
プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)									F6043	0
見積もり	1			個						
コンクリート柱 材料費 (配管工)									F3030	0
見積もり	1			本						
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)									F3021	0
見積もり	2			枚						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート根柢 電力型 材料費 (配管工)					F3029 0
見積もり	1	個			
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)					F3012 0
見積もり	4	kg			
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)					F3027 0
見積もり	1	組			
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)					F3026 0
見積もり	1	本			
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)					F3016 0
見積もり	1	個			
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)					F3015 0
見積もり	4	個			
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)					F3024 0
見積もり	1	個			
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)					F3008 0
見積もり	1	個			
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)					F3022 0
見積もり	1	本			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)					F3023 0
見積もり	1	個			
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)					F3014 0
見積もり	5	本			
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)					F3006 0
見積もり	10	個			
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)					F6014 0
見積もり	17	m			
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)					F3002 0
見積もり	5	m			
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)					F3025 0
見積もり	2	本			
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
見積もり	2	個			
埋設標識シート 材料費 (配管工)					F6040 0
見積もり	5	m			
合成樹脂製多孔管 材料費 (配管工)					F6042 0
見積もり	5	組			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
据付	コンクリート柱 6-12-1.2 材料費 (配管工)									F6044	0
	見積もり	1			本						
据付	電気通信技術者									R8400	0
		2.6			人						
調整	電気通信技術員									R8600	0
		5.1			人						
据付	電工									R0900	0
		2.8			人						
据付	普通作業員									R0200	0
		1.4			人						
据付	電気通信技術者									R8400	0
		1.1			人						
据付										Y3900	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					R0900 0
	19.847	人			
普通作業員					R0200 0
	6	人			
輸送費					Y3900
資材運搬費 センサー・カメラ					F4004 0
	1	式			
基礎工					Y3900
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し					SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
	3	m3			施工内訳0-0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 * A=4
	2	m3			施工内訳0-0004号表
基面整正					SQZ014 0 *
	2	m ²			施工内訳0-0006号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	0.9	m3			施工内訳0-0001号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般型枠 小型構造物	3.8	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0002号表
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.1	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0007号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.3	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=1 施工内訳0-0011号表
基礎砕石 RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下	2	m ²			SQ033 0 * A=3, B=2 施工内訳0-0009号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD 295A 10t未満	0.03	t			S8400 0 * A=2, B=1, C=2, D=2, I=2, K=1 施工内訳0-0010号表
情報監視機器設置 (向江浜川)					Y2900
監視カメラ					Y3900
機器費					Y4900
機器費(電気通信)データ					#0046

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ソーラーパネル 機器単体費									F2002	0
見積もり	1			基						
バッテリー（切替器付） 機器単体費									F5006	0
見積もり	1			式						
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						
鋼管柱 機器単体費									F5004	0
見積もり	1			式						
材料費									Y2900	
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費（配線工）									F3001	0
見積もり	7			m						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	7	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	2	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	4	m			
配管工					Y3900
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)					F3021 0
見積もり	1	枚			
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)					F3002 0
見積もり	3	m			
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)					F3025 0
見積もり	1	本			
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
見積もり	1	個			
設備設置工					Y2900

本工事費内訳表

据付	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						Y3900
	電気通信技術者	0.600	人			R8400 0
	電気通信技術員	3.100	人			R8600 0
	電工	1.400	人			R0900 0
調整						Y3900
	電気通信技術者	0.500	人			R8400 0
	配管・配線工					Y2900
据付						Y3900
	電工	1.174	人			R0900 0

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員					R0200 0
	0.350	人			
輸送費					Y2900
資材運搬費 カメラ					F4005 0
	1	式			
基礎工					Y2900
床掘り 土砂, 上記以外(小規模)					SQZ012 0 * A=1, B=5
	5	m ³			施工内訳0-0012号表
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂					SQZ016 0 * A=5, B=1
	2	m ³			施工内訳0-0013号表
基面整正					SQZ014 0 *
	5	m ²			施工内訳0-0006号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し					SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2
	1.8	m ³			施工内訳0-0001号表
一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SQZ104 0 * A=1, B=1
	3.4	m ²			施工内訳0-0011号表

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.3	m ³			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2 施工内訳0-0007号表
一般型枠 均しコンクリート	0.5	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5 施工内訳0-0008号表
基礎碎石 RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下	5	m ²			SQ033 0 * A=3, B=2 施工内訳0-0009号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD 295A 10t未満	0.09	t			S8400 0 * A=2, B=1, C=2, D=2, I=2 施工内訳0-0010号表
直接工事費					
営繕費		式			Z0008
共通仮設費加算額(補正係数分) 共通仮設費(率分)×0.056					SK001 0 * A=, B=14, C=1
千円未満切捨	1	式			施工内訳0-0014号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費(率分)		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
現場管理費積上額		式			Z0019
現場管理費加算額 (補正係数分) 現場管理費(率分) × 0.005		式			SG002 0 *
千円未満切捨	1	式			A=, B=14, C=1 施工内訳0-0015号表
** 現場管理費計 **					
機器間接費					Z0040
技術者間接費		式			F7001 0
機器管理費	1	式			F7002 0
	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計		式			

施工内訳表

小型構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0001号表

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.334	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.091	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.060	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0042

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0043

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

施工内訳表

頁 0 - 0044

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0003号表

1

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0003号表

1

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0046

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³			バックホウ 山積0.45m ³ クローラ型[標準型・排ガス1次]		MA404P
タンパ賃料 60~80kg			タンパ及びランマ 質量60~80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0047

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-9		

施工内訳表

小型構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬有り

施工内訳0-0005号表

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.464	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.091	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.061	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.061	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=1 現場内小運搬有り		

基面整正

SQZ014

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0049

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-6					

施 工 内 訳 表

無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0007号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.161	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.057	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18-8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0051

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0052

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

基礎碎石
RC-40、 t =12.5cm超17.5cm以下

SQ033

施工内訳表

施工内訳0-0009号表

頁 0 - 0053

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.006	人			R1400 1
再生碎石(RC-40)	0.180	m ³			T9106 1
軽油	0.477	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 D=1 t =12.5cm超17.5cm以下 II-2-②-2			B=2 RC-40		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D13mm, SD295A

S8400

10t未満

施工内訳表

施工内訳0-0010号表

頁 0 - 0054

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD295A） D13mm	1.03	t			T0603
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 13mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業 G=1 時間的制約なし I=2 50t未満 K=1 水替なし又は災害査定			B=1 SD295A D=2 10t未満 F=1 法面作業でない H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合10%未満 L=1 VI-2-①-1		

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0055

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
鉄筋・無筋構造物
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0011号表

頁 0 - 0056

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=1 鉄筋・無筋構造物		

床掘り
土砂, 上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ012

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0057

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

床掘り
土砂, 上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ012

施工内訳表

施工内訳0-0012号表

頁 0 - 0058

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

1
標準単価:

m3 当り

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

埋戻し
上記以外(小規模)
機械構成比:

SQZ016

土砂

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:
1

頁 0 - 0059
m3 当り

施工内訳表

施工内訳0-0013号表

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m ³			バックホウ 山積0.28m ³ クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量60~80kg			ランマ 質量60~80kg		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

埋戻し
 上記以外(小規模)
 機械構成比:

労務構成比:

土砂

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0013号表

頁 0 - 0060

1
 標準単価:

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) II-1-③-9			B=1 土砂		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
河川維持 (口永良部島)	レベル 1	式			
情報監視機器設置					
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
情報監視機器設置	(岩崎川)				
情報監視機器設置	(金ヶ迫川)				
情報監視機器設置	(湯向川)				
情報監視機器設置	(向江浜川)				
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
直接工事費					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
営繕費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費積上額		式			
現場管理費計					
機器間接費		式			
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F2001	引込開閉基盤 機器単体費	面	270,000					
F2002	ソーラーパネル 機器単体費	基	271,000					
F2003	自動降灰量計 機器単体費	式	9,310,000					
F2004	フェンス 機器単体費	式	69,600					
F2005	フェンス基礎材 機器単体費	基	4,570					
F2006	分電盤 機器単体費	面	4,550					
F3001	IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)	m	38					
F3002	硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)	m	65					
F3003	ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)	個	83					
F3004	CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	116					
F3005	ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)	個	131					
F3006	足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)	個	151					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3007	VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	157					
F3008	低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)	個	234					
F3009	ノーマルバンド G22 材料費 (配管工)	本	239					
F3010	薄鋼電線管 C25 材料費 (配管工)	m	214					
F3011	厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)	m	329					
F3012	支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)	kg	375					
F3013	ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)	個	437					
F3014	自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)	本	452					
F3015	巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)	個	437					
F3016	玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)	個	558					
F3017	エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)	個	662					
F3018	金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)	m	550					

登録単価一覧表

頁0-0068

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3019	接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)	個	570					
F3020	金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)	m	697					
F3021	接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)	枚	895					
F3022	支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)	本	1,010					
F3023	自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)	個	1,390					
F3024	軽腕金 0.9 材料費 (配管工)	個	1,330					
F3025	接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)	本	2,260					
F3026	支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)	本	4,330					
F3027	ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)	組	5,320					
F3028	プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)	個	5,200					
F3029	コンクリート根枷 電力型 材料費 (配管工)	個	6,260					
F3030	コンクリート柱 材料費 (配管工)	本	38,900					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F4001	資材運搬費 輸送費	式	200,000					
F4002	資材運搬費 輸送費	式	286,000					
F4003	資材運搬費 自動降灰量計	式	288,000					
F4004	資材運搬費 センサー・カメラ	式	540,000					
F4005	資材運搬費 カメラ	式	390,000					
F5001	アンテナ 機器単体費	式	20,900					
F5002	カメラ 機器単体費	式	415,000					
F5003	カメラ制御盤 機器単体費	式	266,000					
F5004	鋼管柱 機器単体費	式	334,000					
F5005	ソーラーパネル 機器単体費	基	269,000					
F5006	バッテリー（切替器付） 機器単体費	式	1,370,000					
F5008	ワイヤセンサ制御盤 機器単体費	式	805,000					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F5009	ワイヤセンサ通信盤 機器単体費	式	2,060,000					
F6001	LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)	m	34					
F6003	高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)	m	61					
F6006	CVVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)	m	98					
F6010	VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	161					
F6011	CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	158					
F6012	ボックスコネクタ #38 材料費 (配管工)	個	180					
F6014	波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)	m	220					
F6020	厚鋼電線管 G28 材料費 (配管工)	m	456					
F6024	ユニオンカップリング #30 材料費 (配管工)	個	580					
F6027	金属製可とう電線管 #38 材料費 (配管工)	m	861					
F6028	エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)	個	917					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単 位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F6034	専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)	m	2,390					
F6035	エフレックスランプ FEP30 材料費 (配管工)	組	2,430					
F6036	異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)	組	3,210					
F6040	埋設標識シート 材料費 (配管工)	m	120					
F6042	合成樹脂製多孔管 材料費 (配管工)	組	5,500					
F6043	プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)	個	15,100					
F6044	コンクリート柱 6-12-1.2 材料費 (配管工)	本	17,800					
F6045	プルボックス SUS200*200*150 材料費 (配管工)	個	7,480					
F7001	技術者間接費	式	147,000					
F7002	機器管理費	式	3,802,000					
T0922	生コンクリート 18-8-40 (普通)	m ³	80,300				1	215
T9106	再生砕石 (RC-40)	m ³	15,000					230

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	火山噴火緊急減災対策工事（離島3火山工区）
工 事 場 所	熊毛郡屋久島町口永良部地内外

工 種 等	見積金額（円）	割合（%）
本工事費		
河川維持（口永良部島）		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
情報監視機器設置		
情報監視機器設置		
情報監視機器設置		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
直接工事費		

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	砂防課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 火山噴火警戒避難対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	05 平島・諏訪之瀬島
単 価 適 用 日	0 令和 2年10月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	14 河川維持
施工地域	08 山間僻地及び離島
現場環境改善費	02 計上有り(市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率: 10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
河川維持（諏訪之瀬島） レベル1									Y10000000	
情報監視機器設置				式					Y2900	
自動降灰量計設置									Y3900	
機器費									Y4900	
機器費（電気通信）データ									#0046	
引込開閉基盤 機器単体費									F2001	0
見積もり ソーラーパネル 機器単体費	1			面					F2002	0
見積もり 自動降灰量計 機器単体費	1			基					F2003	0
見積もり	1			式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フェンス 機器単体費									F2004	0
見積もり	1			式						
フェンス基礎材 機器単体費									F2005	0
見積もり	6			基						
材料費									Y2900	
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)									F3001	0
見積もり	9			m						
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)									F3004	0
見積もり	10			m						
VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)									F3007	0
見積もり	9			m						
配管工									Y3900	
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)									F3011	0
見積もり	12			m						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ノーマルベンド G22 材料費 (配管工)									F3009	0
見積もり	2			本						
エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)									F3017	0
見積もり	2			個						
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)									F3018	0
見積もり	3			m						
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)									F3020	0
見積もり	1			m						
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)									F3013	0
見積もり	4			個						
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)									F3003	0
見積もり	4			個						
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)									F3005	0
見積もり	2			個						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	2			m						
コンクリート柱 材料費 (配管工)									F3030	0
見積もり	1			本						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)									F3021	0
見積もり	1			枚						
コンクリート根柵 電力型 材料費 (配管工)									F3029	0
見積もり	1			個						
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)									F3012	0
見積もり	4			kg						
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)									F3027	0
見積もり	1			組						
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)									F3026	0
見積もり	1			本						
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)									F3016	0
見積もり	1			個						
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)									F3015	0
見積もり	4			個						
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)									F3024	0
見積もり	1			個						
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)									F3008	0
見積もり	1			個						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)					F3022 0
見積もり	1	本			
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)					F3023 0
見積もり	1	個			
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)					F3014 0
見積もり	5	本			
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)					F3006 0
見積もり	10	個			
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)					F3002 0
見積もり	3	m			
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)					F3025 0
見積もり	1	本			
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
見積もり	1	個			
設備設置工					Y2900
据付					Y3900

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気通信技術者					R8400 0
	1.1	人			
電気通信技術員					R8600 0
	2	人			
電工					R0900 0
	1.8	人			
調整					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	2	人			
配管・配線工					Y2900
据付					Y3900
電工					R0900 0
	5.962	人			
普通作業員					R0200 0
	4.15	人			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費					Y2900
資材運搬費 輸送費					F4002 0
見積もり	1	式			
基礎工					Y2900
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	3	m ³			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0001号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	2	m ³			SQZ016 0 * A=4 施工内訳0-0002号表
基面整正	3	m ²			SQZ014 0 * 施工内訳0-0003号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.5	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0004号表
一般型枠 小型構造物	1.7	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0005号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.1	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2 施工内訳0-0004号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般型枠 均しコンクリート	0.3	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5 施工内訳0-0006号表
基礎砕石 RC-40, t = 12.5cm超17.5cm以下	0.4	m ²			SQ033 0 * A=3, B=2 施工内訳0-0007号表
鉄筋加工・組立 (一般構造物) D 13mm, SD 295A 10t未満	0.0423	t			S8400 0 * A=2, B=1, C=2, D=2, I=2, K=1 施工内訳0-0008号表
情報監視機器設置					Y2900
ワイヤセンサー監視カメラ					Y3900
機器費					Y4900
機器費 (電気通信) データ					#0046
引込開閉基盤 機器単体費	1	面			F2001 0
見積もり ソーラーパネル 機器単体費	1	基			F5005 0
見積もり	1	基			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
バッテリー (切替器付) 機器単体費									F5006	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ制御盤 機器単体費									F5008	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ通信盤 機器単体費									F5009	0
見積もり	1			式						
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						
鋼管柱 機器単体費									F5004	0
見積もり	1			式						
材料費									Y2900	
配線工									Y3900	

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)					F3001 0
見積もり	39	m			
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	37	m			
CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費 (配線工)					F6011 0
見積もり	216	m			
VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費 (配線工)					F6010 0
見積もり	9	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	70	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	31	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	9	m			
CVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)					F6006 0
見積もり	2	m			
配管工					Y3900

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)									F3011	0
見積もり	7		m							
厚鋼電線管 G28 材料費 (配管工)									F6020	0
見積もり	8		m							
エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)									F3017	0
見積もり	2		個							
エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)									F6028	0
見積もり	1		個							
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)									F3018	0
見積もり	4		m							
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)									F3020	0
見積もり	5		m							
金属製可とう電線管 #38 材料費 (配管工)									F6027	0
見積もり	1		m							
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)									F3013	0
見積もり	4		個							
ユニオンカップリング #30 材料費 (配管工)									F6024	0
見積もり	2		個							

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)									F3003	0
見積もり	8			個						
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)									F3005	0
見積もり	6			個						
ボックスコネクタ #38 材料費 (配管工)									F6012	0
見積もり	2			個						
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	287			m						
異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)									F6036	0
見積もり	3			組						
エフレックスクランプ FEP30 材料費 (配管工)									F6035	0
見積もり	10			組						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	2			m						
プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)									F3028	0
見積もり	3			個						
プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)									F6043	0
見積もり	1			個						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート柱 材料費 (配管工)					F3030 0
見積もり	1	本			
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)					F3021 0
見積もり	2	枚			
コンクリート根柵 電力型 材料費 (配管工)					F3029 0
見積もり	1	個			
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)					F3012 0
見積もり	4	kg			
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)					F3027 0
見積もり	1	組			
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)					F3026 0
見積もり	1	本			
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)					F3016 0
見積もり	1	個			
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)					F3015 0
見積もり	4	個			
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)					F3024 0
見積もり	1	個			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)									F3008	0
見積もり	1			個						
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)									F3022	0
見積もり	1			本						
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)									F3023	0
見積もり	1			個						
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)									F3014	0
見積もり	5			本						
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)									F3006	0
見積もり	10			個						
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	5			m						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	5			m						
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)									F3025	0
見積もり	2			本						
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)									F3019	0
見積もり	2			個						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート 材料費（配管工）					F6040 0
見積もり	5	m			
合成樹脂製多孔管 材料費（配管工）					F6042 0
見積もり	5	組			
コンクリート柱 6-12-1.2 材料費（配管工）					F6044 0
見積もり	1	本			
設備設置工					Y2900
据付					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	2.6	人			
電気通信技術員					R8600 0
	5.1	人			
電工					R0900 0
	2.8	人			
普通作業員					R0200 0
	1.4	人			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整					Y3900
電気通信技術者	1.1	人			R8400 0
配管・配線工					Y2900
据付					Y3900
電工	34.21	人			R0900 0
普通作業員	6	人			R0200 0
輸送費					Y2900
資材運搬費 輸送費					F4002 0
見積もり	1	式			
基礎工					Y2900

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床掘り 土砂，標準 土留：無し，障害無し	0.9	m ³			SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1 施工内訳0-0001号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.6	m ³			SQZ016 0 * A=4 施工内訳0-0002号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し	0.3	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0004号表
一般型枠 小型構造物	1.9	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0005号表
直接工事費					
営繕費		式			Z0008
共通仮設費加算額（補正係数分） 共通仮設費（率分）×0.056 千円未満切捨	1	式			SK001 0 * A=, B=14, C=1 施工内訳0-0009号表
現場環境改善費		式			Z0010
共通仮設費（ 率分）		式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
** 共通仮設費計 **										
** 純工事費 **										
現場管理費										
現場管理費積上額				式					Z0019	
現場管理費加算額 (補正係数分) 現場管理費(率分) × 0.005				式					SG002 0 *	A=, B=14, C=1
千円未満切捨	1			式						施工内訳0-0010号表
** 現場管理費計 **										
機器間接費									Z0040	
技術者間接費				式					F7003 0	
機器管理費	1			式					F7004 0	
	1			式						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計		式			

施工内訳表

頁 0 - 0023

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0001号表

1
標準単価:

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0001号表

1

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0025

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³			バックホウ 山積0.45m ³ クローラ型[標準型・排ガス1次]		MA404P
タンパ賃料 60~80kg			タンパ及びランマ 質量60~80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0026

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-9		

基面整正

SQZ014

施工内訳表

施工内訳0-0003号表

頁 0 - 0027

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-6					

施工内訳表

小型構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0004号表

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.334	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.091	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.060	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0029

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0030

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0031

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0032

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

基礎碎石
RC-40、 t =12.5cm超17.5cm以下

SQ033

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0033

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.006	人			R1400 1
再生碎石(RC-40)	0.180	m ³			T9106 1
軽油	0.477	L			T0002 1
** 代表機労材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 D=1 t =12.5cm超17.5cm以下 II-2-②-2			B=2 RC-40		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D13mm, SD295A

S8400

10t未満

施工内訳表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0034

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD295A） D13mm	1.03	t			T0603
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 13mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業 G=1 時間的制約なし I=2 50t未満 K=1 水替なし又は災害査定			B=1 SD295A D=2 10t未満 F=1 法面作業でない H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合10%未満 L=1 VI-2-①-1		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
河川維持 (諏訪之瀬島)	レベル 1	式			
情報監視機器設置					
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
情報監視機器設置					
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
直接工事費					
営繕費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
現場管理費積上額		式			
** 現場管理費計 **					
機器間接費		式			
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F2001	引込開閉基盤 機器単体費	面	270,000					
F2002	ソーラーパネル 機器単体費	基	271,000					
F2003	自動降灰量計 機器単体費	式	9,310,000					
F2004	フェンス 機器単体費	式	69,600					
F2005	フェンス基礎材 機器単体費	基	4,570					
F2006	分電盤 機器単体費	面	4,550					
F3001	IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)	m	38					
F3002	硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)	m	65					
F3003	ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)	個	83					
F3004	CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	116					
F3005	ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)	個	131					
F3006	足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)	個	151					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3007	VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	157					
F3008	低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)	個	234					
F3009	ノーマルバンド G22 材料費 (配管工)	本	239					
F3010	薄鋼電線管 C25 材料費 (配管工)	m	214					
F3011	厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)	m	329					
F3012	支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)	kg	375					
F3013	ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)	個	437					
F3014	自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)	本	452					
F3015	巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)	個	437					
F3016	玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)	個	558					
F3017	エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)	個	662					
F3018	金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)	m	550					

登録単価一覧表

頁0-0041

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3019	接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)	個	570					
F3020	金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)	m	697					
F3021	接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)	枚	895					
F3022	支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)	本	1,010					
F3023	自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)	個	1,390					
F3024	軽腕金 0.9 材料費 (配管工)	個	1,330					
F3025	接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)	本	2,260					
F3026	支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)	本	4,330					
F3027	ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)	組	5,320					
F3028	プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)	個	5,200					
F3029	コンクリート根枷 電力型 材料費 (配管工)	個	6,260					
F3030	コンクリート柱 材料費 (配管工)	本	38,900					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F4001	資材運搬費 輸送費	式	200,000					
F4002	資材運搬費 輸送費	式	286,000					
F5001	アンテナ 機器単体費	式	20,900					
F5002	カメラ 機器単体費	式	415,000					
F5003	カメラ制御盤 機器単体費	式	266,000					
F5004	鋼管柱 機器単体費	式	334,000					
F5005	ソーラーパネル 機器単体費	基	269,000					
F5006	バッテリー（切替器付） 機器単体費	式	1,370,000					
F5008	ワイヤセンサ制御盤 機器単体費	式	805,000					
F5009	ワイヤセンサ通信盤 機器単体費	式	2,060,000					
F6001	LANケーブル UTP cat5e 材料費（配線工）	m	34					
F6003	高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費（配線工）	m	61					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F6006	CVケーブル CV1.25sq-4C 材料費（配線工）	m	98					
F6010	VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費（配線工）	m	161					
F6011	CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費（配線工）	m	158					
F6012	ボックスコネクタ #38 材料費（配管工）	個	180					
F6014	波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費（配管工）	m	220					
F6020	厚鋼電線管 G28 材料費（配管工）	m	456					
F6024	ユニオンカップリング #30 材料費（配管工）	個	580					
F6027	金属製可とう電線管 #38 材料費（配管工）	m	861					
F6028	エントランスキャップ G28 材料費（配管工）	個	917					
F6034	専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費（配線工）	m	2,390					
F6035	エフレックスクランプ FEP30 材料費（配管工）	組	2,430					
F6036	異種管継手 FEP30 材料費（配管工）	組	3,210					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F6040	埋設標識シート 材料費 (配管工)	m	120					
F6042	合成樹脂製多孔管 材料費 (配管工)	組	5,500					
F6043	プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)	個	15,100					
F6044	コンクリート柱 6-12-1.2 材料費 (配管工)	本	17,800					
F7003	技術者間接費	式	78,000					
F7004	機器管理費	式	2,717,000					
T0922	生コンクリート 18-8-40 (普通)	m ³	128,000				1	215

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	火山噴火緊急減災対策工事（離島3火山工区）
工 事 場 所	熊毛郡屋久島町口永良部地内外

工 種 等	見積金額（円）	割合（%）
本工事費		
河川維持（諏訪之瀬島）		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
直接工事費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	砂防課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 火山噴火警戒避難対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	03 三島
単 価 適 用 日	0 令和 2年10月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	14 河川維持
施工地域	08 山間僻地及び離島
現場環境改善費	02 計上有り (市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費									X1000	
河川維持 (口永良部出張所) レベル 1									Y10000000	
情報監視機器設置				式					Y2900	
自動降灰量計設置									Y3900	
機器費									Y4900	
機器費 (電気通信) データ									#0046	
分電盤 機器単体費									F2006	0
見積もり ソーラーパネル 機器単体費	1			面					F2002	0
見積もり 自動降灰量計 機器単体費	1			基					F2003	0
見積もり	1			式						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
材料費					Y2900
配線工					Y3900
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)					F3001 0
見積もり	27	m			
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	32	m			
配管工					Y3900
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)					F3011 0
見積もり	15	m			
ノーマルバンド G22 材料費 (配管工)					F3009 0
見積もり	6	本			
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)					F3018 0
見積もり	4	m			
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)					F3020 0
見積もり	1	m			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)					F3013 0
見積もり	4	個			
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)					F3003 0
見積もり	2	個			
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)					F3005 0
見積もり	2	個			
プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)					F3028 0
見積もり	2	個			
薄鋼電線管 C25 材料費 (配管工)					F3010 0
見積もり	8	m			
設備設置工					Y2900
据付					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	1.1	人			
電気通信技術員					R8600 0
	2	人			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					R0900 0
	1.3	人			
調整					Y3900
電気通信技術者					R8400 0
	2	人			
配管・配線工					Y2900
据付					Y3900
電工					R0900 0
	5.161	人			
輸送費					Y2900
資材運搬費 輸送費					F4001 0
見積もり	1	式			
基礎工					Y2900

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.5	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0001号表
一般型枠 小型構造物	1.7	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0002号表
情報監視機器設置					Y2900
ワイヤセンサー監視カメラ					Y3900
機器費					Y4900
機器費(電気通信)データ					#0046
引込開閉基盤 機器単体費	1	面			F2001 0
見積もり ソーラーパネル 機器単体費	1	基			F5005 0
見積もり バッテリー(切替器付) 機器単体費	1	式			F5006 0
見積もり	1	式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ワイヤセンサ制御盤 機器単体費									F5008	0
見積もり	1			式						
ワイヤセンサ通信盤 機器単体費									F5009	0
見積もり	1			式						
アンテナ 機器単体費									F5001	0
見積もり	2			式						
カメラ制御盤 機器単体費									F5003	0
見積もり	1			式						
カメラ 機器単体費									F5002	0
見積もり	1			式						
鋼管柱 機器単体費									F5004	0
見積もり	1			式						
材料費									Y2900	
配線工									Y3900	
IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)									F3001	0
見積もり	40			m						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)					F3004 0
見積もり	38	m			
CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費 (配線工)					F6011 0
見積もり	153	m			
VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費 (配線工)					F6010 0
見積もり	9	m			
専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)					F6034 0
見積もり	90	m			
LANケーブル UTP cat5e 材料費 (配線工)					F6001 0
見積もり	32	m			
高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費 (配線工)					F6003 0
見積もり	9	m			
CVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)					F6006 0
見積もり	2	m			
配管工					Y3900
厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)					F3011 0
見積もり	7	m			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
厚鋼電線管 G28 材料費 (配管工)									F6020	0
見積もり	8		m							
エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)									F3017	0
見積もり	2		個							
エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)									F6028	0
見積もり	1		個							
金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)									F3018	0
見積もり	4		m							
金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)									F3020	0
見積もり	5		m							
金属製可とう電線管 #38 材料費 (配管工)									F6027	0
見積もり	1		m							
ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)									F3013	0
見積もり	4		個							
ユニオンカップリング #30 材料費 (配管工)									F6024	0
見積もり	2		個							
ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)									F3003	0
見積もり	8		個							

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)									F3005	0
見積もり	6			個						
ボックスコネクタ #38 材料費 (配管工)									F6012	0
見積もり	2			個						
波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)									F6014	0
見積もり	236			m						
異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)									F6036	0
見積もり	3			組						
エフレックスクランプ FEP30 材料費 (配管工)									F6035	0
見積もり	8			組						
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)									F3002	0
見積もり	2			m						
プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)									F3028	0
見積もり	2			個						
プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)									F6043	0
見積もり	1			個						
コンクリート柱 材料費 (配管工)									F3030	0
見積もり	1			本						

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)									F3021	0
見積もり	2			枚						
コンクリート根柵 電力型 材料費 (配管工)									F3029	0
見積もり	1			個						
支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)									F3012	0
見積もり	4			kg						
ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)									F3027	0
見積もり	1			組						
支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)									F3026	0
見積もり	1			本						
玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)									F3016	0
見積もり	1			個						
巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)									F3015	0
見積もり	4			個						
軽腕金 0.9 材料費 (配管工)									F3024	0
見積もり	1			個						
低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)									F3008	0
見積もり	1			個						

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)					F3022 0
見積もり	1	本			
自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)					F3023 0
見積もり	1	個			
自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)					F3014 0
見積もり	5	本			
足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)					F3006 0
見積もり	10	個			
硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)					F3002 0
見積もり	5	m			
接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)					F3025 0
見積もり	2	本			
接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)					F3019 0
見積もり	2	個			
コンクリート柱 6-12-1.2 材料費 (配管工)					F6044 0
見積もり	1	本			
設備設置工					Y2900

本工事費内訳表

据付	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
						Y3900
	電気通信技術者					R8400 0
		2.6	人			
	電気通信技術員					R8600 0
		5.1	人			
	電工					R0900 0
		2.8	人			
	普通作業員					R0200 0
		1.4	人			
調整						Y3900
	電気通信技術者					R8400 0
		1.1	人			
	配管・配線工					Y2900
据付						Y3900

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
電工					R0900 0
	31.225	人			
普通作業員					R0200 0
	6	人			
輸送費					Y2900
資材運搬費 輸送費					F4001 0
見積もり	1	式			
基礎工					Y2900
床掘り 土砂、標準 土留：無し、障害無し					SQZ012 0 * A=1, B=1, C=1, D=1
	2.4	m3			施工内訳0-0003号表
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SQZ016 0 * A=4
	1.6	m3			施工内訳0-0004号表
基面整正					SQZ014 0 *
	2	m ²			施工内訳0-0005号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し					SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	0.9	m3			施工内訳0-0001号表

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般型枠 小型構造物	3.8	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=2 施工内訳0-0002号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し	0.1	m ³			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2 施工内訳0-0001号表
一般型枠 均しコンクリート	0.3	m ²			SQZ104 0 * A=1, B=5 施工内訳0-0006号表
基礎碎石 RC-40, t =12.5cm超17.5cm以下	0.3	m ²			SQ033 0 * A=3, B=2 施工内訳0-0007号表
鉄筋加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD 295A 10t未満	0.0281	t			S8400 0 * A=2, B=1, C=2, D=2, I=2, K=1 施工内訳0-0008号表
直接工事費					
営繕費		式			Z0008
共通仮設費加算額(補正係数分) 共通仮設費(率分)×0.056		式			SK001 0 * A=, B=14, C=1 施工内訳0-0009号表
千円未満切捨 現場環境改善費	1	式			Z0010
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)		式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		式			
現場管理費積上額		式			Z0019
現場管理費加算額 (補正係数分) 現場管理費(率分)×0.005		式			SG002 0 * A=, B=14, C=1
千円未満切捨	1	式			施工内訳0-0010号表
現場管理費計					
機器間接費		式			Z0040
技術者間接費		式			F7005 0
	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器管理費					F7006 0
	1	式			
工事原価					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額		式			
請負工事費					
工事価格計					

本 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額計			式			
請負工事費計						

施工内訳表

小型構造物人力打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生, 現場内小運搬無し

施工内訳0-0001号表

m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.334	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.091	人			R2500 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.060	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m3			T0900 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設(-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0021

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
 小型構造物
 機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0002号表

頁 0 - 0022

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
 標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

施工内訳表

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0003号表

1

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次 山積0.8m3			バックホウ 山積0.8m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB406P
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400
軽油			軽油 1.2号 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

施工内訳表

床掘り
土砂, 標準
機械構成比:

SQZ012

土留: 無し, 障害無し

施工内訳0-0003号表

1

m3 当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=1 土砂 C=1 無し E=1 II-1-③-4			B=1 標準 D=1 無し		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0025

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³			バックホウ 山積0.45m ³ クローラ型[標準型・排ガス1次]		MA404P
タンパ賃料 60~80kg			タンパ及びランマ 質量60~80kg		T0440
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手(特殊)			運転手(特殊)		R1400

埋戻し
最大埋戻幅1m未満
機械構成比：

SQZ016

施工内訳表

施工内訳0-0004号表

頁 0 - 0026

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m3 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油			軽油 1. 2号 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 II-1-③-9		

基面整正

SQZ014

施工内訳表

施工内訳0-0005号表

頁 0 - 0027

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 II-1-③-6					

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0028

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
均しコンクリート
機械構成比：

SQZ104

施工内訳表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0029

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1

m² 当り

代表機材規格	構成比	単価	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=5 均しコンクリート		

基礎碎石
RC-40、 t =12.5cm超17.5cm以下

SQ033

施工内訳表

施工内訳0-0007号表

頁 0 - 0030

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ賃料 山積0.8m ³	0.008	日			T0456 1
普通作業員	0.019	人			R0200 1
特殊作業員	0.007	人			R0100 1
土木一般世話役	0.004	人			R2500 1
運転手(特殊)	0.006	人			R1400 1
再生碎石(RC-40)	0.180	m ³			T9106 1
軽油	0.477	L			T0002 1
** 代表機材規格 **	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=3 D=1 t =12.5cm超17.5cm以下 II-2-②-2			B=2 RC-40		

鉄筋加工・組立（一般構造物）
D 13mm, SD 295A

S8400

10t未満

施工内訳表

施工内訳0-0008号表

頁 0 - 0031

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工・組立 一般構造物	1.00	t			T8100
異形鉄筋（SD 295A） D 13mm	1.03	t			T0603
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=2 異形鉄筋 13mm C=2 一般構造物 E=1 トンネル外作業 G=1 時間的制約なし I=2 50t未満 K=1 水替なし又は災害査定			B=1 SD 295A D=2 10t未満 F=1 法面作業でない H=1 通常時間帯 J=1 太径鉄筋無し又は、割合10%未満 L=1 VI-2-①-1		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
河川維持 (口永良部出張所)	レベル 1	式			
情報監視機器設置					
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
情報監視機器設置					
材料費					
設備設置工					
配管・配線工					
輸送費					
基礎工					
直接工事費					
営繕費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費 (率分)					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
現場管理費積上額		式			
** 現場管理費計 **					
機器間接費		式			
** 工事原価 **					
一般管理費					
契約保証費					
** 一般管理費等計 **					
** 工事価格 **					
消費税相当額					
** 請負工事費 **					
工事価格計					
消費税相当額計					
請負工事費計					

登録単価一覧表

頁0-0036

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F2001	引込開閉基盤 機器単体費	面	270,000					
F2002	ソーラーパネル 機器単体費	基	271,000					
F2003	自動降灰量計 機器単体費	式	9,310,000					
F2004	フェンス 機器単体費	式	69,600					
F2005	フェンス基礎材 機器単体費	基	4,570					
F2006	分電盤 機器単体費	面	4,550					
F3001	IV線 IV3.5sq 材料費 (配線工)	m	38					
F3002	硬質ビニル電線管 VE16 材料費 (配管工)	m	65					
F3003	ボックスコネクタ #24 材料費 (配管工)	個	83					
F3004	CVケーブル CV3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	116					
F3005	ボックスコネクタ #30 材料費 (配管工)	個	131					
F3006	足場ボルト コンクリート柱用 材料費 (配管工)	個	151					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3007	VVRケーブル VVR3.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	157					
F3008	低圧引止碍子 JIS-C3845 材料費 (配管工)	個	234					
F3009	ノーマルバンド G22 材料費 (配管工)	本	239					
F3010	薄鋼電線管 C25 材料費 (配管工)	m	214					
F3011	厚鋼電線管 G22 材料費 (配管工)	m	329					
F3012	支線 亜鉛メッキ銅撚線2.9φ/7本撚 材料費 (配管工)	kg	375					
F3013	ユニオンカップリング #24 材料費 (配管工)	個	437					
F3014	自在バンド IBT-212 材料費 (配管工)	本	452					
F3015	巻付クリップ 玉碍子用45sq 材料費 (配管工)	個	437					
F3016	玉碍子 JIS-3882 100*100 材料費 (配管工)	個	558					
F3017	エントランスキャップ G22 材料費 (配管工)	個	662					
F3018	金属製可とう電線管 #24 材料費 (配管工)	m	550					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F3019	接地極リード端子 φ14用22SQ*500 材料費 (配管工)	個	570					
F3020	金属製可とう電線管 #30 材料費 (配管工)	m	697					
F3021	接地極埋設標示板 140*90*15t 材料費 (配管工)	枚	895					
F3022	支線バンド 3BD-HC-17 材料費 (配管工)	本	1,010					
F3023	自在アームバンド UABD-317 材料費 (配管工)	個	1,390					
F3024	軽腕金 0.9 材料費 (配管工)	個	1,330					
F3025	接地棒 φ14*1500 材料費 (配管工)	本	2,260					
F3026	支線ガード 硬質ポリエチレン管 (黄色) 材料費 (配管工)	本	4,330					
F3027	ステーブロック No.2 600*300 材料費 (配管工)	組	5,320					
F3028	プルボックス SUS150*150*150 材料費 (配管工)	個	5,200					
F3029	コンクリート根枷 電力型 材料費 (配管工)	個	6,260					
F3030	コンクリート柱 材料費 (配管工)	本	38,900					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F4001	資材運搬費 輸送費	式	200,000					
F4002	資材運搬費 輸送費	式	286,000					
F5001	アンテナ 機器単体費	式	20,900					
F5002	カメラ 機器単体費	式	415,000					
F5003	カメラ制御盤 機器単体費	式	266,000					
F5004	鋼管柱 機器単体費	式	334,000					
F5005	ソーラーパネル 機器単体費	基	269,000					
F5006	バッテリー（切替器付） 機器単体費	式	1,370,000					
F5008	ワイヤセンサ制御盤 機器単体費	式	805,000					
F5009	ワイヤセンサ通信盤 機器単体費	式	2,060,000					
F6001	LANケーブル UTP cat5e 材料費（配線工）	m	34					
F6003	高周波同軸ケーブル 5C-2V 材料費（配線工）	m	61					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F6006	CVケーブル CV1.25sq-4C 材料費 (配線工)	m	98					
F6010	VVRケーブル VVR5.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	161					
F6011	CVケーブル CV5.5sq-2C 材料費 (配線工)	m	158					
F6012	ボックスコネクタ #38 材料費 (配管工)	個	180					
F6014	波付硬質ポリエチレン管 FEP30 材料費 (配管工)	m	220					
F6020	厚鋼電線管 G28 材料費 (配管工)	m	456					
F6024	ユニオンカップリング #30 材料費 (配管工)	個	580					
F6027	金属製可とう電線管 #38 材料費 (配管工)	m	861					
F6028	エントランスキャップ G28 材料費 (配管工)	個	917					
F6034	専用ケーブル ワイヤセンサ専用ケーブル 材料費 (配線工)	m	2,390					
F6035	エフレックスクランプ FEP30 材料費 (配管工)	組	2,430					
F6036	異種管継手 FEP30 材料費 (配管工)	組	3,210					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単 価 (0. 4. 8)	単 価 (1. 5. 9)	単 価 (2. 6)	単 価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F6040	埋設標識シート 材料費 (配管工)	m	120					
F6042	合成樹脂製多孔管 材料費 (配管工)	組	5,500					
F6043	プルボックス SUS300*300*200 材料費 (配管工)	個	15,100					
F6044	コンクリート柱 6-12-1.2 材料費 (配管工)	本	17,800					
F7005	技術者間接費	式	78,000					
F7006	機器管理費	式	2,683,000					
T0922	生コンクリート 18-8-40 (普通)	m ³	83,100				1	215

令和 年 月 日

殿

住 所
商号又は名称
氏 名

印

工 事 費 内 訳 書

工 事 名	火山噴火緊急減災対策工事（離島3火山工区）
工 事 場 所	熊毛郡屋久島町口永良部地内外

工 種 等	見積金額（円）	割合（%）
本工事費		
河川維持（口永良部出張所）		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
情報監視機器設置		
材料費		
設備設置工		
配管・配線工		
輸送費		
基礎工		
直接工事費		
共通仮設費計		
純工事費		
現場管理費計		

設 計 基 本 情 報	
設計書総括情報	
事 務 所 名	砂防課
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 火山噴火警戒避難対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 2年10月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	40 %
工種	14 河川維持
施工地域	08 山間僻地及び離島
現場環境改善費	02 計上有り (市街地以外)
消費税税率	04 消費税税率：10%
契約保証	01 金銭的保証を要す
港漁海上輸送補正	01 補正無

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					X1000
河川維持 (河川砂防情報システム) レベル 1					Y10000000
情報監視機器設置		式			Y2900
河川砂防情報システム					Y3900
ワイヤセンサシステム					Y4900
機器費 (電気通信) データ					#0046
ワイヤーセンサデータ受信処理					F1101 0
	1	式			
ワイヤ局追加					F1102 0
	5	局			
イントラWEBサーバ ワイヤ局追加					F1103 0
	5	局			

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
総合通報サーバ ワイヤ局追加	5	局			F1104 0
クラウドファイルサーバ改造 ワイヤ局追加	5	局			F1105 0
クラウドWEBサーバ改造 ワイヤ局追加	5	局			F1106 0
ファイアウォール設定変更	1	式			F1107 0
カメラシステム					Y4900
機器費（電気通信）データ					#0046
カメラデータ配信	1	式			F1201 0
イントラWEBサーバ カメラ局追加	1	式			F1202 0
クラウドファイルサーバ改造 カメラ局追加	1	式			F1203 0

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
PC向け カメラ局追加	1			式					F1204	0
スマホ向け カメラ局追加	1			式					F1205	0
ファイアウォール設定変更	1			式					F1206	0
降灰量計システム									Y4900	
機器費（電気通信）データ									#0046	
降灰量データ受信処理 県庁	1			式					F1301	0
降灰量データ保存処理 県庁	1			式					F1302	0
システム内通信処理 県庁	1			式					F1303	0
システム内通信処理 伊佐・大島	1			式					F1304	0

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
降灰量データ保存処理 伊佐・大島	1	式			F1305 0
降灰量データ画面作成	1	式			F1306 0
クラウドファイルサーバ システム内通信処理改造	1	式			F1307 0
クラウドファイルサーバ 降灰量データ保存処理	1	式			F1308 0
クラウドWEBサーバ改造 降灰量データ作成 P C向け	1	式			F1309 0
クラウドWEBサーバ改造 降灰量データ作成 スマホ向け	1	式			F1310 0
ファイアウォール設定変更	1	式			F1311 0
直接工事費					
共通仮設費計					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※					
現場管理費		式			
※※現場管理費計※※					
機器間接費		式			Z0040
機器管理費	1	式			F7007 0
※※工事原価※※					
一般管理費		式			
契約保証費		式			
※※一般管理費等計※※					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
消費税相当額		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計		式			
請負工事費計					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減
本工事費					
河川維持 (河川砂防情報システム)	レベル 1	式			
情報監視機器設置					
直接工事費					
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費計					
機器間接費		式			
工事原価					
一般管理費					
契約保証費					
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額					
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1101	ワイヤセンサデータ受信処理	式	2,600,000					
F1102	ワイヤ局追加	局	150,000					
F1103	イントラWEBサーバ ワイヤ局追加	局	150,000					
F1104	総合通報サーバ ワイヤ局追加	局	150,000					
F1105	クラウドファイルサーバ改造 ワイヤ局追加	局	150,000					
F1106	クラウドWEBサーバ改造 ワイヤ局追加	局	150,000					
F1107	ファイアウォール設定変更	式	300,000					
F1201	カメラデータ配信	式	500,000					
F1202	イントラWEBサーバ カメラ局追加	式	300,000					
F1203	クラウドファイルサーバ改造 カメラ局追加	式	500,000					
F1204	PC向け カメラ局追加	式	300,000					
F1205	スマホ向け カメラ局追加	式	300,000					

登録単価一覧表

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F1206	ファイアウォール設定変更	式	300,000					
F1301	降灰量データ受信処理 県庁	式	1,600,000					
F1302	降灰量データ保存処理 県庁	式	750,000					
F1303	システム内通信処理 県庁	式	750,000					
F1304	システム内通信処理 伊佐・大島	式	1,000,000					
F1305	降灰量データ保存処理 伊佐・大島	式	1,000,000					
F1306	降灰量データ画面作成	式	1,000,000					
F1307	クラウドファイルサーバ システム内通信処理改造	式	500,000					
F1308	クラウドファイルサーバ 降灰量データ保存処理	式	750,000					
F1309	クラウドWEBサーバ改造 降灰量データ作成 PC向け	式	750,000					
F1310	クラウドWEBサーバ改造 降灰量データ作成 スマホ向け	式	750,000					
F1311	ファイアウォール設定変更	式	300,000					

