

鹿児島港臨港道路(鴨池中央港区)の 土砂撤去工事が始まります



■ 事業目的

鹿児島港臨港道路整備事業(鴨池中央港区線)は、南北20kmに渡る鹿児島港において、港内の円滑な港湾物流の確保と周辺道路の交通混雑の緩和を目的として、鴨池港区から中央港区间に臨港道路をつくる事業を実施します。

■ 現地工事着手のご報告とご理解・ご協力をお願い

このたび、臨港道路の橋梁部を架設するにあたり、作業箇所へ作業船が進入する際の水深確保のため、海底の土砂撤去工事を行います。
工事は、ほぼ全ての工程が海上での作業となります。
(作業イメージについては、裏面をご参照下さい。)

作業期間中は、周辺環境に配慮して作業を行いますが、地域の皆様にはご迷惑をお掛けします。
何卒、ご理解、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

令和7年度の作業工程表

※工程は、天候・海象等により前後することがあります。

	令和7年					
	3月	4月	5月	6月	7月	8月
準備工	■					
潜水探査工		■				
土砂撤去工			■	■		
土運船運搬工			■	■		
揚土土捨工			■	■		
陸上土捨工			■	■	■	
後片付け工					■	■

今回の土砂撤去工事の位置と作業イメージ



土砂撤去工事のイメージ

せんすいたんさ

潜水探査工



土砂撤去工事に先立ち、潜水士にて簡易磁気探査計を使用し、潜水探査を行います。

どしゃてつきょ

土砂撤去工



土砂撤去工事は、スパッド式グラブ土砂撤去船(1隻)、土運船(2隻)により作業します。

どうんせんうんぱん

土運船運搬工



土運船に積み込んだ土砂は、旧木材港へ海上運搬作業をします。

ようどどすて

揚土土捨工



土運船の土砂を起重機船バケットにて旧木材港岸壁陸上へ揚土作業します。

りくじょうどすて (つみこみ)

陸上土捨工(積み)



陸上土砂をバックホウによりダンプトラックに積み込み、旧木材港埋立地に陸上運搬作業します。

りくじょうどすて (しょぶん)

陸上土捨工(処分)



土砂を旧木材港埋立地に処分します。

工事受注者



森山(清)組

TEL:099-252-1313

工事名:令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路土砂撤去工事

監理技術者:市来 勝人

現場代理人:森山 徹

発注者



国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

九州地方整備局

鹿児島港湾・空港整備事務所

TEL:099-223-3296