

令和8年度
建築工事実施設計単価

(令和8年4月1日以降)

鹿児島県土木部

労務単価		1
交通誘導警備員A	B0-911156	1
交通誘導警備員B	B0-911157	1
建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費		1
六価クロム容出試験費	B1-000159	1
建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費		1
アスベスト含有判定試験費	B1-000074	1
建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定		1
揮発性有機化合物室内濃度測定費用	B1-000167	1
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬		1
土工機械運搬(バックホウ)	B1-000276	1
土工機械運搬(クマシユル)	B1-000275	1
建築工事／土工／特別調査単価		2
埋戻し(B種)	B1-000247	2
埋戻し(A種)	B1-000248	2
埋戻し(D種)	B1-000249	2
盛土(B種)	B1-000250	2
盛土(A種)	B1-000251	2
盛土(D種)	B1-000252	2
敷きならし	B1-000253	2
建築工事／地業／土工工事設計単価／杭材		3
PHCパイプ	B1-000160	3
建築工事／地業／市況調査単価／地業		4
砂地業	B1-000121	4
建築工事／コンクリート／コンクリート		5
コンクリート	B1-000161	5
建築工事／鉄筋／土工工事設計単価		9
鉄筋	B1-000162	9
建築工事／鉄筋／市況調査単価		9
ワイヤーメッシュ	B1-000002	9
建築工事／鉄筋／特別調査単価		9
鉄筋運搬	B1-000258	9
鉄筋ガス圧接	B1-000259	10
建築工事／防水／市況調査単価		10
伸縮目地 25×90	B1-000012	10
脱気装置	B1-000092	10
建築工事／防水／特別調査単価		10
防水入隅処理	B1-000260	10
防水入隅処理(モルタル)	B1-000261	10
シーリング	B1-000262	11
アスファルト防水	B1-000263	11
防水入隅処理(100㎡以下)	B1-000386	11
防水入隅処理(モルタル)(100㎡以下)	B1-000387	11
シーリング(100㎡以下)	B1-000388	12
アスファルト防水(100㎡以下)	B1-000389	12
建築工事／木／市況調査単価		12
鴨居取付等	B1-000181	12
「認証かごしま材」加算額	B1-000071	13
建築工事／木／市場単価調査		13
野地板	B1-000284	13
つか立て床組(床づか、根がらみ、大引き、根太等)	B1-000285	13
ころばし床組(大引き、根太等)	B1-000286	13
畳下床板	B1-000287	13
間仕切軸組	B1-000288	13
胴縁	B1-000289	13
壁下地	B1-000290	13
壁合板(胴縁除く)	B1-000291	13
壁木ずり	B1-000292	13
天井下地(吊材共)	B1-000293	13
幅木	B1-000294	13
窓枠	B1-000295	13
出入口枠	B1-000296	13
額縁	B1-000297	13

建築工事／屋根及びびとい／市況調査単価／屋根		13
長尺ルーフィング板H=150mm	B1-000019	13
折板葺き	B1-000022	14
折板役物	B1-000023	14
アスファルトルーフィング	B1-000024	14
建築工事／金属／市況調査単価／雑		14
室名札（プラスチック製）	B1-000095	14
ステンレスロッカーパイプ	B1-000097	14
カーテンボックスH100×D150仕上共	B1-000099	14
暗幕 防炎加工	B1-000100	14
アコーディオンカーテン	B1-000101	15
タラップ19φ400×250	B1-000103	15
避難ハッチステンレス製	B1-000114	15
床下換気孔	B1-000115	15
換気孔 塩ビ製	B1-000119	15
レジスター	B1-000138	15
ガラリ	B1-000139	15
レジスターガラリ	B1-000140	16
アルミ物干受け	B1-000141	16
クーラー用スリーブ	B1-000143	16
クーラー用ヒサシ	B1-000144	16
電話用スリーブ	B1-000145	16
タオル掛け	B1-000146	16
バルコニー隔て板枠800×1800（フレキ板舎）	B1-000147	16
避難案内ステッカー	B1-000148	17
階段表示板	B1-000149	17
ネットフェンス(PCフェンス)	B1-000098	17
メッシュフェンス(UNフェンス)	B1-000118	17
建築工事／左官／特別調査単価		17
床コンクリート直均し仕上げ	B1-000125	17
床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下）	B1-000298	17
床モルタル塗り	B1-000156	18
床モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000299	18
階段モルタル塗り	B1-000157	18
階段モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000300	18
壁モルタル塗り	B1-000164	19
壁モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000301	19
くつずりモルタル塗り（役物）	B1-000158	19
くつずりモルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000302	19
ボーダーモルタル塗り（役物）	B1-000163	19
ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000303	20
幅木モルタル塗り（役物）	B1-000229	20
幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000304	20
階段幅木モルタル塗り（役物）	B1-000230	20
階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）	B1-000305	20
笠木モルタル塗り	B1-000231	20
笠木モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000306	20
膳板モルタル塗り	B1-000236	21
膳板モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000307	21
建具周囲モルタル充填	B1-000239	21
建具周囲モルタル充填（10㎡以下）	B1-000308	21
窓台モルタル塗り	B1-000237	21
窓台モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000309	21
水切りモルタル塗り	B1-000233	21
水切りモルタル塗り（10㎡以下）	B1-000310	22
バラベット笠木モルタル塗り	B1-000235	22
バラベット笠木モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000311	22
柱型モルタル塗り	B1-000169	22
柱型モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000312	22
梁型モルタル塗り	B1-000201	22
梁型モルタル塗り（10㎡以下）	B1-000313	22
打放し面補修	B1-000281	23
打放し面補修（10㎡以下）	B1-000314	23
溝底勾配	B1-000282	23
溝底勾配（10㎡以下）	B1-000315	23
排水溝	B1-000238	23
排水溝（10㎡以下）	B1-000316	23
下地調整塗材C-2	B1-000283	23
下地調整塗材C-2（10㎡以下）	B1-000317	23
建築工事／建具／ガラス／特別調査単価		24
RA-16-8フロート板ガラス	B1-000241	24
RA-16-9フロート板ガラス	B1-000246	24
フロート板ガラス	B1-000264	24
RA-16-6型板ガラス	B1-000265	24
RA-16-7網入型板ガラス	B1-000266	24

RA-16-10網入磨き板ガラス	B1-000267	24
網入磨き板ガラス	B1-000268	24
RA-16-13複層ガラス	B1-000269	25
RA-16-14強化ガラス	B1-000270	25
RA-16-15強化ガラス	B1-000271	25
RA-16-16強化ガラス	B1-000272	25
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B1-000274	25
ガラスとめ(シーリング)(両面)	B1-000278	25
建築工事/塗装/市況調査単価		26
木部ウレタン樹脂塗り(素地別途)	B1-000044	26
木部ウレタン樹脂塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000079	26
木部オイルステイン塗り(素地別途)	B1-000077	26
木部オイルステイン塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000080	26
エポキシ樹脂エマル塗り(素地別途)	B1-000045	26
エポキシ樹脂エマル塗り(素地別途)(糸幅100程度)	B1-000227	26
防腐防蟻	B1-000050	26
土壌処理	B1-000051	27
建築工事/塗装/特別調査単価		27
C L塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様)(100㎡以下)	B1-000320	27
C L塗り(R4年仕様)(100㎡以下)	B1-000321	27
C L塗り改修仕様(R4年仕様)(100㎡以下)	B1-000318	27
C L塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(100㎡以下)	B1-000319	27
素地ごしらえ改修仕様(100㎡以下)	B1-000322	28
素地ごしらえ(100㎡以下)	B1-000323	28
下地調整改修仕様(100㎡以下)	B1-000325	29
S O P塗り(100㎡以下)	B1-000326	29
E P塗り(100㎡以下)	B1-000327	30
E P-G塗り(100㎡以下)	B1-000328	31
C L塗り(H31年仕様)(100㎡以下)	B1-000329	31
O S塗り(100㎡以下)	B1-000330	31
N A D塗り(100㎡以下)	B1-000331	32
鉄鋼面E P-G塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000332	32
S O P塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000333	32
E P塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000334	33
E P-G塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000335	34
木部E P-G塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000336	35
亜鉛めっき面E P-G塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000337	35
N A D塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000338	35
O S塗り改修仕様(100㎡以下)	B1-000339	35
D P塗り(100㎡以下)	B1-000340	35
S O P塗り(糸幅300mm以下)(100㎡以下)	B1-000341	36
C L塗り(糸幅300mm以下)(H31年仕様)(100㎡以下)	B1-000342	36
O S塗り(糸幅300mm以下)(100㎡以下)	B1-000343	36
E P-G塗り(糸幅300mm以下)(100㎡以下)	B1-000344	36
C L塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(100㎡以下)	B1-000345	36
S O P塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(100㎡以下)	B1-000346	36
E P-G塗り(糸幅300mm以下)改修(100㎡以下)	B1-000347	37
鉄鋼面E P-G塗り(100㎡以下)	B1-000348	37
木部E P-G塗り(100㎡以下)	B1-000349	37
亜鉛めっき面E P-G塗り(100㎡以下)	B1-000350	37
錆止め塗料塗り(100㎡以下)	B1-000351	38
C L塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様)(10㎡以下)	B1-000352	38
C L塗り(R4年仕様)(10㎡以下)	B1-000353	38
C L塗り改修仕様(R4年仕様)(10㎡以下)	B1-000354	38
C L塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(10㎡以下)	B1-000355	38
素地ごしらえ改修仕様(10㎡以下)	B1-000356	39
素地ごしらえ(10㎡以下)	B1-000357	39
下地調整改修仕様(10㎡以下)	B1-000359	40
S O P塗り(10㎡以下)	B1-000360	40
E P塗り(10㎡以下)	B1-000361	41
E P-G塗り(10㎡以下)	B1-000362	42
C L塗り(H31年仕様)(10㎡以下)	B1-000363	42
O S塗り(10㎡以下)	B1-000364	42
N A D塗り(10㎡以下)	B1-000365	43
鉄鋼面E P-G塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000366	43
S O P塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000367	43
E P塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000368	44
E P-G塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000369	45
木部E P-G塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000370	46
亜鉛めっき面E P-G塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000371	46
N A D塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000372	46
O S塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000373	46
D P塗り(10㎡以下)	B1-000374	46
S O P塗り(糸幅300mm以下)(10㎡以下)	B1-000375	47
C L塗り(糸幅300mm以下)(H31年仕様)(10㎡以下)	B1-000376	47
O S塗り(糸幅300mm以下)(10㎡以下)	B1-000377	47

E P-G 塗り(糸幅300mm以下)(10㎡以下)	B1-000378	47
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(10㎡以下)	B1-000379	47
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(10㎡以下)	B1-000380	47
E P-G 塗り(糸幅300mm以下)改修(10㎡以下)	B1-000381	48
鉄鋼面E P-G 塗り(10㎡以下)	B1-000382	48
木部E P-G 塗り(10㎡以下)	B1-000383	48
亜鉛めっき面E P-G 塗り(10㎡以下)	B1-000384	48
錆止め塗料塗り(10㎡以下)	B1-000385	49
錆止め塗料塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000390	50
錆止め塗料塗り改修仕様(10㎡以下)	B1-000324	51
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(100㎡以下)	B1-000358	51
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(10㎡以下)	B1-000391	52
建築工事/内外装/市況調査単価		52
ロックウール断熱材	B1-000068	52
グラスウール断熱材	B1-000069	52
建築工事/内外装/床/ビニル系床材/市況単価		52
防滑性ビニル床シート	B1-000123	52
建築工事/内外装/床/木質系床材・畳/市況単価		53
畳敷き[敷込共](鹿児島県流通単価)	B1-000222	53
畳下地ポリスチレン敷き	B1-000228	53
建築工事/構内舗装/外構/土木工事設計単価		54
密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50	B1-000165	54

労務単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
交通誘導警備員A		人	24,300	労務 B0-911156
交通誘導警備員B		人	21,000	労務 B0-911157
建築工事／仮設／共通仮設／六価クロム容出試験費				
六価クロム容出試験費				施工 B1-000159
			場所	
			単価	備考
六価クロム容出試験費			■	
タンクリーチング試験費			■	
建築工事／仮設／共通仮設／アスベスト含有判定試験費				
細目	摘要	単位	単価	備考
アスベスト含有判定試験費	アスベスト分析(定性), 検体採取費含ず	検体	36,000	材工 B1-000074
建築工事／仮設／共通仮設／揮発性有機化合物濃度測定				
揮発性有機化合物室内濃度測定費用				施工 B1-000167
			室	
			単価	備考
一般(5品目)			10,200	
学校(6品目)			10,200	
<p>(注意)</p> <p>5品目:ホルムアルデヒド, トルエン, キシレン, エチルベンゼン, スチレン</p> <p>6品目:上記にパラジクロロベンゼンを加える</p>				
建築工事／土工／土工(参考歩掛り)／土工機械／運搬				
土工機械運搬(バックホ)				施工 B1-000276
			往復	
			分解組立費含	
排出ガス対策型 油圧式クローラ型1.4m ³			■	
土工機械運搬(クラムシェル)				
				施工 B1-000275
			往復	
			組立分解費含	
油圧クローラ式 クローラ型 0.6m ³			■	

建築工事／土工／特別調査単価		
埋戻し(B種) 施工 B1-000247		
m3		
	単 価	備 考
-	1,200	
小規模土工	3,790	
埋戻し(A種) 施工 B1-000248		
m3		
	単 価	備 考
-	5,400	
小規模土工	7,990	
埋戻し(D種) 施工 B1-000249		
m3		
	単 価	備 考
-	5,200	
小規模土工	7,790	
盛土(B種) 施工 B1-000250		
m3		
	単 価	備 考
	1,200	
盛土(A種) 施工 B1-000251		
m3		
	単 価	備 考
	5,400	
盛土(D種) 施工 B1-000252		
m3		
	単 価	備 考
	5,200	
敷きならし 施工 B1-000253		
m3		
	単 価	備 考
	610	

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCパイプ

材料 B1-000160

本

A種

B種

外径300mm	厚さ60mm	長さ7m	重量820kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量940kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,060kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,180kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,290kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量1,410kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量1,530kg	下杭（上杭も同一）	■	■
外径350mm	厚さ60mm	長さ7m	重量990kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量1,140kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,280kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,560kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量1,700kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量1,850kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ14m	重量1,990kg	下杭（上杭も同一）	—	■
		長さ15m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	—	■
外径400mm	厚さ65mm	長さ7m	重量1,240kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ8m	重量1,420kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ9m	重量1,600kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ10m	重量1,780kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ11m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ12m	重量2,130kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ13m	重量2,310kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ14m	重量2,490kg	下杭（上杭も同一）	■	■
		長さ15m	重量2,670kg	下杭（上杭も同一）	■	■
外径450mm	厚さ70mm	長さ7m	重量1,520kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ8m	重量1,740kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ9m	重量1,950kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ10m	重量2,170kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ11m	重量2,390kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ12m	重量2,610kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ13m	重量2,830kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ14m	重量3,040kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ15m	重量3,260kg	下杭（上杭も同一）	■	—
外径500mm	厚さ80mm	長さ7m	重量1,920kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ8m	重量2,190kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ9m	重量2,470kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ10m	重量2,740kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ11m	重量3,020kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ12m	重量3,290kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ13m	重量3,570kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ14m	重量3,840kg	下杭（上杭も同一）	■	—
		長さ15m	重量4,110kg	下杭（上杭も同一）	■	—

(注意)

- ・価格は現場渡し価格とする。
- ・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
- ・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
- ・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はA種を標準とする。
- ・土木工事設計単価表が改定された場合は、それによる。

建築工事／地業／土木工事設計単価／杭材

PHCパイプ

材料 B1-000160

本

A種

B種

外径600mm	厚さ90mm	長さ7m	重量2,620kg	下杭（上杭も同一）	A種	B種
		長さ8m	重量3,000kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ9m	重量3,370kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ10m	重量3,750kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ11m	重量4,120kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ12m	重量4,500kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ13m	重量4,870kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ14m	重量5,250kg	下杭（上杭も同一）		—
		長さ15m	重量5,620kg	下杭（上杭も同一）		—

（注意）

- ・価格は現場渡し価格とする。
- ・離島については海上運賃と島内運賃を計上すること。
- ・継手金具一式は杭の価格に含まれる。
- ・改良工事等（暗渠類）に使用する杭はA種を標準とする。
- ・土木工事設計単価表が改定された場合は、それによる。

建築工事／地業／市況調査単価／地業

砂地業

施工 B1-000121

m3

	厚50mm程度	厚100mm程度
人力 基礎・地中梁	7,490	7,490
人力 土間	7,090	7,090

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート		
	30-18-20	27-18-20	24-18-20
鹿児島①・鹿児島④	■	■	■
南薩①	■	■	■
南薩②	■	■	■
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	■
鹿児島③	■	■	■
北薩①	■	■	■
甌島	44,600	44,200	43,800
北薩②	■	■	■
北薩③	■	■	■
長島本島	27,500	27,100	26,800
始良伊佐③	30,100	29,700	29,300
始良伊佐②	■	■	■
始良伊佐①	■	■	■
大隅②	■	■	■
大隅①	■	■	■
鹿児島⑤・大隅⑥	31,100	30,700	30,300
大隅③	31,200	30,700	30,200
大隅④	38,700	38,200	37,700
大隅⑤	39,700	39,200	38,700
種子島	35,300	34,900	34,500
屋久島	41,100	40,700	40,300
大島①	■	■	■
大島②	33,000	32,600	32,200
大島③	36,200	35,300	34,900
大島④	37,400	36,500	36,100
喜界島	34,000	33,500	33,100
徳之島	32,600	32,000	31,300
沖永良部島	33,100	32,700	32,300
与論島	34,700	34,100	33,400

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート		
	21-18-20	18-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	43,400	43,000	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	26,400	25,900	
始良伊佐③	28,900	28,500	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	29,900	29,500	
大隅③	29,700	29,200	
大隅④	37,200	36,700	
大隅⑤	38,200	37,700	
種子島	34,000	33,600	
屋久島	39,800	39,400	
大島①	■	■	
大島②	31,800	31,400	
大島③	34,300	33,900	
大島④	35,500	35,100	
喜界島	32,600	32,300	
徳之島	30,900	30,500	
沖永良部島	31,900	31,500	
与論島	33,000	32,800	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	防水コンクリート		
	24-18-20	21-18-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	■	■	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	■	■	
始良伊佐③	■	■	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	■	■	
大隅③	■	■	
大隅④	■	■	
大隅⑤	■	■	
種子島	■	■	
屋久島	■	■	
大島①	■	■	
大島②	■	■	
大島③	■	■	
大島④	■	■	
喜界島	■	■	
徳之島	■	■	
沖永良部島	■	■	
与論島	■	■	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／コンクリート／コンクリート

コンクリート

材料 B1-000161

m3

	普通コンクリート(スラブ ¹ 15)		
	21-15-20	18-15-20	
鹿児島①・鹿児島④	■	■	
南薩①	■	■	
南薩②	■	■	
鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③	■	■	
鹿児島③	■	■	
北薩①	■	■	
甌島	43,200	42,800	
北薩②	■	■	
北薩③	■	■	
長島本島	26,200	25,700	
始良伊佐③	28,800	28,400	
始良伊佐②	■	■	
始良伊佐①	■	■	
大隅②	■	■	
大隅①	■	■	
鹿児島⑤・大隅⑥	29,700	29,300	
大隅③	29,400	28,900	
大隅④	36,900	36,400	
大隅⑤	37,900	37,400	
種子島	33,800	33,400	
屋久島	39,600	39,200	
大島①	■	■	
大島②	31,700	31,300	
大島③	34,100	33,700	
大島④	35,300	34,900	
喜界島	32,400	32,100	
徳之島	30,800	30,300	
沖永良部島	31,800	31,400	
与論島	32,800	32,600	

(注意)

・単価適用地区については、付録(2)を参照のこと。

建築工事／鉄筋／土木工事設計単価								
鉄筋		材料 B1-000162						
		t						
	丸鋼	異形棒鋼						
	SS400	SD295			SD345			
	φ 13～32	D10mm	D13mm	D16～25	D10mm	D13mm	D16～25	D29～32
本土（長島を含む）	138,000							
甑島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
獅子島	143,000	103,000	99,600	97,600	108,000	105,000	103,000	104,000
種子島	148,000	107,000	104,000	102,000	112,000	109,000	107,000	108,000
屋久島	149,000	108,000	105,000	103,000	113,000	110,000	108,000	109,000
口永良部島	158,000	117,000	114,000	112,000	122,000	119,000	117,000	118,000
奄美地区	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
瀬戸内地区	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
加計呂麻島	157,000	116,000	113,000	111,000	121,000	118,000	116,000	117,000
喜界島	151,000	110,000	107,000	105,000	115,000	112,000	110,000	111,000
徳之島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
沖永良部島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
与論島	152,000	111,000	108,000	106,000	116,000	113,000	111,000	112,000
三島	148,000	107,000	104,000	102,000	113,000	109,000	107,000	108,000
口之島・中之島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
平島・諏訪之瀬島・悪石島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
小宝島・宝島	153,000	113,000	110,000	108,000	118,000	115,000	113,000	114,000
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(注意)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場渡し単価とする。 ・上記以外の離島については、海上運賃及び島内陸上運賃を加算する。 ・一工事で50t以上の大口単価については、1,000円/t引とする。 </div>								
建築工事／鉄筋／市況調査単価								
ワイヤーメッシュ		材工 B1-000002						
		㎡						
		単 価			備 考			
6φ 150×150		840						
6φ 100×100		1,080						
建築工事／鉄筋／特別調査単価								
鉄筋運搬		施工 B1-000258						
		t						
		単 価			備 考			
4t車 30km程度	太物	8,000						
	細物	8,000						
10t車 30km程度	太物	6,000						
	細物	6,000						

建築工事／鉄筋／特別調査単価			
鉄筋カス圧接		材工 B1-000259	
か所			
		単 価	備 考
D19	-D19	860	
	-D22	880	
D22	-D22	880	
	-D25	900	
D25	-D25	900	
	-D29	1,200	
D29	-D29	1,200	
	-D32	1,400	
D32	-D32	1,400	
建築工事／防水／市況調査単価			
伸縮目地 25×90		材工 B1-000012	
m			
		単 価	備 考
表面仕上げ		1,650	
表面コンクリート		1,650	
脱気装置		材工 B1-000092	
か所			
		SUS製平場用	
塗膜防水 (X-1) 用		10,700	
建築工事／防水／特別調査単価			
防水入隅処理		施工 B1-000260	
m			
		単 価	備 考
		1,020	
防水入隅処理(モルタル)		材工 B1-000261	
m			
		単 価	備 考
		460	

建築工事／防水／特別調査単価					
シーリング					
材工 B1-000262					
m					
	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	760	940	1,110	1,290	1,460
SR-2	900	1,140	1,400	1,640	1,890
SR-1(防かびタイプ)	780	970	1,140	1,330	1,500
MS-2	660	780	900	1,020	1,140
PS-2	670	800	920	1,050	1,170
PU-2	580	670	750	840	930
アスファルト防水					
材工 B1-000263					
㎡					
	平場		立上り部		
A-1(保護密着)	6,920		9,850		
A-2(保護密着)	5,760		8,530		
AI-1(保護密着断熱)	9,050		9,850		
AI-2(保護密着断熱)	7,860		8,530		
B-1(保護絶縁)	8,360		9,850		
B-2(保護絶縁)	7,300		8,530		
BI-1(保護絶縁断熱)	10,600		9,850		
BI-2(保護絶縁断熱)	9,470		8,530		
D-1(露出絶縁)	8,970		11,000		
D-2(露出絶縁)	7,380		9,130		
E-1(屋内密着)	6,640		9,130		
E-2(屋内密着)	4,480		9,940		
防水入隅処理(100㎡以下)					
施工 B1-000386					
m					
	少量(100㎡以下)				
	1,330				
防水入隅処理(モルタル)(100㎡以下)					
材工 B1-000387					
m					
	少量(100㎡以下)				
	480				

建築工事／防水／特別調査単価				
シーリング (100㎡以下)		材工 B1-000388		
m				
	10×10	15×10	20×10	25×10
	少量 (100㎡以下)	少量 (100㎡以下)	少量 (100㎡以下)	少量 (100㎡以下)
SR-1	980	1,220	1,440	1,670
SR-2	1,170	1,480	1,820	2,130
SR-1 (防かびタイプ)	1,010	1,260	1,480	1,720
MS-2	850	1,010	1,170	1,320
PS-2	870	1,040	1,190	1,360
PU-2	750	870	970	1,090
	30×10			
	少量 (100㎡以下)			
SR-1	1,890			
SR-2	2,450			
SR-1 (防かびタイプ)	1,950			
MS-2	1,480			
PS-2	1,520			
PU-2	1,200			
アスファルト防水 (100㎡以下)		材工 B1-000389		
㎡				
		平場	立上り部	
A-1 (保護密着)	少量 (100㎡以下)	9,000	12,800	
A-2 (保護密着)	少量 (100㎡以下)	7,400	11,100	
AI-1 (保護密着断熱)	少量 (100㎡以下)	11,800	12,800	
AI-2 (保護密着断熱)	少量 (100㎡以下)	10,200	11,100	
B-1 (保護絶縁)	少量 (100㎡以下)	10,900	12,800	
B-2 (保護絶縁)	少量 (100㎡以下)	9,490	11,100	
BI-1 (保護絶縁断熱)	少量 (100㎡以下)	13,800	12,800	
BI-2 (保護絶縁断熱)	少量 (100㎡以下)	12,300	11,100	
D-1 (露出絶縁)	少量 (100㎡以下)	11,700	14,200	
D-2 (露出絶縁)	少量 (100㎡以下)	9,590	11,900	
E-1 (屋内密着)	少量 (100㎡以下)	6,640	12,900	
E-2 (屋内密着)	少量 (100㎡以下)	4,750	8,960	
建築工事／木／市況調査単価				
鴨居取付等		材工 B1-000181		
m				
		単	価	備
				考
長押		1,590		
天井回縁 30×36程度		1,040		
敷居取付 90×40程度		2,690		
鴨居取付 90×40程度		2,690		
付鴨居取付 25×40程度		920		
畳寄取付 25×40程度		920		
くつずり取付 25×40程度		920		

建築工事／木／市況調査単価				
「認証かごしま材」加算額			施工 B1-000071	
m3				
		単 価	備 考	
構造材		4,500		
建築工事／木／市場単価調査				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
野地板	少量 (100㎡以下)	㎡	1,390	施工 B1-000284
つか立て床組 (床 づか, 根がらみ, 大引き, 根太等)	少量 (100㎡以下)	㎡	6,600	施工 B1-000285
ころばし床組 (大 引き, 根太等)	少量 (100㎡以下)	㎡	4,050	施工 B1-000286
畳下床板	12mm 少量 (100㎡以下)	㎡	1,540	施工 B1-000287
間仕切軸組	少量 (100㎡以下)	㎡	4,780	施工 B1-000288
胴縁	@450 少量 (100㎡以下)	㎡	2,480	施工 B1-000289
壁下地	ラス下地 少量 (100㎡以下)	㎡	2,760	施工 B1-000290
壁合板 (胴縁除く)	少量 (100㎡以下)	㎡	2,930	施工 B1-000291
壁木ずり	少量 (100㎡以下)	㎡	2,910	施工 B1-000292
天井下地 (吊材共)	少量 (100㎡以下)	㎡	4,900	施工 B1-000293
幅木	120×18mm 少量 (100㎡以下)	m	3,190	施工 B1-000294
窓枠	引違い 少量 (100㎡以下)	か所	37,600	施工 B1-000295
出入口枠	片開き 少量 (100㎡以下)	か所	29,800	施工 B1-000296
	両開き 少量 (100㎡以下)	か所	35,200	施工 B1-000296
	欄間付き片開き 少量 (100㎡以下)	か所	36,200	施工 B1-000296
	欄間付き両開き 少量 (100㎡以下)	か所	41,800	施工 B1-000296
額縁	窓出入口 少量 (100㎡以下)	m	2,150	施工 B1-000297
建築工事／屋根及びとい／市況調査単価／屋根				
長尺ルーフィングH=150mm			施工 B1-000019	
㎡				
		単 価	備 考	
0.8mm		5,330		

建築工事／屋根及びとい／市況調査単価／屋根		
折板葺き		施工 B1-000022 m ²
		-
カラーガルバリウム鋼板0.8mm		6,350
折板役物		施工 B1-000023 m
	単 価	備 考
タイトフレーム	1,780	
軒先面戸	2,110	
止面戸	1,900	
軒先フレーム	1,470	
棟包み	5,050	
アスファルトルーフィング		施工 B1-000024 m ²
	単 価	備 考
940	540	
建築工事／金属／市況調査単価／雑		
室名札 (プラスチック製)		材工 B1-000095 か所
	単 価	備 考
文字共・彫込 突出・面付 135×270	980	
文字共・彫込 ユニプレート75×300	2,720	
ステンレスロックカーハブ		材工 B1-000097 本
	単 価	備 考
25φ L=1000以内	3,300	
カーテンボックスH100×D150仕上共		材工 B1-000099 m
	単 価	備 考
スチール製	11,700	
アルミ製	12,700	
暗幕 防炎加工		材工 B1-000100 m ²
	単 価	備 考
ポリエステル100% C種	2,720	

建築工事／金属／市況調査単価／雑		
アコーデオンカーテン		材工 B1-000101
m ²		
	単 価	備 考
枠・レールとも	13,900	
タラップ19φ400×250		
		材工 B1-000103
本		
	単 価	備 考
ステンレス	4,720	
避難ハッチステンレス製		
		材工 B1-000114
か所		
	単 価	備 考
はしご内蔵型 600×700	112,000	
床下換気孔		
		材工 B1-000115
か所		
	単 価	備 考
鋳鉄製 170×420	2,480	
鋳鉄製 150×300	2,480	
換気孔 塩ビ製		
		材工 B1-000119
か所		
	L 型	直 型
38φ	510	410
56φ	670	490
75φ	920	620
レジスター		
		材工 B1-000138
か所		
	単 価	備 考
プラスチック製150×200	960	
ガラリ		
		材工 B1-000139
か所		
	単 価	備 考
プラスチック製150×200	960	

建築工事／金属／市況調査単価／雑			
レジスターガラリ		材工 B1-000140	
か所			
	単 価	備 考	
丸形 107型	1,770		
アルミ物干受け		材工 B1-000141	
組			
	公団型 L=530	公団型 L=640	公団型 L=780
固定型	8,260	8,870	9,380
自在型	7,960	8,300	9,210
クレー用スリーブ		材工 B1-000143	
組			
	-		
プラスチック製 75φ	1,270		
プラスチック製 100φ	1,460		
クレー用インサート		材工 B1-000144	
組			
	単 価	備 考	
室外用	3,200		
室内用 化粧プレート共	1,180		
電話用スリーブ		材工 B1-000145	
組			
	単 価	備 考	
VE16 両側キャップ共	520		
タオル掛け		材工 B1-000146	
個			
	L=600	L=450	
12.7φ	1,690	1,620	
19.0φ	2,360	2,180	
パルコニ-隔て板枠800×1800 (フレキ板舎)		材工 B1-000147	
か所			
	単 価	備 考	
鋼製 (溶融亜鉛メッキ)	38,700		
アルミ製	26,700		

建築工事／金属／市況調査単価／雑		
避難案内ステッカー		材工 B1-000148
か所		
	単 価	備 考
アルミ箔 H150×W400	670	
階段表示板		材工 B1-000149
個		
	単 価	備 考
120×120程度	1,180	
130×225程度	3,600	
ネットフェンス(PCフェンス)		材工 B1-000098
m		
	単 価	備 考
H=750	7,750	
H=1200	9,540	
H=1800	12,300	
H=2500	16,800	
H=4000	33,400	
メッシュフェンス(UNフェンス)		材工 B1-000118
m		
	単 価	備 考
H=600	8,020	
H=800	8,220	
H=1200	10,100	
建築工事／左官／特別調査単価		
床コンクリート直均し仕上げ		材工 B1-000125
㎡		
	-	
金ごて	薄張物下地（塗床，ビニル系床張等）	950
	厚張物下地（カーペット張，防水下地等）	900
床コンクリート直均し仕上げ（10㎡以下）		材工 B1-000298
式		
	僅少（10㎡以下）	
金ごて	薄張物下地（塗床，ビニル系床張等）	9,500
	厚張物下地（カーペット張，防水下地等）	9,000

建築工事／左官／特別調査単価			
床モルタル塗り			材工 B1-000156
			m ²
			金ごて
モルタル仕上げ	厚20	-	4,000
	厚30	-	4,390
塗仕上下地	厚30	-	4,390
ビニル系床材下地	厚28	-	4,220
防水下地	厚18	-	3,230
一般タイル下地	厚37	-	4,200
ユニットタイル下地	厚22	-	3,520
防水保護	厚15	-	2,750
床モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000299
			式
			金ごて
モルタル仕上げ	厚20	僅少 (10m ² 以下)	36,100
	厚30	僅少 (10m ² 以下)	39,200
塗仕上下地	厚30	僅少 (10m ² 以下)	39,200
ビニル系床材下地	厚28	僅少 (10m ² 以下)	38,300
防水下地	厚18	僅少 (10m ² 以下)	35,500
一般タイル下地	厚37	僅少 (10m ² 以下)	41,200
ユニットタイル下地	厚22	僅少 (10m ² 以下)	36,700
防水保護	厚15	僅少 (10m ² 以下)	34,700
階段モルタル塗り			材工 B1-000157
			m ²
			-
金ごて	モルタル仕上	厚30	10,400
	塗仕上下地	厚30	10,400
	ビニル系床材下地	厚28	10,300
階段モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000300
			式
			僅少 (10m ² 以下)
金ごて	モルタル仕上	厚30	91,200
	塗仕上下地	厚30	91,200
	ビニル系床材下地	厚28	90,400

建築工事／左官／特別調査単価					
壁モルタル塗り			材工 B1-000164		
m ²					
			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	厚20	-	6,000	-	-
外壁モルタル仕上げ	厚25	-	6,500	-	-
内壁タイル接着張り下地	-	-	3,770	-	-
内装タイル改良積上張り下地	-	-	-	1,880	-
外壁タイル下地	厚11	-	-	3,880	-
	厚16	-	-	4,750	-
内壁ユニットタイル下地	厚15	-	-	4,570	-
外壁ユニットタイル下地	厚20	-	-	5,500	-
内壁仕上塗材下地	厚20	-	-	-	5,400
外壁仕上塗材下地	厚25	-	-	-	5,800
壁モルタル塗り (10m ² 以下)			材工 B1-000301		
式					
			金ごて	木ごて	はけ引き
内壁モルタル仕上げ	厚20	僅少 (10m ² 以下)	60,000	-	-
外壁モルタル仕上げ	厚25	僅少 (10m ² 以下)	65,000	-	-
内壁タイル接着張り下地	-	僅少 (10m ² 以下)	47,900	-	-
内装タイル改良積上張り下地	-	僅少 (10m ² 以下)	-	32,000	-
外壁タイル下地	厚11	僅少 (10m ² 以下)	-	51,500	-
	厚16	僅少 (10m ² 以下)	-	53,000	-
内壁ユニットタイル下地	厚15	僅少 (10m ² 以下)	-	52,300	-
外壁ユニットタイル下地	厚20	僅少 (10m ² 以下)	-	53,900	-
内壁仕上塗材下地	厚20	僅少 (10m ² 以下)	-	-	53,500
外壁仕上塗材下地	厚25	僅少 (10m ² 以下)	-	-	58,000
くつずりモルタル塗り (役物)			材工 B1-000158		
m					
			-		
-	幅100	戸当り無	2,580		
		戸当り有	3,600		
くつずりモルタル塗り (役物) (10m ² 以下)			材工 B1-000302		
式					
			僅少 (10m ² 以下)		
-	幅100	戸当り無	40,000		
		戸当り有	36,000		
ボーダーモルタル塗り (役物)			材工 B1-000163		
m					
			平部	階段部	
			-	-	
-	幅150		5,040	10,800	

建築工事／左官／特別調査単価			
ボーダーモルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000303	
式			
		平部	階段部
		僅少（10㎡以下）	僅少（10㎡以下）
-	幅150	65,000	101,000
幅木モルタル塗り（役物）		材工 B1-000229	
m			
		-	
-	出幅木 高さ100	1,960	
	出幅木 高さ300	2,860	
幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000304	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	出幅木 高さ100	25,000	
	出幅木 高さ300	30,000	
階段幅木モルタル塗り（役物）		材工 B1-000230	
m			
		-	
-	出幅木 高さ150	3,230	
階段幅木モルタル塗り（役物）（10㎡以下）		材工 B1-000305	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	出幅木 高さ150	48,600	
笠木モルタル塗り		材工 B1-000231	
m			
		-	
-	糸幅160	3,930	
	糸幅340	5,170	
笠木モルタル塗り（10㎡以下）		材工 B1-000306	
式			
		僅少（10㎡以下）	
-	糸幅160	48,800	
	糸幅340	50,000	

建築工事／左官／特別調査単価		
膳板モルタル塗り		材工 B1-000236
		m
		-
-	糸幅150	3,480
膳板モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000307
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅150	36,000
建具周囲モルタル充填		材工 B1-000239
		m
		-
外部建具 (防水モルタル)		2,500
内部建具		2,300
建具周囲モルタル充填 (10㎡以下)		材工 B1-000308
		式
		僅少 (10㎡以下)
外部建具 (防水モルタル)		25,000
内部建具		23,000
窓台モルタル塗り		材工 B1-000237
		m
		-
-	糸幅150	3,700
窓台モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000309
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅150	37,000
水切りモルタル塗り		材工 B1-000233
		m
		-
-	糸幅170	3,480

建築工事／左官／特別調査単価		
水切りモルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000310
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅170	48,800
バラペット笠木モルタル塗り		材工 B1-000235
		m
		-
-	糸幅500	5,500
バラペット笠木モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000311
		式
		僅少 (10㎡以下)
-	糸幅500	55,000
柱型モルタル塗り		材工 B1-000169
		㎡
		-
金ごて	厚20	7,630
柱型モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000312
		式
		僅少 (10㎡以下)
金ごて	厚20	70,900
梁型モルタル塗り		材工 B1-000201
		㎡
		-
金ごて	厚20	9,100
梁型モルタル塗り (10㎡以下)		材工 B1-000313
		式
		僅少 (10㎡以下)
金ごて	厚20	86,000

建築工事／左官／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
打放し面補修	A種 コーン処理 -	m ²	670	材工 B1-000281
	B種 部分目違いばらい コーン処 -	m ²	1,130	材工 B1-000281
	C種 全面目違いばらい -	m ²	890	材工 B1-000281
打放し面補修 (10 m ² 以下)	A種 コーン処理 僅少 (10m ² 以下)	式	9,500	材工 B1-000314
	B種 部分目違いばらい コーン処 僅少 (10m ² 以下)	式	17,400	材工 B1-000314
	C種 全面目違いばらい 僅少 (10m ² 以下)	式	11,500	材工 B1-000314
溝底勾配	モルタル金ごて W100 -	m	2,500	材工 B1-000282
溝底勾配 (10m ² 以 下)	モルタル金ごて W100 僅少 (10m ² 以下)	式	25,000	材工 B1-000315
排水溝				材工 B1-000238
				m
				-
金ごて	W100×H50 糸幅200	4,800		
排水溝 (10m ² 以下)				材工 B1-000316
				式
				僅少 (10m ² 以下)
金ごて	W100×H50 糸幅200	48,000		
細目	摘要	単位	単価	備考
下地調整塗材C-2	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m ²	2,300	材工 B1-000283
	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m ²	3,200	材工 B1-000283
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 -	m ²	2,500	材工 B1-000283
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 -	m ²	3,400	材工 B1-000283
下地調整塗材C-2 (10m ² 以下)	壁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m ² 以下)	式	23,000	材工 B1-000317
	壁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m ² 以下)	式	32,000	材工 B1-000317
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 吹付下地 僅少 (10m ² 以下)	式	24,100	材工 B1-000317
	柱・梁 塗厚2mm程度 こて塗 塗装下地 僅少 (10m ² 以下)	式	34,000	材工 B1-000317

建築工事／建具／ガラス／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
RA-16-8フロート板ガラス	厚さ3 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	3,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	5,200	材料 B1-000241
	厚さ5 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,800	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,100	材料 B1-000241
	厚さ6 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	7,700	材料 B1-000241
RA-16-9フロート板ガラス	厚さ8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	8,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	10,900	材料 B1-000246
	厚さ8 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,400	材料 B1-000246
フロート板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	13,700	材料 B1-000264
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	15,500	材料 B1-000264
RA-16-6型板ガラス	厚さ4 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	4,000	材料 B1-000265
	厚さ6 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	6,400	材料 B1-000265
RA-16-7網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	8,400	材料 B1-000266
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	10,400	材料 B1-000266
RA-16-10網入磨き板ガラス	厚さ6.8 特寸2.18m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,100	材料 B1-000267
	厚さ6.8 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	14,300	材料 B1-000267
網入磨き板ガラス	厚さ10 特寸4.45m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	39,300	材料 B1-000268
	厚さ10 特寸6.81m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	41,800	材料 B1-000268

建築工事／建具／ガラス／特別調査単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
RA-16-13複層ガラス	FL3+A6+FL3 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	13,300	材料 B1-000269
	FL3+A6+FL3 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	17,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	18,400	材料 B1-000269
	FL5+A6+FL5 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	24,000	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	26,400	材料 B1-000269
	FL6+A6+FL6 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	33,200	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	29,500	材料 B1-000269
	FL5+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	37,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	38,900	材料 B1-000269
	FL6+A6+PW6.8 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	48,200	材料 B1-000269
RA-16-14強化ガラス	厚さ5mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	7,900	材料 B1-000270
	厚さ5mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	9,700	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	11,000	材料 B1-000270
	厚さ6mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	12,900	材料 B1-000270
RA-16-15強化ガラス	厚さ8mm 特寸2.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	17,400	材料 B1-000271
	厚さ8mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	19,900	材料 B1-000271
RA-16-16強化ガラス	厚さ10mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	23,500	材料 B1-000272
	厚さ12mm 特寸4.0m2以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	m ²	28,500	材料 B1-000272
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格2.18m2以下	m ²	5,000	材料 B1-000274
	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格4.45m2以下	m ²	3,500	材料 B1-000274
	シリコン 1成分形 SR-1 ガラス規格6.81m2以下	m ²	2,500	材料 B1-000274
ガラスとめ(シーリング)(両面)	シリコン 1成分形 SR-1	m	1,200	材料 B1-000278

建築工事／塗装／市況調査単価		
木部ウレタン樹脂塗り（素地別途）		材工 B1-000044
	m ²	
	単 価	備 考
UC A種 1液性	1,460	
UC A種 2液性	1,760	
木部ウレタン樹脂塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000079
	m	
	単 価	備 考
UC A種 1液性	560	
UC A種 2液性	690	
木部オイルステイン塗り（素地別途）		材工 B1-000077
	m ²	
	単 価	備 考
OSV オイルステインワニス	1,160	
OSW オイルステインワックス	1,160	
OSCL オイルステインラッカー	1,340	
木部オイルステイン塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000080
	m	
	単 価	備 考
OSV オイルステインワニス	460	
OSW オイルステインワックス	460	
OSCL オイルステインラッカー	530	
エポキシ樹脂エマル塗り（素地別途）		材工 B1-000045
	m ²	
	単 価	備 考
XE2 2液性	2,200	
エポキシ樹脂エマル塗り（素地別途）（糸幅100程度）		材工 B1-000227
	m	
	単 価	備 考
XE2 2液性	880	
防腐防蟻		材工 B1-000050
	m ²	
	-	
新築建物	780	
既存建物	1,320	

建築工事／塗装／市況調査単価			
土壌処理		材工 B1-000051	
		建㎡	
		単 価	備 考
有機リン系以外, 認定薬剤		740	
建築工事／塗装／特別調査単価			
C L 塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様)(100㎡以下)		施工 B1-000320	
		m	
		少量(100㎡以下)	
木部	工程A種	素地B種	1,710
	工程B種	素地B種	1,000
C L 塗り(R4年仕様)(100㎡以下)		施工 B1-000321	
		㎡	
		少量(100㎡以下)	
木部	工程A種	素地別途	3,710
	工程B種	素地別途	2,100
		素地B種	2,340
C L 塗り 改修仕様(R4年仕様)(100㎡以下)		施工 B1-000318	
		㎡	
		少量(100㎡以下)	
木部	工程A種	下地調整別途	3,710
	工程B種	下地調整別途	2,100
		下地調整RB種(塗替え面)	2,290
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様)(100㎡以下)		施工 B1-000319	
		m	
		少量(100㎡以下)	
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	1,710
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	1,000

建築工事／塗装／特別調査単価		
素地ごしらせ改修仕様 (100㎡以下)		施工 B1-000322
		㎡
		少量 (100㎡以下)
木部	工程A種(屋内)	510
モルタル面	工程B種	630
押出成形セメント板面	工程B種	460
ボード面	工程B種	350
けい酸カルシウム板面	工程B種	630
素地ごしらせ (100㎡以下)		施工 B1-000323
		㎡
		少量 (100㎡以下)
木部	工程B種	230
	工程A種(屋外)	330
	工程A種(屋内)セラックニス	530
	工程A種(屋内)	510
モルタル面	工程A種	1,330
	工程B種	630
	付着物除去	50
コンクリート面	工程A種	1,390
	工程B種	780
押出成形セメント板面	工程A種	1,450
	工程B種	460
ボード面	工程A種	1,540
	工程B種	350
けい酸カルシウム板面	工程A種	1,250
	工程B種	630
鉄鋼面	工程B種	480
	工程C種	440

建築工事／塗装／特別調査単価				
下地調整改修仕様 (100㎡以下)			施工 B1-000325	
			㎡	
			少量 (100㎡以下)	
木部	RA種(塗替え面)		510	
	RB種(塗替え面)		180	
	RA種(塗替え面) セラックニス		530	
	RA種(塗替え面) 屋外		330	
	RC種(塗替え面)		180	
モルタル面	RA種(塗替え面)		1,330	
	RB種(塗替え面)		390	
	RC種(塗替え面)		110	
	付着物除去		50	
コンクリート面	RA種(塗替え面)		1,390	
	RB種(塗替え面)		450	
	RC種(塗替え面)		110	
押出成形セメント板面	RA種(塗替え面)		1,450	
	RB種(塗替え面)		460	
	RC種(塗替え面)		110	
ポर्ट°面	RA種(塗替え面)		1,590	
	RB種(塗替え面)		390	
	RC種(塗替え面)		200	
けい酸カルシウム板面	RA種(塗替え面)		1,300	
	RB種(塗替え面)		630	
	RC種(塗替え面)		110	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)		160	
	RB種(塗替え面)		160	
	RC種(塗替え面)		110	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)		100	
	RB種(塗替え面)		160	
	RC種(塗替え面)		110	
S O P 塗り (100㎡以下)			施工 B1-000326	
			㎡	
			少量 (100㎡以下)	
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	2,400
			素地B種	2,630
			素地A種(屋外)	2,740
	工程B種	塗料1種	素地別途	1,970
			素地B種	2,200
			素地A種(屋内)	2,480
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	2,170
	工程B種	塗料1種	錆止別途	1,480
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途	1,480
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途	1,480

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P 塗り (100㎡以下)		施工 B1-000327	
		㎡	
		少量 (100㎡以下)	
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,260
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,260
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,430
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,650
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,110
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,340
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,430
	工程B種(一般)	素地別途	1,630
		素地B種	1,980
	工程B種(見上)	素地別途	1,850
		素地B種	1,980
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	2,200
	工程A種(見上)	素地別途	2,440
	工程B種(一般)	素地別途	1,640
		素地B種	2,260
	工程B種(見上)	素地別途	1,860
		素地B種	2,260

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P-G塗り (100㎡以下)			施工 B1-000328
			㎡
			少量 (100㎡以下)
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,290
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,530
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,460
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,680
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,140
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,370
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	2,410
	工程A種(見上)	素地別途	2,470
	工程B種(一般)	素地別途	1,650
		素地B種	2,010
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,230
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	2,430
	工程A種(見上)	素地別途	2,480
	工程B種(一般)	素地別途	1,670
		素地B種	2,290
	工程B種(見上)	素地別途	1,890
		素地B種	2,530
C L塗り (H31年仕様) (100㎡以下)			施工 B1-000329
			㎡
			少量 (100㎡以下)
木部	工程B種	素地別途	2,100
		素地B種	2,340
O S塗り (100㎡以下)			施工 B1-000330
			㎡
			少量 (100㎡以下)
木部	素地B種		1,570

建築工事／塗装／特別調査単価					
NAD塗り (100㎡以下)				施工 B1-000331	
㎡					
				素地別途	素地B種
				少量 (100㎡以下)	少量 (100㎡以下)
モルタル面	工程A種			1,880	2,510
	工程B種			1,230	1,850
コンクリート面	工程A種			1,880	2,660
	工程B種			1,230	2,010
成形セメント板面	工程A種			1,880	2,350
	工程B種			1,230	1,700
鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000332	
㎡					
					少量 (100㎡以下)
工程A種	-	-	-	下地調整別途	2,010
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・カドミウム2種)屋内	下地調整別途(新規面)	3,950
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・カドミウム2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	4,770
工程B種	-	-	-	下地調整別途	1,230
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・カドミウム2種)屋内	下地調整別途(新規面)	2,860
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・カドミウム2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	3,670
工程C種	-	-	-	下地調整別途	1,230
SOP塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000333	
㎡					
					少量 (100㎡以下)
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	2,400
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	1,970
				下地RB種(塗替え面)	2,140
工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	670	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	2,170
				下地別途(塗替え面)	2,510
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	1,480
				下地別途(塗替え面)	1,700
工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	790	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,770
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,480
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	910
錆止別途			下地調整別途	790	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,770
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	1,480
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	910
			錆止別途	下地調整別途	790

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P 塗り改修仕様 (100㎡以下)			施工 B1-000334
			㎡
			少量 (100㎡以下)
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,040
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
工程C種(見上)	下地調整別途	1,880	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,340
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
工程C種(見上)	下地調整別途	1,770	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,130
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,350
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
工程C種(見上)	下地調整別途	1,880	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,430
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,640
		下地調整RB種(塗替え面)	2,050
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,640
工程C種(見上)	下地調整別途	1,880	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,430
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,640
		下地調整RB種(塗替え面)	2,050
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,640
工程C種(見上)	下地調整別途	1,880	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,200
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,440
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,650
		下地調整RB種(塗替え面)	2,280
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,880
		下地調整RB種(塗替え面)	2,510
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,650
工程C種(見上)	下地調整別途	1,880	

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P - G 塗り改修仕様 (100㎡以下)			施工 B1-000335
			㎡
			少量 (100㎡以下)
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,690
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,130
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,370
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,160
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,380
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,410
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,470
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,670
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,670
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	2,410
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,470
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,670
		下地調整RB種(塗替え面)	2,080
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,670
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	2,430
	工程A種(見上)	下地調整別途	2,480
	工程B種(一般)	下地調整別途	1,680
		下地調整RB種(塗替え面)	2,310
	工程B種(見上)	下地調整別途	1,910
		下地調整RB種(塗替え面)	2,540
	工程C種(一般)	下地調整別途	1,680
工程C種(見上)	下地調整別途	1,910	

建築工事／塗装／特別調査単価					
木部E P-G塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000336	
				㎡	
				少量 (100㎡以下)	
工程A種	下地調整別途			1,910	
工程B種	下地調整別途			1,250	
	下地調整RB種(塗替え面)			1,450	
工程C種	下地調整別途			1,190	
亜鉛めっき面E P-G塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000337	
				㎡	
				少量 (100㎡以下)	
工程A種	-	-	-	下地調整別途	1,230
工程B種	-	-	-	下地調整別途	1,230
NAD塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000338	
				㎡	
				少量 (100㎡以下)	
モルタル面	工程A種	下地調整別途		1,880	
	工程B種	下地調整別途		1,230	
		下地調整RB種(塗替え面)		1,630	
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		1,880	
	工程B種	下地調整別途		1,230	
		下地調整RB種(塗替え面)		1,670	
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		1,880	
	工程B種	下地調整別途		1,230	
		下地調整RB種(塗替え面)		1,700	
OS塗り改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000339	
				㎡	
				少量 (100㎡以下)	
木部	下地調整RB種(塗替え面)			1,250	
DP塗り (100㎡以下)				施工 B1-000340	
				㎡	
				少量 (100㎡以下)	
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		3,820	
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		3,820	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		3,820	

建築工事／塗装／特別調査単価			
S O P 塗り (糸幅300mm以下) (100㎡以下)			施工 B1-000341
			m
			少量 (100㎡以下)
木部	工程A種(屋外)	素地A種	1,240
	工程B種(屋内)	素地A種	1,070
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	930
C L 塗り (糸幅300mm以下) (H31年仕様) (100㎡以下)			施工 B1-000342
			m
			少量 (100㎡以下)
木部	工程B種	素地B種	1,000
O S 塗り (糸幅300mm以下) (100㎡以下)			施工 B1-000343
			m
			少量 (100㎡以下)
木部		素地B種	760
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) (100㎡以下)			施工 B1-000344
			m
			少量 (100㎡以下)
木部		素地A種	840
C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (100㎡以下)			施工 B1-000345
			m
			下地調整RB種(塗替え面)
			少量 (100㎡以下)
木部	工程A種		2,170
	工程B種		1,280
S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様 (100㎡以下)			施工 B1-000346
			m
			少量 (100㎡以下)
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	820
		下地調整RB種(塗替え面)	690
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	360

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修 (100㎡以下)		施工 B1-000347	
		m	
		少量 (100㎡以下)	
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	850
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	560
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	510
鉄鋼面 E P - G 塗り (100㎡以下)		施工 B1-000348	
		㎡	
		-	現場2回目
		-	塗料Bs種(鉛・カドミウム-2種)屋内
		-	1回目別途
		少量 (100㎡以下)	少量 (100㎡以下)
工程A種	錆止別途	2,010	-
	錆止工程A種	-	3,950
	錆止工程B種	-	3,830
工程B種	錆止別途	1,230	-
	錆止工程A種	-	2,860
	錆止工程B種	-	2,740
木部 E P - G 塗り (100㎡以下)		施工 B1-000349	
		㎡	
		少量 (100㎡以下)	
素地別途		1,830	
素地A種		2,350	
亜鉛めっき面 E P - G 塗り (100㎡以下)		施工 B1-000350	
		㎡	
		-	
		-	
		-	
		少量 (100㎡以下)	
鋼建面	錆止別途	1,230	

建築工事／塗装／特別調査単価						
錆止め塗料塗り (100㎡以下)					施工 B1-000351	
					㎡	
					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	工程A種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	1,120	—
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	1,150	—
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	1,000	—
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	1,030	—
		工場1回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	—	650
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	—	670
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	—	1,240
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	1,210	—
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	1,110	—
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	工程B種	工場1回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	1,520	1,430
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	1,450	—
C L 塗り(糸幅300mm以下)(R4年仕様) (10㎡以下)					施工 B1-000352	
					式	
					僅少 (10㎡以下)	
木部	工程A種	素地B種		28,400		
	工程B種	素地B種		16,700		
C L 塗り (R4年仕様) (10㎡以下)					施工 B1-000353	
					式	
					僅少 (10㎡以下)	
木部	工程A種	素地別途		32,900		
	工程B種	素地別途		18,600		
		素地B種		20,700		
C L 塗り 改修仕様(R4年仕様) (10㎡以下)					施工 B1-000354	
					式	
					僅少 (10㎡以下)	
木部	工程A種	下地調整別途		32,900		
	工程B種	下地調整別途		18,600		
		下地調整RB種(塗替え面)		20,300		
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修(R4年仕様) (10㎡以下)					施工 B1-000355	
					式	
					僅少 (10㎡以下)	
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)		28,400		
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)		16,700		

建築工事／塗装／特別調査単価		
素地ごしらせ改修仕様 (10㎡以下)		施工 B1-000356
		式
		僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種(屋内)	15,400
モルタル面	工程B種	18,900
押出成形セメント板面	工程B種	13,900
ボード面	工程B種	10,400
けい酸カルシウム板面	工程B種	18,900
素地ごしらせ (10㎡以下)		施工 B1-000357
		式
		僅少 (10㎡以下)
木部	工程B種	6,960
	工程A種(屋外)	10,100
	工程A種(屋内)セラックニス	15,800
	工程A種(屋内)	15,400
モルタル面	工程A種	39,500
	工程B種	18,900
	付着物除去	1,540
コンクリート面	工程A種	41,300
	工程B種	23,300
押出成形セメント板面	工程A種	43,000
	工程B種	13,900
ボード面	工程A種	45,600
	工程B種	10,400
けい酸カルシウム板面	工程A種	37,300
	工程B種	18,900
鉄鋼面	工程B種	14,300
	工程C種	13,200

建築工事／塗装／特別調査単価				
下地調整改修仕様 (10㎡以下)			施工 B1-000359	
			式	
			僅少 (10㎡以下)	
木部	RA種(塗替え面)		4,580	
	RB種(塗替え面)		1,650	
	RA種(塗替え面) セラックニス		4,710	
	RA種(塗替え面) 屋外		3,010	
	RC種(塗替え面)		1,650	
モルタル面	RA種(塗替え面)		11,800	
	RB種(塗替え面)		3,530	
	RC種(塗替え面)		1,060	
	付着物除去		470	
コンクリート面	RA種(塗替え面)		12,300	
	RB種(塗替え面)		4,060	
	RC種(塗替え面)		1,060	
押出成形セメント板面	RA種(塗替え面)		12,800	
	RB種(塗替え面)		4,190	
	RC種(塗替え面)		1,060	
ボード面	RA種(塗替え面)		14,100	
	RB種(塗替え面)		3,530	
	RC種(塗替え面)		1,830	
けい酸カルシウム板面	RA種(塗替え面)		11,500	
	RB種(塗替え面)		5,630	
	RC種(塗替え面)		1,060	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)		1,530	
	RB種(塗替え面)		1,530	
	RC種(塗替え面)		1,060	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)		940	
	RB種(塗替え面)		1,530	
	RC種(塗替え面)		1,060	
SOP塗り (10㎡以下)			施工 B1-000360	
			式	
			僅少 (10㎡以下)	
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	21,200
			素地B種	23,300
			素地A種(屋外)	24,300
	工程B種	塗料1種	素地別途	17,400
			素地B種	19,500
			素地A種(屋内)	22,000
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	19,300
	工程B種	塗料1種	錆止別途	13,100
亜鉛めっき鋼面	-	塗料1種	錆止別途	13,100
鋼製建具面	-	塗料1種	錆止別途	13,100

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P 塗り (10㎡以下)		施工 B1-000361	
		式	
		僅少 (10㎡以下)	
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	20,100
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,100
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	21,500
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	23,500
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	18,700
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,700
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,500
	工程B種(一般)	素地別途	14,400
		素地B種	17,600
	工程B種(見上)	素地別途	16,400
		素地B種	17,600
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	19,500
	工程A種(見上)	素地別途	21,600
	工程B種(一般)	素地別途	14,600
		素地B種	20,100
	工程B種(見上)	素地別途	16,500
		素地B種	20,100

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P-G塗り (10㎡以下)			施工 B1-000362
			式
			僅少 (10㎡以下)
モルタル面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	20,300
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	22,400
コンクリート面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	21,800
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	23,700
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	19,000
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	21,000
ボード面	工程A種(一般)	素地別途	21,400
	工程A種(見上)	素地別途	21,900
	工程B種(一般)	素地別途	14,700
		素地B種	17,800
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	19,800
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	素地別途	21,500
	工程A種(見上)	素地別途	22,000
	工程B種(一般)	素地別途	14,800
		素地B種	20,300
	工程B種(見上)	素地別途	16,800
		素地B種	22,400
C L塗り (H31年仕様) (10㎡以下)			施工 B1-000363
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程B種	素地別途	18,600
		素地B種	20,700
O S塗り (10㎡以下)			施工 B1-000364
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	素地B種		13,900

建築工事／塗装／特別調査単価					
NAD塗り (10㎡以下)				施工 B1-000365	
式					
		素地別途		素地B種	
		僅少 (10㎡以下)		僅少 (10㎡以下)	
モルタル面	工程A種			16,600	22,300
	工程B種			10,900	16,400
コンクリート面	工程A種			16,600	23,600
	工程B種			10,900	17,800
成形セメント板面	工程A種			16,600	20,800
	工程B種			10,900	15,100
鉄鋼面 E P - G 塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000366	
式					
					僅少 (10㎡以下)
工程A種	-	-	-	下地調整別途	17,800
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整別途(新規面)	35,000
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	42,200
工程B種	-	-	-	下地調整別途	10,900
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整別途(新規面)	25,300
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	32,500
工程C種	-	-	-	下地調整別途	10,900
SOP塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000367	
式					
					僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	21,200
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	17,400
				下地RB種(塗替え面)	19,000
工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	6,030	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	19,300
				下地別途(塗替え面)	22,300
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	13,100
				下地別途(塗替え面)	15,100
工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	7,070	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	15,700
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	13,100
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	8,120
錆止別途			下地調整別途	7,070	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	15,700
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	13,100
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	8,120
			錆止別途	下地調整別途	7,070

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P 塗り改修仕様 (10㎡以下)		施工 B1-000368	
		式	
		僅少 (10㎡以下)	
モルタル面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
工程C種(見上)	下地調整別途	16,600	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,600
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,700
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
工程C種(見上)	下地調整別途	15,700	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	18,900
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,800
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
工程C種(見上)	下地調整別途	16,600	
ボード面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,500
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,600
		下地調整RB種(塗替え面)	18,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,600
工程C種(見上)	下地調整別途	16,600	
ボード面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,500
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,600
		下地調整RB種(塗替え面)	18,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,600
工程C種(見上)	下地調整別途	16,600	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	19,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,600
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,700
		下地調整RB種(塗替え面)	20,200
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,600
		下地調整RB種(塗替え面)	22,300
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,700
工程C種(見上)	下地調整別途	16,600	

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P - G 塗り改修仕様 (10㎡以下)		施工 B1-000369	
		式	
		僅少 (10㎡以下)	
珪藻土面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	
コンクリート面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	18,900
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	21,000
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	
押出成形セメント板面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	19,100
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	21,100
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	
ポर्ट面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,400
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,900
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,800
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,800
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	
ポर्ट面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	21,400
	工程A種(見上)	下地調整別途	21,900
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,800
		下地調整RB種(塗替え面)	18,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,800
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	
けい酸カルシウム板面	工程A種(一般)	下地調整別途	21,500
	工程A種(見上)	下地調整別途	22,000
	工程B種(一般)	下地調整別途	14,900
		下地調整RB種(塗替え面)	20,500
	工程B種(見上)	下地調整別途	16,900
		下地調整RB種(塗替え面)	22,500
	工程C種(一般)	下地調整別途	14,900
工程C種(見上)	下地調整別途	16,900	

建築工事／塗装／特別調査単価				
木部E P-G塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000370
				式
				僅少 (10㎡以下)
工程A種		下地調整別途		16,900
工程B種		下地調整別途		11,100
		下地調整RB種(塗替え面)		12,800
工程C種		下地調整別途		10,600
亜鉛めっき面E P-G塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000371
				式
				僅少 (10㎡以下)
工程A種	-	-	-	下地調整別途
工程B種	-	-	-	下地調整別途
NAD塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000372
				式
				僅少 (10㎡以下)
モルタル面	工程A種	下地調整別途		16,600
	工程B種	下地調整別途		10,900
		下地調整RB種(塗替え面)		14,400
コンクリート面	工程A種	下地調整別途		16,600
	工程B種	下地調整別途		10,900
		下地調整RB種(塗替え面)		14,800
押出成形セメント板面	工程A種	下地調整別途		16,600
	工程B種	下地調整別途		10,900
		下地調整RB種(塗替え面)		15,100
OS塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000373
				式
				僅少 (10㎡以下)
木部		下地調整RB種(塗替え面)		11,100
DP塗り (10㎡以下)				施工 B1-000374
				式
				僅少 (10㎡以下)
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		33,800
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		33,800
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途		33,800

建築工事／塗装／特別調査単価			
S O P 塗り(糸幅300mm以下) (10㎡以下)			施工 B1-000375
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種(屋外)	素地A種	20,600
	工程B種(屋内)	素地A種	17,600
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	15,400
C L 塗り(糸幅300mm以下)(H31年仕様) (10㎡以下)			施工 B1-000376
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程B種	素地B種	16,700
O S 塗り(糸幅300mm以下) (10㎡以下)			施工 B1-000377
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部		素地B種	12,700
E P - G 塗り(糸幅300mm以下) (10㎡以下)			施工 B1-000378
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部		素地A種	14,000
C L 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (10㎡以下)			施工 B1-000379
			式
			下地調整RB種(塗替え面)
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種		36,000
	工程B種		21,100
S O P 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (10㎡以下)			施工 B1-000380
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	13,700
		下地調整RB種(塗替え面)	11,500
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	6,060

建築工事／塗装／特別調査単価			
E P - G 塗り (糸幅300mm以下) 改修 (10㎡以下)			施工 B1-000381
			式
			僅少 (10㎡以下)
木部	工程A種	下地調整RA種 (新規面)	14,200
	工程B種	下地調整RB種 (塗替え面)	9,300
	工程C種	下地調整RC種 (塗替え面)	8,570
鉄鋼面 E P - G 塗り (10㎡以下)			施工 B1-000382
			式
		-	現場2回目
		-	塗料Bs種 (鉛・カドミウム-2種) 屋内
		-	1回目別途
		僅少 (10㎡以下)	僅少 (10㎡以下)
工程A種	錆止別途	17,800	-
	錆止工程A種	-	35,000
	錆止工程B種	-	34,000
工程B種	錆止別途	10,900	-
	錆止工程A種	-	25,300
	錆止工程B種	-	24,300
木部 E P - G 塗り (10㎡以下)			施工 B1-000383
			式
			僅少 (10㎡以下)
素地別途			16,300
素地A種			20,800
亜鉛めっき面 E P - G 塗り (10㎡以下)			施工 B1-000384
			式
		-	
		-	
		-	
		僅少 (10㎡以下)	
鋼建面	錆止別途		10,900

建築工事／塗装／特別調査単価

錆止め塗料塗り (10㎡以下)

施工 B1-000385

式

					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	工程A種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	14,000	—
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	14,400	—
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	12,600	—
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	12,900	—
		工場1回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	—	8,120
			塗料Bs種(鉛・クロム7リ-2種)	屋内	—	8,490
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	—	15,500
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	15,100	—
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900	—
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	工程B種	工場1回目	塗料As種(鉛・クロム7リ-1種)	屋内外	19,000	17,900
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	18,100	—

建築工事／塗装／特別調査単価					
錆止め塗料塗り改修仕様（100㎡以下）					施工 B1-000390
					㎡
					下地調整別途（塗替え面）
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	2,070
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	2,130
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	1,970
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	2,030
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	1,590
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	1,650
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	2,280
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	2,540
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	2,050
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	1,110
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	1,240
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	980
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	530
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	580
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	460
めっき鋼面（鋼建）	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	2,280
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	2,540
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	2,050
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	1,110
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	1,240
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	980
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	530
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	580
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	460
					下地調整別途（新規面）
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	1,120
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	1,150
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	1,000
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	1,030
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種（鉛・クロムフリー1種）	屋内外	650
			塗料Bs種（鉛・クロムフリー2種）	屋内	670
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	1,210
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	1,360
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	1,110
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	840
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	880
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	630
めっき鋼面（鋼建）	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	1,210
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	1,360
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	1,110
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種（一液変性エポキシ樹脂）	屋内外	750
			塗料Bz種（変性エポキシ樹脂プライマー）	屋内外	880
			塗料Cz種（水系さび止め）	屋内	630

建築工事／塗装／特別調査単価					
錆止め塗料塗り改修仕様 (10㎡以下)				施工 B1-000324	
					式
					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	25,900
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	26,600
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	24,600
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	25,300
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	19,900
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	20,700
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	28,400
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	31,800
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	25,700
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	13,900
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	15,500
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	12,400
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	6,640
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	7,350
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	5,880
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	28,400
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	31,800
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	25,700
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	13,900
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	15,500
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	12,400
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	6,640
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	7,380
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	5,880
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	14,000
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	14,400
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	12,600
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	12,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種(鉛・クロムフリー1種)	屋内外	8,120
			塗料Bs種(鉛・クロムフリー2種)	屋内	8,490
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	15,100
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	17,000
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	10,500
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	11,100
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	7,940
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	15,100
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	17,000
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	13,900
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性エポキシ樹脂)	屋内外	9,410
			塗料Bz種(変性エポキシ樹脂プライマー)	屋内外	11,100
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	7,940
O S 塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 (100㎡以下)				施工 B1-000358	
					m
					少量 (100㎡以下)
木部	下地調整RB種(塗替え面)			760	

建築工事／塗装／特別調査単価				
OS塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(10㎡以下)		施工 B1-000391		
		式		
		僅少(10㎡以下)		
木部	下地調整RB種(塗替え面)	12,700		
建築工事／内外装／市況調査単価				
ロックウール断熱材		材工 B1-000068		
		㎡		
		単 価	備 考	
厚25		1,200		
厚50		2,020		
グラスウール断熱材		材工 B1-000069		
		㎡		
		厚25	厚50	
庁舎用 24kg/㎡ (アルミ箔貼)		—	1,150	
厚100			1,950	
庁舎用 32kg/㎡ (ガラスクロスキャップ)		2,810	3,400	
			—	
建築工事／内外装／床／ビニル系床材／市況単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防滑性ビニル床シート	厚2.5mm エンボス加工	㎡	3,270	材工 B1-000123
	厚2.5mm 非エンボス加工	㎡	2,920	材工 B1-000123
	厚2.5mm エンボス加工 階段部	㎡	3,630	材工 B1-000123
	厚2.5mm 非エンボス加工 階段部	㎡	3,270	材工 B1-000123
			㎡	3,270

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価

細目	摘要	単位	単価	備考
畳敷き〔敷込共〕(鹿兒島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 - 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳へりHt PS-C20 - 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 半畳	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 一畳	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 半畳	枚	9,450	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 一畳	枚	13,500	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 半畳	枚	8,400	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 一畳	枚	12,000	材工 B1-000222
	畳下地ホリスチレン敷き	厚20mm コンクリート・モルタルスラブに適用	m ²	980

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50 施工 B1-000165

		m ²	
		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
鹿児島①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島⑤	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
鹿児島⑥	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
南薩③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)
 ・下記地域等については見積とする。
 三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
北薩①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
北薩②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
北薩③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
甌島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
長島本島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
始良・伊佐③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・ 下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価			
密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50		施工 B1-000165	
		m ²	
		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
大隅②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅⑤	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大隅⑥	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
種子島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島①	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島②	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
大島③	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)
 ・下記地域等については見積とする。
 三島村・十島村・獅子島

建築工事／構内舗装／外構／土木工事設計単価

密粒度アスファルト舗装表層アスファルト厚50

施工 B1-000165

m²

		路盤 切込碎石(40mm以下)厚100	路盤 再生碎石(RC-40)厚100
大島④	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
喜界島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
徳之島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
沖永良部島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■
与論島	100m ² 未満(人力)	■	■
	100m ² 以上500m ² 未満	■	■
	500m ² 以上1,000m ² 未満	■	■
	1,000m ² 以上2,500m ² 未満	■	■
	歩道舗装共通(人力)	■	■

(注意)

- ・ 下記地域等については見積とする。
三島村・十島村・獅子島

令和8年度

建築工事実施設計単価
(下請け経費なし)

(令和8年4月1日以降)

鹿児島県土木部

建築工事／防水／特別調査単価		1
防水入隅処理	B1-000260	1
防水入隅処理(モルタル)	B1-000261	1
シーリング	B1-000262	1
アスファルト防水	B1-000263	1
建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価		2
畳敷き[敷込共] (鹿児島県流通単価)	B1-000222	2

建築工事／防水／特別調査単価					
防水入隅処理			施工 B1-000260		
m					
	単 価		備 考		
	850				
防水入隅処理(モルタル)			材工 B1-000261		
m					
	単 価		備 考		
	380				
シーリング*			材工 B1-000262		
m					
	10×10	15×10	20×10	25×10	30×10
SR-1	630	780	920	1,070	1,210
SR-2	750	950	1,160	1,360	1,570
SR-1(防かびタイプ)	650	810	950	1,100	1,250
MS-2	550	650	750	850	950
PS-2	560	660	760	870	970
PU-2	480	560	620	700	770
アスファルト防水			材工 B1-000263		
㎡					
	平 場		立上り部		
A-1(保護密着)	5,740		8,180		
A-2(保護密着)	4,780		7,080		
AI-1(保護密着断熱)	7,510		8,180		
AI-2(保護密着断熱)	6,520		7,080		
B-1(保護絶縁)	6,940		8,180		
B-2(保護絶縁)	6,060		7,080		
BI-1(保護絶縁断熱)	8,830		8,180		
BI-2(保護絶縁断熱)	7,860		7,080		
D-1(露出絶縁)	7,450		9,090		
D-2(露出絶縁)	6,130		7,580		
E-1(屋内密着)	5,510		7,580		
E-2(屋内密着)	3,720		8,250		

建築工事／内外装／床／木質系床材・畳／市況単価

細目	摘要	単位	単価	備考
畳敷き[敷込共] (鹿兒島県流通単価)	共仕C種 畳表C2 畳^Ht PS-C20 - 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	共仕C種 畳表C2 畳^Ht PS-C20 - 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 半畳	枚	7,840	材工 B1-000222
	段差解消畳床 15mm 一畳	枚	11,200	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 半畳	枚	7,840	材工 B1-000222
	段差解消畳床 20mm 一畳	枚	11,200	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	段差解消畳床 30mm 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 半畳	枚	6,970	材工 B1-000222
	段差解消畳床 35mm 一畳	枚	9,960	材工 B1-000222