

令和6年度(補正)

閲 覧 設 計 書

工 事 名	令和6年度(補正) 緊急予防治山事業（麓地内）
工 事 箇 所	鹿児島市 喜入町 麓 地内
工 期	316 日間

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
設計内訳（金抜） ※	○
図面	○
特記仕様書	○
位置図	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木係
-------	-------

電子閲覧	ホームページ閲覧
------	----------



鹿児島県 鹿児島地域振興局農林水産部林務水産課

0009240601122

川内川～甲突川 流域

鹿児島県 鹿児島市 喜入町 麓 地内

令和 6 年度 (補正)

緊急予防治山事業

(麓 地内)

当初設計書

鹿児島県

設計書データ一覧表

工事番号	0009240601122
事業年度	令和 6 年度（補正）
工事名称	緊急予防治山事業（麓 地内）
変更回数	
諸経費適用年度	治山 令和06年10月
工種区分	治山・地すべり防止工事
基礎単価適用年度	令和07年02月01日付 森林土木(本土)
単価地区	鹿児島①・鹿児島④
機械損料適用年度	令和06年10月01日付
歩掛適用年度	令和06年10月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	補正無し
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休補正

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
山腹基礎工	1	式			M0001 明 1 号	
山腹緑化工	1	式			M0009 明 12 号	
仮設工	1	式			M0011 明 14 号	
建設副産物処理費	1	式			M0012 明 15 号	処：
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費（積上げ）	1	式			H00802	
運搬費	1	式			H20001	
積上運搬費（H型綱，L型綱）	1	式			M0017 明 18 号	
準備費	1	式			H20002	処：
伐開費	1	式			M0018 明 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根等運搬費	1	式			M0019 明 20 号	
伐根等処分費	1	式			M0020 明 21 号	処：
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 山腹基礎工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法切工	1	式			M0002 明 2 号	
水路工	1	式			M0003 明 3 号	
法枠工	1	式			M0006 明 7 号	
計					P0000001	

【 第 2 号 明細書(M0002) 】							1 式 当り
法切工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法切工	1	式			X		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 普通	289.90	m3			SC10002-0001 施 1 号		
人力法切工	10.10	m3			SC30001-0001 施 3 号		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3] 地山の掘削・積込	209.90	m3			SC10002-0002 施 4 号		
法面整形工	1	式			X		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	72.60	m2			SK10401-0001 施 5 号		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.28m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	194.30	m2			SK10401-0002 施 7 号		
残土積込	1	式			X		
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 ルーズな状態の積込 山腹工 普通	528.90	m3			SC10002-0003 施 9 号		
計					P0000001		

【 第 3 号 明細書(M0003) 】							1 式 当り
水路工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
No. 5U型トラフ水路工 W-200	28.00	m			M0004 明 4 号		
No. 4モルタル水路工 W-1000	18.20	m			M0005 明 5 号		
No. 7U型トラフ水路工（布設・撤去） W-300 既設トラフ水路流用	30.00	m			M0021 明 6 号		
計					P0000001		

【 第 4 号 明細書(M0004) 】 No.5U型トラフ水路工 W-200 28.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	28.00	m			SC30021-0001 施 10 号	
モルタル吹付工(金網なし) 法面土質軟、アンカー人力施工以外 吹付厚10cm 揚水ポンプを使用しない	10.40	m2			SK40301-0001 施 12 号	
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 No. 4モルタル水路工 W-1000 18.20 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタル吹付工 施工規模100m2未満 厚10cm 着色なし 時間制約無 枠内吹付無	18.20	m2			S880003-0001 施 16 号	
掘削 現場制約有 土砂	1.80	m3			SPR01010-0002 P 2 号	
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 6 号 明細書(M0021) 】						
No.7U型トラフ水路工（布設・撤去） W-300 既設トラフ水路流用						30.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 撤去 人力(100kg/個以下) 基礎碎石無 断面積0.5m2以下	30.00	m			SC30021-0002 施 17 号	
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	30.00	m			EC30021-0001 単 1 号	
張芝(野芝)水路用 両側	30.00	m			SK40148-0001 施 18 号	
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 7 号 明細書(M0006) 】							1 式 当り
法砕工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
吹付法砕工	1	式			X		
吹付砕工 モルタル吹付 溝掘(人力切崩)含む 200mm×200mm 施工規模250-500m未満	450.00	m2			S880002-0001 施 19 号		
自然侵入促進マット工	353.80	m2			E0001 単 2 号		
マイティネット工 No.7～No.9 2段目 A=218.0m2	1	式			X		
材料費 No.7～No.9 2段目	218.00	m2			M0007 明 8 号		
架設費 No.7～No.9 2段目	218.00	m2			M0008 明 9 号		
マイティネット工 No.7～No.9 3段目 A=212.0m2	1	式			X		
材料費 No.7～No.9 3段目	212.00	m2			M0015 明 10 号		
架設費 No.7～No.9 3段目	212.00	m2			M0016 明 11 号		
計					P0000001		

【 第 8 号 明細書(M0007) 】						
材料費 No.7～No.9 2段目				218.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
厚ネット φ3.2 ×42×30 Z-GS3 積算単価根拠表 参照	283.40	m2			L0004	
巻き付けグリッパ φ12mm用×800mm 積算単価根拠表 参照	36.00	本			L0007	
土砂部用スイングアンカー25A 114.3φ×4.5t-2050 スイング310φ×430 見積	40.00	本	62,000		L0008	
十手型ピンアンカー φ13 500 積算単価根拠表 参照	686.00	本			L0010	
十字グリッパ 50×95 積算単価根拠表 参照	40.00	個			L0011	
結合コイル φ3.2 ×50×300 積算単価根拠表 参照	438.00	個			L0013	
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 9 号 明細書(M0008) 】 架設費 No.7～No.9 2段目 218.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜面整理工(ロープ伏工)	218.00	m2			SK50405-0001 施 20 号	
厚ネット張り工 φ3.2×42×30 Z-GS3 見積歩掛	218.00	m2			E0002 単 3 号	
ロープ設置工(ロープ伏工) 主ロープ φ12	191.00	m			SK50407-0001 施 21 号	
土砂部用スイングアンカー25A設置 114.3φ×4.5t-2050 見積歩掛	40.00	本			E0003 単 4 号	
十手型ピンアンカー打込み 見積歩掛	527.00	本			E0004 単 5 号	
計					P0000001	

令和6年度(補正) 緊急予防治山事業(麓地内)

【 第 10 号 明細書(M0015) 】						
材料費 No.7～No.9 3段目				212.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
厚ネット φ3.2 ×42×30 Z-GS3 積算単価根拠表 参照	275.60	m2			L0004	
巻き付けグリッパ φ12mm用×800mm 積算単価根拠表 参照	36.00	本			L0007	
土砂部用スイングアンカー25A 114.3φ×4.5t-2050 スイング310φ×430 見積	43.00	本	62,000		L0008	
十手型ピンアンカー φ13 500 積算単価根拠表 参照	744.00	本			L0010	
十字グリッパ 50×95 積算単価根拠表 参照	43.00	個			L0011	
結合コイル φ3.2 ×50×300 積算単価根拠表 参照	403.00	個			L0013	
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 11 号 明細書(M0016) 】						
架設費 No.7～No.9 3段目					212.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜面整理工(ロープ伏工)	212.00	m2			SK50405-0001 施 20 号	
厚ネット張り工 φ3.2×42×30 Z-GS3 見積歩掛	212.00	m2			E0002 単 3 号	
ロープ設置工(ロープ伏工) 主ロープ φ12	194.00	m			SK50407-0001 施 21 号	
土砂部用スイングアンカー25A設置 114.3φ×4.5t-2050 見積歩掛	43.00	本			E0003 単 4 号	
十手型ピンアンカー打込み 見積歩掛	572.00	本			E0004 単 5 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0009) 】 山腹緑化工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伏工	100.00	m2			M0010 明 13 号	
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 13 号 明細書(M0010) 】

伏工

100.00 m2 当り

[illegible]

【 第 14 号 明細書(M0011) 】						
仮設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設防護柵	1	式			X	
工事中防護柵工(H型鋼)設置・撤去 形式2(土留全面) 柵工高さ4.0m 3ヶ月未満	20.00	m			SK80405-0001 施 24 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	3.20	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
掘削 現場制約有 土砂	3.20	m3			SPR01010-0002 P 2 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	3.20	m3			SPR01140-0001 P 4 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間制約無	3.20	m3			S840001-0001 施 30 号	
立入防止柵	1	式			X	
ガードフェンス賃貸料 H=1.80m 積算単価根拠表 参照	30.00	m			L0006	
基礎ブロック 金網柵 基礎砕石無し	16.00	基			SPR08060-0001 P 5 号	
金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 支柱間隔2m	30.00	m			SPR08070-0001 P 6 号	
計					P0000001	

【 第 15 号 明細書(M0012) 】 建設副産物処理費							1 式 当り
(, 処:)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運搬費	1	式			M0013 明 16 号		
処分費	1	式			M0014 明 17 号	処:	
計					P0000001		

【 第 16 号 明細書(M0013) 】							1 式 当り
運搬費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
残土運搬	1	式			X		
ダンプトラック運搬 4 t 級 シラス 運搬距離19.1km 良好:舗装道 運搬状況係数(β):4.8 バックホウ山積0.45m3	528.90	m3			SK20004-0002 施 31 号		
コンクリート殻運搬	1	式			X		
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 28.4km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	3.20	m3			SPR02790-0001 P 7 号		
計					P0000001		

【 第 17 号 明細書(M0014) 】 処分費						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土処分	1	式			X	処:
建設副産物受入料 土砂	528.90	m3			S000005-0001 施 33 号	処:
コンクリート殻処分（無筋）	1	式			X	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む コンクリート塊（無筋）	3.20	m3			S000005-0002 施 34 号	処:
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0017) 】 積上運搬費（H型綱，L型綱） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の運搬費 運搬距離0.2km 12m以内 運賃割増をしない	2.00	回			S250200-0001 施 35 号	
仮設材等の積込み，取卸し費 基地積込み→現場→基地取卸し 仮設材等1.95 t	1	式			SK80414-0001 施 36 号	
計					P0000001	

【 第 19 号 明細書(M0018) 】							1 式 当り
伐開費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
プロット④	1	式			X		
伐木 傾斜30度以上	1,736.40	m2			SK10103-0001 施 37 号		
枝条片付 1種	1,736.40	m2			SK10121-0001 施 38 号		
丸太片付 16cm以上22cm未満	1,736.40	m2			SK10122-0001 施 39 号		
プロット⑦	1	式			X		
伐木 傾斜30度以上	573.60	m2			SK10103-0002 施 41 号		
枝条片付 1種	573.60	m2			SK10121-0001 施 38 号		
丸太片付 28cm以上	573.60	m2			SK10122-0002 施 42 号		
計					P0000001		

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 20 号 明細書(M0019) 】						
伐根等運搬費						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根	1	式			X	
伐根運搬 4 t 級 運搬距離11.4km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.45m3	2.00	台			SK20005-0001 施 44 号	
伐採木 (枝条等)	1	式			X	
伐根運搬 4 t 級 運搬距離20.6km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.45m3	42.00	台			SK20005-0002 施 45 号	
計					P0000001	

【 第 21 号 明細書(M0020) 】 伐根等処分費						
1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根	1	式			X	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 伐採根	2.30	t			S000005-0003 施 46 号	処:
伐採木	1	式			X	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 伐採木	50.50	t			S000005-0004 施 47 号	処:
計					P0000001	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 1 号 単価表 (EC30021-0001) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.660	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.660	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	1.320	人			TR0200 定:1	4週8休補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)	0.660	日			S901418-0001 施 11 号 定:1	
諸雑費	0.500	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 2 号 単価表 (E0001) 】						
自然侵入促進マット工 100.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自然侵入促進マット工 1×10.0m 積算単価根拠表 参照	130.000	m2			L0001	
アンカーピン φ-9 L=200 見積	340.000	本	52		L0002	
大頭釘 L=150 見積	865.000	本	16		L0003	
土木一般世話役	0.900	人			TR2500 定:1	4週8休補正
法面工	1.800	人			TR0500 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.900	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	5.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表 (E0002) 】						
厚ネット張り工 φ3.2×42×30 Z-GS3						
(見積歩掛 ,)						
100.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					TR2500	
	1.000	人				4週8休補正
法面工					TR0500	
	7.000	人				4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 4 号 単価表(E0003) 】						
土砂部用スイングアンカー25A設置 114.3φ×4.5t-2050 (見積歩掛 ,)						10.000 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	2,300	人			TR2500	4週8休補正
法面工	11,200	人			TR0500	4週8休補正
空気圧縮機運転(賃料) 可搬エンジン・スクレ型 7.5～7.8m3/分 排出ガス対策型(1次)	2,300	日			S926016-0002 施 22 号	
機械損料 (エアーパーンチャー) AM-100型 見積	2,300	日	11,200		L0014	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0004) 】						
十手型ピンアンカー打込み						
(見積歩掛 ,)						
100.000 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工					定:1	
	2.000	人			TR0500	4週8休補正
諸雑費					参:1	
	9.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 1 号 施工単価表(SC10002-0001) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 (地山の掘削・積込 , 山腹工 普通)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 計	1.49	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
[条件] [A] = 1 バックホウ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3] [C] = 2 工種区分 山腹工 [E] = 2 土質区分 砂質土			[B] = 1 作業種別 地山の掘削・積込 [D] = 2 障害の有無 普通 [X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】 バックホウ運転費（日当り） 山積0.45m3[平積0.35m3] 1.00 日 当 り （排出ガス対策型(2次) , ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.54	供用日			TM502002220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3[平積0.35m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 58.000 l 燃料消費量		[D] = 1.540 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

【 第 3 号 施工単価表(SC30001-0001) 】						
人力法切工 10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	3.30	人			定:1 TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1 T#01	
計	1.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 施工単価表 (SC10002-0002) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3] (地山の掘削・積込 ,)						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1.00	m3			SPR01010-0001 P 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 バックホウクローラ型規格 山積0.28m3[平積0.2m3]			[B] = 1 作業種別	地山の掘削・積込		

【 第 5 号 施工単価表(SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	4.30	時間			S901101-0001 施 6 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 バックホウ山積0.45m3			[B] = 1	土質区分 砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 6 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	8.60	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

【 第 7 号 施工単価表(SK10401-0002) 】						
機械切土法面整形 バックホウ山積0.28m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.28m3[平積0.2m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	5.30	時間			S901101-0002 施 8 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウ規格 バックホウ山積0.28m3		[B] = 1	土質区分	砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 8 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.28m3[平積0.2m3]						
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	5.90	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]	1.00	時間			TM502002110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 規格 クロー型 山積0.28m3[平積0.2m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 9 号 施工単価表(SC10002-0003) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 (ルーズな状態の積込 , 山腹工 普通)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 計	1.33	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウクローラ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3]			[B] = 2 作業種別	ルーズな状態の積込		
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 2 障害の有無	普通		
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 3 機種区分(バックホウ)	排出ガス対策型(2次)		

【 第 10 号 施工単価表 (SC30021-0001) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.66	人				4週8休補正
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.66	人				4週8休補正
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.32	人				4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm					TT1311	
	9.95	個				
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901418-0001 施 11 号	
	0.66	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.50	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置		[B] = 2 側溝規格 KW200 L=1000mm 50kg/個				
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付		[D] = 1 掘削断面積 0.5m2以下				
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下		[F] = 0.000 m3 碎石設計量				
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40		[I] = 0.000 m3 表面コンクリート数量				
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 11 号 施工単価表 (S901418-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 (排出ガス対策型(2次) ,)				1.00 日 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	37.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ) [標準・クレーン機能付・排対型:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.28m3[平0.2m3]1.7t吊	1.58	供用日			TM502006020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 2 規格 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 37.000 l 燃料消費量			[C] = 1.580 供用日	損料供用日		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和6年度(補正) 緊急予防治山事業(麓地内)

【 第 12 号 施工単価表(SK40301-0001) 】						
モルタル吹付工(金網なし) 法面土質軟、アンカー人力施工以外 (吹付厚10cm , 揚水ポンプを使用しない)				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	1.70	人			TR2500 定:1	4週8休補正
法面工	5.50	人			TR0500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	3.10	人			TR0200 定:1	4週8休補正
普通ポルトランドセメント(袋物) 4t～8t	5.334	t			TT0801	
Co用(洗)砂 荒目・細目 中・大口用	15.75	m3			TT0521	
モルタルコンクリート吹付機運転 湿式・モータ駆動0.8～1.2m3/h	6.70	時間			S931215-0001 定:1 施 13 号	
空気圧縮機運転(賃料) 可搬エンジン・スクェ型 10.5～11m3/分 超低騒音 排対型(2次)	1.40	日			S926016-0001 定:1 施 14 号	
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン 45KVA 超低騒音 排対型(3次)	1.00	日			S929016-0001 定:1 施 15 号	
計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2槽	1.00	日			TM11700211 定:1	
ベルトコンベヤ(ポータブル)[モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm	2.00	日			TM12002971 定:1	
諸雑費	8.00	%			T#01 参:1	

【 第 12 号 施工単価表 (SK40301-0001) 】 (続 き)						
モルタル吹付工 (金網なし) 法面土質軟、アンカー人力施工以外 (吹付厚10cm , 揚水ポンプを使用しない)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 6 吹付厚 10cm			[D] = 1 揚水用ポンプ 揚水ポンプを使用しない			
[E] = 2 吹付着色 着色なし			[F] = 0.000 kg 顔料使用数量			
[A] = 1 セメントの種類 普通ポルトランド (袋物)			[X1] = 3 機種区分 (空気圧縮機) 超低騒音 排対型 (2次)			
[X2] = 3 機種区分 (発動発電機) 超低騒音 排対型 (3次)						

【 第 13 号 施工単価表 (S931215-0001) 】						
モルタルコンクリート吹付機運転 湿式・モータ駆動0.8～1.2m3/h						1.00 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
モルタルコンクリート吹付機(法面用) [湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 空気量10～19m3/min	1.00	時間			TM12003021	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 14 号 施工単価表 (S926016-0001) 】						
空気圧縮機運転(賃料) 可搬エンジン・スクレ型 10.5～11m3/分 1.00 日 当り (超低騒音 排対型(2次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 トラム	69.00	l			TT0002	
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 10.5～11m3/min ～排対3次	1.71	供用日			TK0306	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 規格 可搬エンジン・スクレ型 10.5～11m3/分			[UT] = 0.000 時間	運転日当り運転時間		
[B] = 69.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 超低騒音 排対型(2次)						

【 第 15 号 施工単価表 (S929016-0001) 】						
発動発電機運転費（賃料）ディーゼルエンジン 45KVA						
（超低騒音 排対型（3次） ， ）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 トラム	31.00	l			TT0002	
発動発電機賃料 ～超低騒音 ディーゼルエンジン駆動 45KVA ～排対3次	1.71	供用日			TK0368	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 規格 ディーゼルエンジン 45KVA			[UT] = 0.000 時間	運転日当り運転時間		
[B] = 31.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		
[X] = 5 機種区分 超低騒音 排対型（3次）						

【 第 16 号 施工単価表 (S880003-0001) 】						
モルタル吹付工 施工規模100m2未満 厚10cm 着色なし (時間制約無 , 枠内吹付無)						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] モルタル吹付工 厚 10cm	1.00	m2			TT8411	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 吹付厚 厚10cm			[B] = 5 施工規模	施工規模100m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 枠内吹付区分	枠内吹付無		
[F] = 2 着色区分 着色なし			[G] = 0.000 kg	顔料使用数量		

【 第 17 号 施工単価表 (SC30021-0002) 】						
山腹U型側溝 撤去 人力(100kg/個以下) 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 ,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
特殊作業員	0.33	人			定:1 TR0100	4週8休補正
普通作業員	0.33	人			定:1 TR0200	4週8休補正
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り)					定:1	
山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊					S901418-0001	
排出ガス対策型(2次)	0.33	日			施 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 布設・撤去区分 撤去			[H] = 2 施工区分(撤去) 人力(100kg/個以下)			
[F] = 0.000 m3 碎石設計量			[I] = 0.000 m3 表面コンクリート数量			
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 18 号 施工単価表 (SK40148-0001) 】						
張芝(野芝)水路用 両側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	6.00	m2			TT0011	
普通作業員	0.40	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 布設区分 両側						

【 第 19 号 施工単価表 (S880002-0001) 】						
吹付枠工 モルタル吹付 溝掘 (人力切崩) 含む (200mm×200mm , 施工規模250-500m未満)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吹付枠工 モルタル・コンクリート吹付 [材工共] 200×200	1.07	m			TTA395	4週8休補正
掘削 現場制約有 土砂	0.02	m3			SPR01010-0002 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 吹付区分 モルタル吹付			[B] = 2 梁断面 200mm×200mm			
[E] = 1 溝掘有・無 溝掘有り			[C] = 2 施工規模 施工規模250-500m未満			
[D] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 106.870 m 法枠数量			
[G] = 0.000 m3 水切りコンクリート量			[H] = 0.000 m2 表面コテ仕上げ面積			

【 第 20 号 施工単価表 (SK50405-0001) 】						
斜面整理工(ロープ伏工) 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.50	人			TR2500 定:1	4週8休補正
法面工	2.70	人			TR0500 定:1	4週8休補正
諸雑費	3.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 21 号 施工単価表 (SK50407-0001) 】 ロープ設置工(ロープ伏工) 主ロープ φ12 10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.05	人			TR2500 定:1	4週8休補正
法面工	0.46	人			TR0500 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.03	人			TR0200 定:1	4週8休補正
ワイヤーロープ (普通メッキ) φ12 3×7 G/0 主ロープ	10.00	m			L0005	
諸雑費	3.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 ロープの種類 主ロープ φ12						

【 第 22 号 施工単価表 (S926016-0002) 】						
空気圧縮機運転(賃料) 可搬エンジン・スクレ型 7.5～7.8m3/分 (排出ガス対策型(1次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 トラム	47.00	1			TT0002	
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 7.5～7.8m3/min ～排対3次	1.70	供用日			TK0305	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 可搬エンジン・スクレ型 7.5～7.8m3/分			[UT] = 5.000 時間	運転日当り運転時間		
[B] = 0.000 1 燃料消費量			[C] = 1.700 供用日	賃料数量		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 23 号 施工単価表 (S880006-0001) 】						
植生工(人力) 施工規模100～300m2未満 (張芝工 , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	1.00	m2			TT9302	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 工種 張芝工			[B] = 7 施工規模	施工規模100～300m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 24 号 施工単価表 (SK80405-0001) 】						
工事中防護柵工(H型鋼)設置・撤去 形式2(土留全面) 柵工高さ4.0m (3ヶ月未満 ,)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留板損料(H型鋼用)						
3ヶ月未満	1.44	m3			SK80408-0001 施 25 号	
H型鋼損料(H型鋼用)						
4.0m						
3ヶ月未満	0.70	t			SK80407-0001 施 26 号	
型鋼L型損料(H型鋼用)						
3ヶ月未満	274.00	kg			SK80409-0001 施 27 号	
工事中仮設置・撤去 設置・撤去 形式2						
	40.00	m2			SK80406-0001 施 28 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 防護柵形式 形式2(土留全面)			[B] = 1 柵工高さ 4.0m			
[C] = 3 設置撤去 設置・撤去			[D] = 1 使用期間 3ヶ月未満			
[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料						

【 第 25 号 施工単価表 (SK80408-0001) 】						
土留板損料(H型鋼用)						
(3ヶ月未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長2m 土留板	1.00	m3			定:1 参:* TT0717	
損料	25.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 使用期間 3ヶ月未満						

【 第 26 号 施工単価表 (SK80407-0001) 】						
H型鋼損料(H型鋼用) 4.0m						
(3ヶ月未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
H形鋼 (SS400) L=6～18m 1 5 0 × 1 5 0	1.00	t			定:1 参:* TT6214	
損料	10.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 柵工高さ 4.0m			[B] = 1 使用期間 3ヶ月未満			

【 第 27 号 施工単価表 (SK80409-0001) 】						
型鋼 L 型損料 (H 型鋼用)						
(3ヶ月未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
等辺山形鋼 (S S 4 0 0) 6 × 7 5 × 7 5	1.00	Kg			定:1 参:* TT6208	
損料	10.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 使用期間 3ヶ月未満						

令和6年度(補正) 緊急予防治山事業(麓地内)

【 第 28 号 施工単価表(SK80406-0001) 】						
工事中仮設設置・撤去 設置・撤去 形式2				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
設置	1.43	人			TR2500	4週8休補正
とび工					定:1	
設置	1.43	人			TR0600	4週8休補正
普通作業員					定:1	
設置	2.86	人			TR0200	4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 10t吊 ～低騒音 ～排対1次 長期割引あり 設置	1.43	日			TK0491	4週8休補正
高所作業車運転 トラック架装ブーム標準デッキ 床高12m	1.43	日			S905228-0001 施 29 号	
諸雑費					参:1	
設置	11.00	%			T#01	
土木一般世話役					定:2	
撤去	0.92	人			TR2500	4週8休補正
とび工					定:2	
撤去	0.92	人			TR0600	4週8休補正
普通作業員					定:2	
撤去	1.83	人			TR0200	4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 10t吊 ～低騒音 ～排対1次 長期割引あり 撤去	0.92	日			TK0491	4週8休補正
高所作業車運転 トラック架装ブーム標準デッキ 床高12m	0.92	日			S905228-0001 施 29 号	
諸雑費					参:2	
撤去	13.00	%			T#01	

【 第 28 号 施工単価表 (SK80406-0001) 】 (続 き)						
工事中仮設置・撤去 設置・撤去 形式2						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 防護柵形式 形式2			[B] = 3 作業区分	設置・撤去		
[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料						

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 29 号 施工単価表 (S905228-0001) 】 高所作業車運転 トラック架装フレーム標準デッキ 床高12m 1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	28.00	l			TT0002	
高所作業車賃料 トラック架装リフトフレーム型 標準デッキタイプ 床高12m	1.07	供用日			TK0393	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 高所作業車規格 トラック架装フレーム標準デッキ 床高12m			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 28.000 l 燃料消費量			[D] = 1.070 供用日	賃料数量		

【 第 30 号 施工単価表 (S840001-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工						
(時間制約無 ,)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 人力施工 時間的制約無し 昼間施工	1.00	m3			TTC201	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 構造物・作業区分 無筋構造物 人力施工			[C] = 1 時間制約	時間制約無		

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 31 号 施工単価表 (SK20004-0002) 】 ダンプトラック運搬 4 t 級 シラス 運搬距離19.1km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β):4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 4 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	74.63	時間			S903007-0001 施 32 号	100.00 m3 当り
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ダンプトラック規格 4 t 級			[B] = 5 土質区分 シラス			
[C] = 1.000 土量換算係数			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数			[F] = 19.100 km 運搬距離			
[G] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 32 号 施工単価表 (S903007-0001) 】							1.00 時間 当り
ダンプトラック運転費 4 t 級 岩石補正なし							
(良好:舗装道 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休補正	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	5.40	l			TT0002		
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.00	時間			TM103000210		
タイヤ損耗費ダンプトラック 4 t 良好	1.00	時間			TK1006		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 2 規格 4 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし				
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道							

【 第 33 号 施工単価表 (S000005-0001) 】						
建設副産物受入料						
(土砂 ,) (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 土砂 公共事業設計単価 計	1.00	m3			L0015	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 種別 土砂			[B] = 1 単位 m3当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 34 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (コンクリート塊(無筋) ,) (, 処:)						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 コンクリート塊 公共事業設計単価 計	1.00	m3			L0016	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 35 号 施工単価表 (S250200-0001) 】						
仮設材等の運搬費 運搬距離0.2km 12m以内 (運賃割増をしない ,)						1.00 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材の運搬	1.00	回			TzT10130	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 製品長 12m以内			[B] = 0.200 km 運搬距離			
[C] = 1.950 t 運搬重量			[E] = 1 運賃割増率 運賃割増をしない			
[F] = 2 その他の諸料金計上の有無 無						

【 第 36 号 施工単価表 (SK80414-0001) 】						
仮設材等の積込み，取卸し費 基地積込み→現場→基地取卸し (仮設材等1.95 t ，)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1.95	t			TK2004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 施工区分 基地積込み→現場→基地取卸し		[B] = 1.950 t		仮設材質量		

【 第 37 号 施工単価表(SK10103-0001) 】						
伐木 傾斜30度以上				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径8cm超10cm未満	1.00	本			TSB0221_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	8.00	本			TSB0222_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	7.00	本			TSB0223_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満	4.00	本			TSB0224_48	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区分 傾斜30度以上			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 1.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 8.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 7.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 4.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 38 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】						
枝条片付 1種						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.42	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 植生区分 1種						

【 第 39 号 施工単価表 (SK10122-0001) 】						
丸太片付 16cm以上22cm未満						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片付 平均胸高直径16cm以上22cm未満 難易度 難	20.00	本			SK10115-0001 施 40 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 平均胸高直径 16cm以上22cm未満		[B] = 20.000 本		片付本数		

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 40 号 施工単価表 (SK10115-0001) 】						
片付 平均胸高直径16cm以上22cm未満						
(難易度 難 ,)						
100.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.56	人			定:1 TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1 T#01	
計	1.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 平均胸高直径 16cm以上22cm未満			[B] = 3 作業の難易度 難			

【 第 41 号 施工単価表(SK10103-0002) 】						
伐木 傾斜30度以上				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	1.00	本			TSB0222_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	6.00	本			TSB0223_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満	7.00	本			TSB0224_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径40cm以上50cm未満	1.00	本			TSB0225_48	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 区分 傾斜30度以上			[B] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[C] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[D] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[E] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[F] = 0.000 本	針葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[G] = 0.000 本 針葉樹 胸高直径50cm以上			[H] = 0.000 本	広葉樹 胸高直径8cm超10cm未満		
[I] = 1.000 本 広葉樹 胸高直径10以上20cm未満			[J] = 6.000 本	広葉樹 胸高直径20以上30cm未満		
[K] = 7.000 本 広葉樹 胸高直径30以上40cm未満			[L] = 1.000 本	広葉樹 胸高直径40以上50cm未満		
[M] = 0.000 本 広葉樹 胸高直径50cm以上						

【 第 42 号 施工単価表 (SK10122-0002) 】						
丸太片付 28cm以上						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片付 平均胸高直径28cm以上 難易度 難	15.00	本			SK10115-0002 施 43 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 平均胸高直径 28cm以上			[B] = 15.000 本	片付本数		

【 第 43 号 施工単価表 (SK10115-0002) 】						
片付 平均胸高直径28cm以上						
(難易度 難 ,)						
100.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.78	人			定:1 TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1 T#01	
計	1.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 平均胸高直径 28cm以上			[B] = 3 作業の難易度 難			

【 第 44 号 施工単価表 (SK20005-0001) 】						
伐根運搬 4 t 級 運搬距離11.4km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 4 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.13	時間			S903007-0001 施 32 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11.400 km 運搬距離			[B] = 2 ダンプトラック規格 4 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 45 号 施工単価表 (SK20005-0002) 】						
伐根運搬 4 t 級 運搬距離20.6km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 4 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.87	時間			S903007-0001 施 32 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 20.600 km 運搬距離			[B] = 2 ダンプトラック規格 4 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 46 号 施工単価表 (S000005-0003) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 ,) (, 処:)						1.00 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 伐採根 公共事業設計単価 計	1.00	t			L0017	
					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 2 単位 t 当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 47 号 施工単価表 (S000005-0004) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採木 ,) (, 処:)						1.00 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 伐採木 公共事業設計単価 計	1.00	t			L0018	
					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 7 種別 伐採木			[B] = 2 単位 t 当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01010-0001) 】 掘削 小規模 土砂 標準 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502002120	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR01010-0002) 】								1.00 m3 当り
掘削 現場制約有 土砂								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	施工方法 現場制約あり				

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03010-0001) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 埋戻し 現場制約あり (土砂 締固め有り ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
【材料】							
ガソリン スタンド渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 6 施工方法 現場制約あり [J3] = 1 締固めの有無 締固め有り			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR08060-0001) 】							
基礎ブロック 金網柵							
(基礎砕石無し ,)							
1.00 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
基礎ブロック（フェンス用ブロック） 180×180×450mm						TS600118	
【端数調整】							
[条件]							
[J2] = 1 基礎種別 基礎ブ ^レ ック			[J3] = 1	構造物種別 金網柵			
[J5] = 1 基礎砕石 無し							

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR08070-0001) 】 金網・支柱(立入防止柵) 基礎ﾌﾟﾛｯｸ (支柱間隔2m ,) 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 基礎種別 基礎ﾌﾟﾛｯｸ			[J4] = 2	支柱間隔 2m			

令和6年度（補正） 緊急予防治山事業（麓地内）

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02790-0001) 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (28.4km以下 DID区間無 ,タイヤ損耗費(良好)含む) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級						TM103000520	
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 9	運搬距離 28.4km以下			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
自然侵入促進マット工 1×10.0m 積算単価根拠表 参照		m2			L0001	
アンカーピン φ-9 L=200 見積		本	52		L0002	
大頭釘 L=150 見積		本	16		L0003	
厚ネット φ3.2 ×42×30 Z-GS3 積算単価根拠表 参照		m2			L0004	
ワイヤーロープ（普通メッキ） φ12 3×7 G/O 積算単価根拠表 参照		m			L0005	
ガードフェンス賃貸料 H=1.80m 積算単価根拠表 参照		m			L0006	
巻き付けグリッパ φ12mm用×800mm 積算単価根拠表 参照		本			L0007	
土砂部用スイングアンカー25A 114.3φ×4.5t-2050 スイング310φ×430 見積		本	62,000		L0008	
十手型ピンアンカー φ13 500 積算単価根拠表 参照		本			L0010	
十字グリッパ 50×95 積算単価根拠表 参照		個			L0011	
結合コイル φ3.2 ×50×300 積算単価根拠表 参照		個			L0013	
機械損料（エアーパーンチャー） AM-100型 見積		日	11,200		L0014	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 土砂 公共事業設計単価		m3			L0015	
建設副産物受入料 コンクリート塊 公共事業設計単価		m3			L0016	
建設副産物受入料 伐採根 公共事業設計単価		t			L0017	
建設副産物受入料 伐採木 公共事業設計単価		t			L0018	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
自然侵入促進マット工 1×10.0m 積算単価根拠表 参照	459,940	m2			L0001	
アンカーピン φ-9 L=200 見積	1,202,920	本	52		L0002	
大頭釘 L=150 見積	3,060,370	本	16		L0003	
厚ネット φ3.2 ×42×30 Z-GS3 積算単価根拠表 参照	559,000	m2			L0004	
ワイヤーロープ（普通メッキ） φ12 3×7 G/O 主ロープ	385,000	m			L0005	
ガードフェンス賃貸料 H=1.80m 積算単価根拠表 参照	30,000	m			L0006	
巻き付けグリッパ φ12mm用×800mm 積算単価根拠表 参照	72,000	本			L0007	
土砂部用スイングアンカー25A 114.3φ×4.5t-2050 スイング310φ×430 見積	83,000	本	62,000		L0008	
十手型ピンアンカー φ13 500 積算単価根拠表 参照	1,430,000	本			L0010	
十字グリッパ 50×95 積算単価根拠表 参照	83,000	個			L0011	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
結合コイル φ3.2 ×50×300 積算単価根拠表 参照	841.000	個			L0013	
機械損料（エアーパーンチャー） AM-100型 見積	19.090	日	11,200		L0014	
建設副産物受入料 土砂 公共事業設計単価	528.900	m3			L0015	
建設副産物受入料 コンクリート塊 公共事業設計単価	3.200	m3			L0016	
小 計						
TK						
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 7.5～7.8m3/min ～排対3次	32.453	供用日			TK0305	4週8休補正
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 10.5～11m3/min ～排対3次	0.249	供用日			TK0306	4週8休補正
発動発電機賃料 ～超低騒音 ディーゼルエンジン駆動 45KVA ～排対3次	0.178	供用日			TK0368	4週8休補正
高所作業車賃料 トラック架装リフトブーム型 標準デッキタイプ 床高12m	2.012	供用日			TK0393	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg	0.128	日			TK0440	4週8休補正
ラフテレスクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 10t吊 ～低騒音 ～排対1次 長期割引あり 設置	1.880	日			TK0491	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タイヤ損耗費ダンプトラック 4t 良好	394.718	時間			TK1006	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	394.718	時間			TM103000210	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0.211	供用日			TM103000520	
計量器[骨材累加算・機械式] ひょう量300kg×1槽・2桿	0.104	日			TM11700211	
ベルトコンベヤ(ホータブル)[モータ駆動] 機長7m ベルト幅350mm	0.208	日			TM12002971	
モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式・モータ駆動] 能力0.8～1.2m3/h 空気量10～19m3/min	0.697	時間			TM12003021	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	10.298	時間			TM502002110	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	9.026	供用日			TM502002120	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	3.122	時間			TM502002210	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	17.485	供用日			TM502002220	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付・排対型:2次] 標準バックホウ 山0.28m3[平0.2m3]1.7t吊	7,612	供用日			TM502006020	
小 計						
TR						
特殊作業員	5,452	人			TR0100	4週8休補正
普通作業員	39,063	人			TR0200	4週8休補正
法面工	181,300	人			TR0500	4週8休補正
とび工	1,880	人			TR0600	4週8休補正
設置 運転手（特殊）	26,001	人			TR1400	4週8休補正
運転手（一般）	67,307	人			TR1500	4週8休補正
土木一般世話役	39,150	人			TR2500	4週8休補正
小 計						
TS						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
基礎ブロック（フェンス用ブロック） 180×180×450mm	15,984	個			TS600118	
小 計						
TT						
ガソリン スタント渡し	0,563	l			TT0001	
軽油 ドラム	4,239,965	l			TT0002	
野芝 半土付き	18,000	m2			TT0011	
Co用(洗)砂 荒目・細目 中・大口用	1,638	m3			TT0521	
普通ポルトランドセメント（袋物） 4t～8t	0,555	t			TT0801	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	3,392	m3			TT0922	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	27,860	個			TT1311	
法面工[材工共] モルタル吹付工 厚 10cm	18,200	m2			TT8411	4週8休補正
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 張芝工 野芝・高麗芝（全面張り）	100,000	m2			TT9302	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吹付砕工 モルタル・コンクリート吹付[材工共] 200×200	481.500	m			TTA395	4週8休補正
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 人力施工 時間的制約無し 昼間施工	3.200	m3			TTC201	4週8休補正
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
建設副産物受入料 伐採根 公共事業設計単価	2.300	t			L0017	
建設副産物受入料 伐採木 公共事業設計単価	50.500	t			L0018	
小 計						
TK						
タイヤ損耗費ダンプトラック 4t 良好	80.800	時間			TK1006	
仮設材等の積込・取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1.950	t			TK2004	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	80,800	時間			TM103000210	
小 計						
TR						
普通作業員	12,318	人			TR0200	4週8休補正
運転手（一般）	13,736	人			TR1500	4週8休補正
小 計						
TS						
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径8cm超10cm未満	17,364	本			TSB0221_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径10cm以上20cm未満	144,648	本			TSB0222_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径20cm以上30cm未満	155,964	本			TSB0223_48	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径30cm以上40cm未満	109,608	本			TSB0224_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度以上 胸高直径40cm以上50cm未満	5,736	本			TSB0225_48	4週8休補正
小 計						
TT						
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	436,320	l			TT0002	
小 計						
Tz						
仮設材の運搬	2,000	回			TzT10130	
小 計						
合 計						
総 合 計						

緑化促進型落石防止工(マイティーネット工)数量計算書

鹿児島市喜入町麓地内

MN-2×5-30×3.2型

2段目

品 名	計 算				単位	数 量	
厚ネット 3.2φ×42×30 (Z-GS3)	縦長		横長				
	5.0		×	14.0	=	70.0	
	3.0		×	6.0	=	18.0	
	5.0		×	26.0	=	130.0	
	架設面積		補正			使用面積	
割増	218.0		×	1.30	=	m ² 283.4	
縦ロープ 3×7 G/O 12φ	条長		張出長		本数		
	(5.0	+	0.0)	×	3	= 15.0	
	(8.0	+	0.0)	×	3	= 24.0	
	(10.0	+	0.0)	×	8	= 80.0	
	割増	119.0		×	1.05	= m 125.0	
横ロープ 3×7 G/O 12φ	条長		張出長		本数		
	(14.0	+	0.0)	×	1	= 14.0	
	(6.0	+	0.0)	×	1	= 6.0	
	(26.0	+	0.0)	×	2	= 52.0	
	割増	72.0		×	1.05	= m 75.6	
アンカー	縦ロープアンカー箇所			縦ロープ本数			
	2			×	3	= 6	
	3			×	10	= 30	
	4			×	1	= 4	
				計	本	40	
土砂部用 スウィングアンカー25 114.3φ×4.5-2050 310φ×430	アンカーの 100 %						
						本 40	
サブアンカー	縦ロープ分	条長		本数	単位あたり		
		5.0	×	3	×	3本/5m	= 9
		8.0	×	3	×	3本/5m	= 14
		10.0	×	8	×	3本/5m	= 48
	横ロープ分	本数					
		14.0	×	1	×	1本/m	= 14
		6.0	×	1	×	1本/m	= 6
	厚ネット部分	架設面積					
		218.0		×	2本/m ²	= 436	
	割増	本数		割合			
	527		×	1.30	= 本 686		
十手形ピンアンカー 13φ×500	サブアンカーの 100 %						
						本 686	
巻付グリップ 12φ用-800(E型)	14 ×2 + 4 ×2				=	36	
					本 36		
十字グリップ 50 × 95	土砂部用スウィングアンカーと同数					40	
						個 40	
結合コイル 3.2φ×50×300	縦ロープ	条長		本数	単位あたり		
		5.0	×	3	×	1個/m	= 15
		8.0	×	3	×	1個/m	= 24
		10.0	×	8	×	1個/m	= 80
	横ロープ	14.0	×	1	×	2個/m	= 28
		6.0	×	1	×	2個/m	= 12
		26.0	×	2	×	3個/m	= 156
	厚ネットジョイント			51	×	2個/m	= 102
		本数		割合			
	割増	417		×	1.05	= 個 438	

緑化促進型落石防止工(マイティーネット工)数量計算書

鹿児島市喜入町麓地内

MN-2×5-30×3.2型

3段目

品 名	計 算				単位	数 量	
厚ネット 3.2φ×42×30 (Z-GS3)	縦長		横長			72.0 140.0	
	3.0 × 24.0 =						
	5.0 × 28.0 =						
	架設面積		補正			使用面積	
割増	212.0 × 1.30 =		m ²	275.6			
縦ロープ 3×7 G/O 12φ	条長		張出長			10.0 104.0	
	(5.0 + 0.0) × 2 =		本数				
	(8.0 + 0.0) × 13 =						
	割増	114.0 × 1.05 =		m	119.7		
横ロープ 3×7 G/O 12φ	条長		張出長			24.0 56.0	
	(24.0 + 0.0) × 1 =		本数				
	(28.0 + 0.0) × 2 =						
	割増	80.0 × 1.05 =		m	84.0		
アンカー	縦ロープアンカー箇所		縦ロープ本数			4 39	
	2 × 2 =						
	3 × 13 =						
		計				本	43
土砂部用 スウィングアンカー25 114.3φ×4.5-2050 310φ×430	アンカーの 100 %						
					本	43	
サブアンカー	縦ロープ分	条長		本数	単位あたり		6 62
		5.0 × 2	× 3本/5m =				
	8.0 × 13	× 3本/5m =					
	横ロープ分		本数				24 56
		24.0 × 1	× 1本/m =				
	28.0 × 2	× 1本/m =					
	厚ネット部分	架設面積					424
		212.0 × 2本/m ² =					
	割増	本数		割合		本	744
		572 × 1.30 =					
十手形ピンアンカー 13φ×500	サブアンカーの 100 %						
					本	744	
巻付グリップ 12φ用-800(E型)	15 × 2 + 3 × 2 =					36	
					本	36	
十字グリップ 50 × 95	土砂部用スウィングアンカーと同数					43	
					個	43	
結合コイル 3.2φ×50×300	縦ロープ	条長		本数	単位あたり		10 104
		5.0 × 2	× 1個/m =				
	8.0 × 13	× 1個/m =					
	横ロープ	24.0 × 1	× 2個/m =			48 112	
		28.0 × 2	× 2個/m =				
	厚ネットジョイント	55		× 2個/m =			110
		本数		割合			
	割増	384 × 1.05 =		個	403		

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

②1つの刊行物にしかない場合、その価格を同様に端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

工事名： 令和6年度(補正) 緊急予防治山事業（麓地内）										建設物価・積算資料： 令和 7 年 2 月号 土木コスト情報・土木施工単価： 令和 年 月号	
名称	材質及び規格・寸法	単位	建設物価		積算資料		土木コスト情報		土木施工単価		備考
				ページ		ページ		ページ		ページ	
飛来ステーション	1×10(m)	㎡	○	434							建設物価 自然侵入促進植生マット
ガードフェンス	1810×1800(mm)溶融めっき	m	○	829							建設物価 ①料金構成（1日当たりの賃貸料金×賃貸日数）＋基本料 ②賃貸日数：180日（準備，片付け期間除く設置見込み日数） ③1m当たり単価：①÷1.8m
厚ネット	φ3.2×42×30 Z-GS3	㎡	○	383	○	501					建設物価 ロープネット・マイティーネット 積算資料 ロープネット・マイティーネット
ワイヤーロープ（普通メッキ）	φ12 3×7G/0	m	○	382	○	499					
巻き付けグリッパ	φ12mm用×800mm	本			○	501					
十手型ピンアンカー	φ13 500	本			○	501					積算資料 ロープネット・マイティーネット
十字グリッパ	50×95	個	○	383	○	501					建設物価 ロープネット・マイティーネット 積算資料 ロープネット・マイティーネット
結合コイル	φ3.2×50×300	個	○	382	○	500					

積算単価根拠表（閲覧用）【複数製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※複数の製品から単価を決定する場合は、

①製品毎に両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行う。

②1つの刊行物にしかない場合、その価格を同様に端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行う。

③上記①，②で最も安価となる価格を設計単価とする。

[illegible]

【様式記載例】

令和 年 月 日

契約担当者殿

(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 ○○市○○町○○番○○号

商号又は名称 株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役

紙による代理人入札のみ →

代理人 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工事名	令和6年度(補正) 緊急予防治山事業(麓地内)
工事場所	鹿児島市 喜入町 麓 地内

[illegible]

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。

令和 年 月 日

殿

住所

商号又は名称

氏名

代理人

印

工事費内訳書

工事名	令和6年度(補正) 緊急予防治山事業(麓地内)
工事場所	鹿児島市 喜入町 麓 地内

[illegible]