

設計概要

[illegible]

設 計 基 本 情 報

設計書総括情報	
事 務 所 名	鹿児島・建設部
設 計 書 名	実施設計書
事 業 名	砂防課主管 公共 急傾斜地崩壊対策
積算総括情報	
諸 経 費 体 系	A 公共
適用単価区分	1 実施単価
単価適用地区	01 鹿児島市①・鹿児島④
単 価 適 用 日	0 令和 7年 9月 1日
積算条件／諸経費情報	【 当 世 代 】 【 前 世 代 】
前払率 (%)	4 0 %
工種	2 0 急傾斜地崩壊対策
施工地域	0 7 市街地 (DID)その他
現場環境改善費	0 1 計上有り (市街地)
消費税税率	0 4 消費税税率：1 0 %
契約保証	0 1 金銭的保証を要す
週休 2 日補正	0 6 4週8休(週単位) (一般土木)

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					X1000
斜面对策 レベル 1		式			Y29000000
砂防土工 レベル 2		式			Y29010000
掘削工 レベル 3		式			Y29010100
掘削（土砂）		式			Y29010101
土砂掘削（現場制約あり） 法枠掘込	20	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=4, I=1 施工内訳0-0001号表
土砂掘削（現場制約あり）	190	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=4, I=1 施工内訳0-0002号表
土砂掘削（上記以外(小規模)）	890	m 3			SQZ001 0 ＊ A=1, B=5, E=7, I=1 施工内訳0-0003号表
標準 積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	1,200	m 3			SQZ007 0 ＊ A=1, B=4, C=1 施工内訳0-0004号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残土処理工 レベル 3		式			Y29010V00
残土処理		式			Y29010V01
ダンプトラック シラス運搬 B H山積 0.28 m3積込, D T 4 t積級運搬 発生土搬出 L = 11.1 km D I D有り	1,150	m 3			S1072 0 * A=4, B=11.1, C=2, D=2, E=1, F=1, H=1 施工内訳0-0005号表
法面工 レベル 2		式			Y290B0000
法枠工 レベル 3		式			Y290B0B00
吹付枠		式			Y290B0B0B
吹付枠工 (面積) モルタル吹付 200×200 500 m以上	615	m ²			S8520 0 * A=2, B=2, C=1, D=1, F=106.87, G=0, H=0, I=0, J=1 施工内訳0-0007号表
ラス張工 (吹付枠工) 500 m ² 以上 1000 m ² 未満	484	m ²			S8519 0 * A=2, B=1, D=1, E=1 施工内訳0-0009号表
植生基材吹付工 3 cm 100 m ² 以上 250 m ² 未満 法枠内吹付の場合	219	m ²			S8428 0 * A=1, B=4, C=1, E=1, F=2, G=1 施工内訳0-0010号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	モルタル吹付工（法枠内吹付）					S8425 0 *
	吹付厚 8 c m					A=4, B=3, C=1, E=2, F=1
	2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満	265	m ²			施工内訳0-0011号表
擁壁工	レベル 2					Y290G0000
			式			
作業土工	レベル 3					Y290G0100
			式			
床掘り						Y290G0101
			式			
床掘り 土砂，上記以外(小規模)						SQZ012 0 *
						A=1, B=5, E=1
		60	m ³			施工内訳0-0012号表
埋戻し						Y290G0106
			式			
埋戻し 上記以外(小規模) 土砂						SQZ016 0 *
						A=5, B=1, D=1
		20	m ³			施工内訳0-0013号表
場所打擁壁工	レベル 3					Y290G0G00
			式			
型枠						Y290G0G0L
			式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残存化粧型枠（砂防） 滑面部	70	m ²			S4922 0 * A=2, B=, C=1, D=1 施工内訳0-0014号表
残存化粧型枠（砂防） 化粧部	24	m ²			S4922 0 * A=2, B=, C=1, D=1 施工内訳0-0015号表
足場		式			Y290G0G0Q
単管傾斜足場 安全ネット不要	28	掛m ²			S1456 0 * A=4, B=1, C=1 施工内訳0-0016号表
目地板		式			Y290G0G0V
目地板 30m2未満 瀝青質 t=10mm	2	m ²			SQ092 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0017号表
コンクリート		式			Y290G100L
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 打設量 10~100m3/日, 一般養生 圧送管追加距離 無し	33	m3			SQ102 0 * A=1, B=2, C=1, D=3, E=2, G=1, H=2, I=1, L=1 施工内訳0-0018号表
水抜パイプ		式			Y290G0G15

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビ管 (VP75) JIS K6741	11	m			T0040 0
張コンクリート		式			Y290G100L
無筋・鉄筋構造物人力打設 18- 8-40 (高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し 擁壁背面部	9	m3			SQ102 0 * A=1, B=1, C=4, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0019号表
ブロック積擁壁工 レベル 3		式			Y240B0G00
コンクリートブロック積		式			Y240B0G01
コンクリートブロック積工 シラス間知ブロック (標準) 練積	20	m ²			S7041 0 * A=5, B=1, C=1. 5, F=1, G=1, H=1 施工内訳0-0020号表
胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	9	m3			SQ046 0 * A=1, B=2, D=1 施工内訳0-0023号表
護岸プレキャスト基礎ブロック (材工共) II 型 570×300×2000mm (控幅 400~500) 18-8-40 (高炉)	5	m			S1580 0 * A=3, C=1, G=2, J=2, M=1 施工内訳0-0024号表
現場打天端コンクリート 18-8-40 (高炉) 小型車割増無し 一般養生	1	m3			SQ051 0 * A=2, C=1, E=1, F=1 施工内訳0-0027号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打縦排水工 ブロック積部	5	m			V0030 0 *
					施工内訳0-0028号表
跳水防止板（GRC） 300用 590×10×1000	5	枚			F2000 0
跳水防止板設置手間	5	枚			V0007 0 *
					施工内訳0-0031号表
端止工 レベル 3		式			Y010Q0600
現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 小型車割増無し 一般養生	1	m3			SQ052 0 *
					A=2, C=1, E=1, F=1
落石防護工 レベル 3		式			施工内訳0-0035号表
					Y290G1000
ロープ・金網		式			Y290G1001
落石防護柵 ロープ・金網設置工 柵高 1. 5 0 m, ロープ 5 本 間隔保持材 有り	32	m			S8540 0 *
					A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1
支柱		式			施工内訳0-0036号表
					Y290G1006

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
落石防護柵 端末支柱設置工 柵高 1. 5 0 m	4	本			S8538 0 * A=2, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0037号表
落石防護柵 中間支柱設置工 柵高 1. 5 0 m	9	本			S8538 0 * A=1, B=1, C=1, D=1, E=1, F=1, G=1 施工内訳0-0038号表
山腹水路工 レベル 2		式			Y290L0000
山腹集水路・排水路工 レベル 3		式			Y290L0100
小段排水工		式			Y290L0101
小段排水工	66	m			V0010 0 * 施工内訳0-0039号表
モルタル吹付工 吹付厚 1 0 c m 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満 小段部張コンクリート	34	m ²			S8425 0 * A=6, B=3, C=1, E=1, F=1 施工内訳0-0040号表
縦排水工		式			Y290L0106
縦排水工	9	m			V0020 0 * 施工内訳0-0041号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 シラスC0 水路用 300×300 (2m)	1	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=1, E=3, H=1, I=1, J=1 施工内訳0-0043号表
現場打ち集水枳・街渠枳 (本体) 18-8-40(高炉) 0. 23 m3/箇所 E型枳 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076 0 * A=2, C=1, D=0. 23, E=3, G=1, H=1 施工内訳0-0044号表
跳水防止板 (GRC) 300用 590×10×1000	4	枚			F2000 0
跳水防止板設置手間	4	枚			V0007 0 * 施工内訳0-0031号表
集水枳工 レベル3		式			Y290L0Q00
集水枳		式			Y290L0Q01
現場打ち集水枳・街渠枳 (本体) 18-8-40(高炉) 0. 23 m3/箇所 E型枳 一般養生・練炭養生	1	箇所			SQ076 0 * A=2, C=1, D=0. 23, E=3, G=1, H=1 施工内訳0-0044号表
側溝工 レベル3		式			Y011A1000
プレキャストU型側溝		式			Y011A1001

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストU型側溝 設置工 スラスC0 水路用 300×300 (2m)	29	m			S7011 0 * A=1, B=1, C=37, D=1, E=3, H=1, I=1, J=1 施工内訳0-0043号表
小型構造物人力打設 18- 8-40(高炉), 小型車割増無し 一般養生, 現場内小運搬無し 間詰コンクリート	1	m3			SQ102 0 * A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1 施工内訳0-0045号表
斜面对策付属物設置工 レベル2		式			Y29150000
名称板 レベル3		式			Y29150100
名称板設置 その他銘板 設置手間	1	枚			S4929 0 * A=3, B=, C=1 施工内訳0-0046号表
名称版 400×300×50 (黒御影)	1	枚			T0064 0
立入防止柵工 (金網柵+基礎) 支柱間隔2m ※門扉がある場合は別途計上すること H-1800	24	m			S3250 0 * A=1, C=2, D=6, F=1, G=, I=, J=1 施工内訳0-0047号表
点検施設工 レベル3		式			Y29150100
法面点検用階段 (溶融亜鉛メッキ) 手摺タイプ W=600 設置延長10m以上/箇所	34	m			V0100 0 * 施工内訳0-0050号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界工 レベル 3					Y011F0100
		式			
境界杭設置（コンクリート製） 根巻基礎なし					S8507 0 *
					A=2, B=2, C=1, D=1, E=1
	17	本			施工内訳0-0051号表
仮設工 レベル 2					Y291A0000
		式			
防護施設工 レベル 3					Y291A2E00
		式			
(切土（発破）防護柵）					Y291A2E01
		式			
床掘り 土砂，上記以外（小規模）					SQZ012 0 *
					A=1, B=5, E=1
	4	m3			施工内訳0-0012号表
小型構造物人力打設 18- 8-40（高炉），小型車割増無し 一般養生，現場内小運搬無し					SQ102 0 *
					A=2, B=4, C=13, D=3, E=2, G=1, H=2, J=2, L=1
	4	m3			施工内訳0-0045号表
工事中防護柵工 急傾斜事業 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 土留材料 杉板 200×20×3.6 設置撤去込み					S4821 0 *
					A=7, B=3, C=1
	26	m			施工内訳0-0052号表
法面吹付工 レベル 3					Y291A2T00
		式			

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(仮設用モルタル吹付)					Y291A2T01
		式			
仮設用モルタル吹付工 (t = 3 c m) 普通ポルトランド (1 ~ 2 t / 工事)	70	m ²			S1970 0 * B=2, D=1, F=2, G=1 施工内訳0-0054号表
切取り用法面保護シート	615	m ²			S4940 0 * A=1 施工内訳0-0059号表
交通管理工 レベル 3		式			Y291A2Y00
交通誘導警備員		式			Y291A2Y01
交通誘導警備員 B 配置人数 : 1 人	30	日			S2580 0 * A=2, B=1, C=0, D=1 施工内訳0-0060号表
吹付法面取壊し工 レベル 3		式			Y291A0100
(殻運搬処理)		式			Y011U011K
殻運搬吹付法面とりこわし (モルタル) 運搬距離 2.5km 超 3.5km 以下, DID 有り 機械積込	10	m ³			SQZ101 0 * A=4, B=1, C=2, D=16, E=1 施工内訳0-0061号表

本 工 事 費 内 訳 表

頁 0 - 0014

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 処分費（直工内） *					#0042
産業廃棄物受入料 コンクリート塊（無筋） 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	24	t			S9910 0 * A=3, B=2, C=1400 施工内訳0-0062号表
** 直接工事費 **					
準備費		式			Z0005
木根等処分費		式			YZ5010000
ダンプトラック運搬（伐木・除根） 運搬距離（3） km D. T 4 t 積	5	台			S2585 0 * A=2, B=3. 0, C=4. 8, D=1, E=1 施工内訳0-0063号表
* 処分費（準備費内） *					#0043
産業廃棄物受入料 産業廃棄物木くず 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む 伐採根	2	t			S9910 0 * A=5, B=2, C=35000 施工内訳0-0065号表
現場環境改善費		式			Z0010

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費 (率分)											
					式						
** 共通仮設費計 **											
** 純工事費 **											
現場管理費											
					式						
** 現場管理費計 **											
** 工事原価 **											
一般管理費											
					式						
契約保証費											
					式						
** 一般管理費等計 **											

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
消費税相当額					
		式			
請負工事費					
工事価格計					
消費税相当額計					
		式			
請負工事費計					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=4 現場制約あり		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 I=1 II-1-②-7			B=4 現場制約あり		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 I=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-②-7		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3			バックホウ 山積0.28m3 クローラ型 [標準型・排ガス2次]		MB402P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A=1 C=1 土砂 Ⅱ-1-②-27			B=4 小規模(標準)		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転費 4 t 積級	7.50	日			SA010 施工内訳0-0006号表
発生土（搬出, シラス）	100.00	m 3			T9143
諸雑費	1	式			#20
*** 合 計 ***	100	m 3			
*** 単位当り計 ***	1	m 3			
A=4 C=2 E=1 H=1	BH山積0.28m3積込, DT4t積級運搬 発生土運搬（搬出） 良好（舗装道） 参-共-1, 参-共-4-2		B=11.1 D=2 F=1	運搬距離（片道：km） DID有り 地山土量	

ダンプトラック運転費
4 t 積級

SA010

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0006号表

頁 0 - 0024

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）	1. 00	人			R1500
軽油	42. 00	L			T0002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1. 16	供用日			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1. 16	供用日			MS004
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 4 t 積級 C=1 良好（舗装道） E=42 燃料消費量（L）			B=11 補正なし D=1 一般運転手（人） F=1. 16 機械損料（供用日）		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 500m以上	106.87	m			S8518 施工内訳0-0008号表 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 F=106.87 吹付枠工 100m ² 当り数量：m			B=2 200×200 D=1 標準の場合 G=0 水切コンクリート 100m ² 当り数量：m3		
H=0 表面コテ仕上 100m ² 当り数量：m ² J=1 VI-2-④-14			I=0 間詰コンクリート 100m ² 当り数量：m3		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工 梁断面 200×200	100.00	m			TA395 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=2 モルタル吹付 C=1 500m以上 E=1 VI-2-④-13			B=2 200×200 D=1 標準の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工 ラス・アンカーピン設置	100.00	㎡			TA413 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=2 500㎡以上 1000㎡未満 D=1 吹付粋工の場合			B=1 標準の場合 E=1 VI-2-④-13		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生基材吹付工 厚 3 cm	100.00	m ²			T8418 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 植生基材吹付工 3 cm C=1 制限しない場合 F=2 法枠内吹付の場合			B=4 1 0 0 m ² 以上 2 5 0 m ² 未満 E=1 4 5 m以下又は植生基材以外 G=1 VI-2-④-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚 8 c m	100.00	m ²			T8409 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=4 吹付厚 8 c m C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=3 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満 E=2 法枠内吹付の場合		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 排ガス2次 山積0. 2 8 m3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 〔後方超小旋回型・排ガス2次〕		MB425P
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R1400
普通作業員			普通作業員		R0200
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 土砂 E=1 II-1-③-4			B=5 上記以外(小規模)		

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0. 2 8 m 3			バックホウ 山積0. 2 8 m3 クローラ型 [後方超小旋回型・排ガス2次]		MB425P
タンパ及びランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g			ランマ 質量6 0 ～ 8 0 k g		M3606P
普通作業員			普通作業員		R0200
特殊作業員			特殊作業員		R0100
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		R1400

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
ガソリン			ガソリン レギュラー スタンド		T0001
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					
A=5 D=1 上記以外(小規模) Ⅱ-1-③-13			B=1 土砂		

残存化粧型枠（砂防） 滑面部		S4922	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0014号表	頁 0 - 0034
						m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	2.10	人			R2500 1		
型わく工	4.80	人			R3300 1		
普通作業員	3.70	人			R0200 1		
溶接工	2.50	人			R1300 1		
型枠材料費	106.00	m ²					
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	1.90	日			T0405		
諸雑費	16	%			#01		
*** 合 計 ***	100	m ²					
*** 単位当り計 ***	1	m ²					
A=2 残存化粧型枠（110kg以下） C=1 R.T.C（油圧）25 t 吊（標準規格）			B= 残存型枠材料費（組立部材含む）（円／m ² ） D=1 III-3-②-18				

残存化粧型枠（砂防）化粧部		S4922	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0015号表	頁 0 - 0035
						m ²	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役		2.10	人			R2500 1	
型わく工		4.80	人			R3300 1	
普通作業員		3.70	人			R0200 1	
溶接工		2.50	人			R1300 1	
型枠材料費		106.00	m ²				
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊		1.90	日			T0405	
諸雑費		16	%			#01	
*** 合 計 ***		100	m ²				
*** 単位当り計 ***		1	m ²				
A=2 残存化粧型枠（110kg以下） C=1 R.T.C（油圧）25 t 吊（標準規格）				B= 残存型枠材料費（組立部材含む）（円／m ² ） D=1 III-3-②-18			

単管傾斜足場
安全ネット不要

S1456

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0016号表

頁 0 - 0036

掛㎡ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.5	人			R2500 1
とび工	4.5	人			R0600 1
普通作業員	2.7	人			R0200 1
ラフテレスクレン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.80	日			T0405 1
諸雑費率	33.0	%			#01
*** 合 計 ***	100	掛㎡			
*** 単位当り計 ***	1	掛㎡			
A=4 単管傾斜足場 C=1 II-5-⑦-1			B=1 安全ネット不要		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.076	人			R0200 1
土木一般世話役	0.022	人			R2500 1
目地材 瀝青質（エラストait等） 1 0 mm	1.220	m ²			T0041 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m ²			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m ²			
A=1 30m2未満 D=1 II-2-⑮-2			B=2 瀝青質 t =10mm		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力9 0～1 1 0 m 3 / h	0.020	供用日			M4375P 1
普通作業員	0.093	人			R0200 1
特殊作業員	0.027	人			R0100 1
土木一般世話役	0.026	人			R2500 1
運転手（特殊）	0.017	人			R1400 1
生コンクリート 1 8－8－4 0 （普通）	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
軽油	1.550	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=1 コンクリートポンプ車打設 E=2 高炉			B=2 設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			I=1 圧送管追加距離 無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.155	人			R0200 1
特殊作業員	0.079	人			R0100 1
土木一般世話役	0.065	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.071	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.071	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=4 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=1 設計日打設量10m3/日未満 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートブロック積工〔手間〕 間知・ブロック質量150kg／個未満 時間的制約無し 昼間単価	10.00	m ²			TB531
間知ブロック（シラス） 300×400，控350	10.00	m ²			T1105
胴込コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	2.13	m3			S1401 施工内訳0-0021号表
裏込コンクリート 強度（18－40） スランプ（8cm）	1.68	m3			S1401 施工内訳0-0022号表
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=5 シラス間知ブロック（標準） C=1.5 裏込コンクリート使用量(m3/10m ²) G=1 無し			B=1 練積 F=1 昼間単価 H=1 VI-1-⑤-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

裏込コンクリート
強度（18 - 40）

S1401
スランプ（ 8 cm）

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0022号表

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18 - 8 - 40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（ 8 cm）			B=2 強度（18 - 40） D=1 公共単価		

胴込・裏込材（砕石）		SQ046	施 工 内 訳 表			施工内訳0-0023号表	頁 0 - 0044
間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ		RC-40				m3	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.068	日			T0439	1	
普通作業員	0.100	人			R0200	1	
特殊作業員	0.050	人			R0100	1	
運転手（特殊）	0.030	人			R1400	1	
再生砕石（RC-40）	1.130	m3			T9106	1	
軽油	2.149	L			T0002	1	
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01		
この行までは参考表示であり積算には不使用							
《施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ 積算単価》	1.00	m3					
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3					
A=1 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ D=1 II-2-③-19			B=2 RC-40				

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート基礎ブロック（Ⅱ型） 570×300×2000mm，控幅400～500mm	5.00	個			T1152
護岸プレキャスト基礎 中詰材の種類：コンクリート L=2000mm/個 下幅 500mm以上600mm未満	10.00	m			SQ123 施工内訳0-0025号表
生コン単価（高炉セメントB） 強度（18－40） スランプ（ 8 cm）	0.22	m3			S1401 施工内訳0-0026号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=3 Ⅱ型 570×300×2000mm(控幅 400～500) G=2 18-8-40(高炉) M=1 Ⅲ-2-⑩-2			C=1 J=2	コンクリート RC－40	

頁 0 - 0046

SQ123

施工内訳0-0025号表

L=2000mm/個 下幅 500mm以上600mm未満

m 当り

鹿 児 島 県

2025. 09. 17 17. 04. 38

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート 18－8－40（普通）	1.0	m 3			T0922
高炉Bセメント補正	1.0	m 3			T0900
*** 単位当り計 ***	1	m3			
A=3 高炉セメント（B） C=2 スランプ（8cm）			B=2 強度（18－40） D=1 公共単価		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.163	日			T0439 1
型わく工	0.481	人			R3300 1
普通作業員	0.392	人			R0200 1
土木一般世話役	0.228	人			R2500 1
特殊作業員	0.170	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	7.050	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-26		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型構造物バックホウ打設 18- 8-40(高炉)，小型車割増無し 一般養生	1.8	m3			SQ102 施工内訳0-0029号表
一般型枠 小型構造物	21	m ²			SQZ104 施工内訳0-0030号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

小型構造物バックホウ打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

一般養生

SQ102

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表

頁 0 - 0050

m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.123	日			T0439 1
普通作業員	0.162	人			R0200 1
特殊作業員	0.130	人			R0100 1
土木一般世話役	0.093	人			R2500 1
運転手 (特殊)	0.081	人			R1400 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.061	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.061	m3			T0900 1
軽油	4.370	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=11 バックホウ打設 (1<H≤4.5) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		

小型構造物バックホウ打設
18- 8-40(高炉), 小型車割増無し

SQ102
一般養生

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0029号表
頁 0 - 0051
m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H=2 一般養生			L=1 Ⅱ-4-①-4		

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

1 m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
型わく工			型わく工		R3300
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

一般型枠
小型構造物
機械構成比：

SQZ104

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0030号表

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m² 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
*** 単位当り計 ***					
A=1 一般型枠 C=1 II-4-②-2			B=2 小型構造物		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.1	人			R0200
コンクリート削孔工	6	孔			V0005 施工内訳0-0032号表
アンカー設置工	6	本			V0008 施工内訳0-0034号表
*** 単位当り計 ***	1	枚			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R25001
特殊作業員	1.20	人			R01001
普通作業員	0.40	人			R02001
発動発電機運転 ガソリンエンジン駆動2KVA	1.7	日			V00061 施工内訳0-0033号表
諸雑費	24	%			#01
*** 合 計 ***	100	孔			
*** 単位当り計 ***	1	孔			

発動発電機運転
ガソリンエンジン駆動2KVA

V0006

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0033号表

頁 0 - 0056

日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン	6.5	L			T0001
発動発電機賃料 ガソリンエンジン駆動, 2.0kVA	1.3	日			T0341
*** 単位当り計 ***	1	日			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.3	人			R0200
*** 合 計 ***	10	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t	0.136	日			T0439 1
型わく工	0.520	人			R3300 1
普通作業員	0.623	人			R0200 1
土木一般世話役	0.248	人			R2500 1
特殊作業員	0.150	人			R0100 1
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.070	m3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.070	m3			T0900 1
軽油	5.180	L			T0002 1
＊＊ 代表機労材規格 ＊＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			
＊＊＊ 単位当り計 ＊＊＊	1	m3			
A=2 18-8-40(高炉) E=1 一般養生			C=1 小型車割増無し F=1 II-2-③-24		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(落石防護柵 ロープ・金網設置) 柵高1.5m, ロープ5本, 間隔保持材付	100	m			T8329 市場単価
*** 合 計 ***	100	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 間隔保持材 有り C=1 1.5m以上 (加算無し) E=1 標準の場合 G=1 VI-2-③-32			B=1 柵高1.50m, ロープ5本, (A=1) D=1 時間的制約を受けない場合 F=1 厚メッキ無しの場合		

S8538

施工内訳表

施工内訳0-0037号表

鹿 児 島 県

落石防護柵 中間支柱設置工
柵高1.50m

S8538

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0038号表

頁 0 - 0061

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
中間支柱設置〔落石防護柵〕 H=1.5m	1	本			T8084 市場単価
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=1 中間支柱 C=1 時間的制約を受けない場合 E=1 標準（溶融亜鉛メッキ2種）の場合 G=1 VI-2-③-32			B=1 柵高1.50m D=1 標準の場合 F=1 曲支柱無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 吹付厚 1 0 c m 2 5 0 m ² 以上 5 0 0 m ² 未満	1.5	m ²			S8425 施工内訳0-0040号表
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	㎡			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	㎡			
*** 単位当り計 ***	1	㎡			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=3 250㎡以上 500㎡未満 E=1 通常の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吹付枠工（枠長） モルタル吹付 200×200 500m以上	20	m			S8518 施工内訳0-0008号表
ラス張工（吹付枠工） 500㎡以上 1000㎡未満	3	㎡			S8519 施工内訳0-0009号表
モルタル吹付工（法枠内吹付） 吹付厚 10cm 250㎡以上 500㎡未満	3	㎡			S8425 施工内訳0-0042号表
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	100.00	m ²			T8411 市場単価
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=6 吹付厚 10cm C=1 制限しない場合 F=1 VI-2-④-1			B=3 250㎡以上 500㎡未満 E=2 法枠内吹付の場合		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U型側溝 L=2000 [手間] 1000kg／個以下 時間的制約 無し 昼間単価	10.00	m			TB411
かぶせ蓋式U型側溝 (水路用シラスコンクリート) 300×300×2000	4.98	個			T1242
諸雑費	1	式			#10
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 布設 (新材) C=37 シラスCO 水路用 300×300 (2m) E=3 基礎工なし			B=1 シラスコンクリート製品 D=1 一般的な作業 H=1 昼間単価		
I=1 無し			J=1 VI-1-⑥-1		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックハウ賃料 山積0. 8 m3	0. 004	日			T0456 1
型わく工	0. 527	人			R3300 1
普通作業員	0. 518	人			R0200 1
土木一般世話役	0. 164	人			R2500 1
特殊作業員	0. 027	人			R0100 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 （普通）	0. 244	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	0. 244	m 3			T0900 1
軽油	0. 248	L			T0002 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1. 00	箇所			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	箇所			
A=2 D=0. 23 G=1	18-8-40(高炉) コンクリート使用量 [m3／箇所] 一般養生・練炭養生		C=1 E=3 H=1	小型車割増無し 人力打設（-1≦H≦1かつL≦15） Ⅱ-2-⑩-43	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.322	人			R0200 1
特殊作業員	0.100	人			R0100 1
土木一般世話役	0.109	人			R2500 1
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1.060	m 3			T0922 1
高炉Bセメント補正	1.060	m 3			T0900 1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	m3			E0001
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	m3			
A=2 小型構造物 C=13 人力打設 (-1≦H≦1) E=2 高炉			B=4 水平打設距離2m以下 D=3 18- 8-40 G=1 小型車割増無し		
H=2 一般養生 L=1 II-4-①-4			J=2 現場内小運搬無し		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.30	人			R2500 1
普通作業員	0.80	人			R0200 1
銘板	1.00	枚			
諸雑費	10.00	%			#01
*** 単位当り計 ***	1	枚			
A=3 C=1 その他銘板 Ⅲ-3-②-6			B= 銘板 単価 (円/枚)		

立入防止柵工（金網柵＋基礎）
支柱間隔2m

S3250
※門扉がある場合は別途計上すること
H-1800

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0047号表
頁 0 - 0070
m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎ブロック 構造物種別：金網柵 基礎碎石：無し	6.00	基			SQ165 施工内訳0-0048号表
金網＋支柱 支柱間隔2m	10.00	m			SQZ166 施工内訳0-0049号表
金網＋支柱（材料費）	10.00	m			
*** 1 m当たり ***					+00
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 基礎ブロック D=6 10m当り基礎ブロック個数（個／10m） G= 基礎ブロック 単価 [円／個] J=1 IV-2-①-12			C=2 2m F=1 無し I= 金網・支柱 材料費 [円／m]		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.118	人			R02001
土木一般世話役	0.011	人			R25001
基礎ブロック	1.000	個			1
＊ ＊ 代表機労材規格 ＊ ＊	-100	%			#01 この行までは参考表示であり積算には不使用
《施工パッケージ積算単価》	1.00	個			
＊ ＊ ＊ 単位当り計 ＊ ＊ ＊	1	基			
A=1 基礎ブロック D=1 無し G=1 IV-2-①-19			B=1 金網柵 E= 基礎ブロック 単価 [円／個]		

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

頁 0 - 0072

1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
普通作業員			普通作業員		R0200
土木一般世話役			土木一般世話役		R2500
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

金網＋支柱
支柱間隔2m
機械構成比：

SQZ166

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0049号表

1 m 当り

労務構成比：材料構成比：市場単価構成比：標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=1 基礎ブロック D=1 IV-2-①-21			C=2 2m		

法面点検用階段（溶融亜鉛メッキ）
手摺タイプ W=600

V0100
設置延長10m以上/箇所

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0050号表

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.20	人			R2500
法面工	0.20	人			R0500
普通作業員	0.20	人			R0200
ラフレンスクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型，25 t 吊	0.20	日			T0405
法面点検用階段 鋼製・手摺タイプ W=600 溶融亜鉛メッキ	1	m			F0100
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	m			

境界杭設置（コンクリート製）
根巻基礎なし

S8507

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0051号表

頁 0 - 0075

本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
境界標柱 120×120×1000mm	100.00	本			T1411
境界杭設置手間（コンクリート製）	100.00	本			
*** 合 計 ***	100	本			
*** 単位当り計 ***	1	本			
A=2 根巻基礎なし C=1 制限しない場合 E=1 VI-2-㊟-1, 参-共-70			B=2 10本以上30本未満 D=1 夜間作業しない場合		

工事中防護柵工 急傾斜事業			S4821		施工内訳0-0052号表		頁 0 - 0076	
H=4.0m 土留板 H型鋼支柱			土留材料 杉板 200×20×3.6		設置撤去込み		m 当り	
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長 2 m			1.400		m 3			T0717 200×20×3.6×100
** 損料 **					10 m			+00 1
♪工事中防護柵工（H型鋼） H型鋼等			10		m			S4824 1 施工内訳0-0053号表
** 雑材料 **			10		%			#01
とび工			5.3		人			R0600
普通作業員			8.9		人			R0200
諸雑費			1		式			#10
** m 当り **					m			+00
*** 単位当り計 ***			1		m			
A=7 H=4.0m 土留板 H型鋼支柱 C=1 参-河-17					B=3	木材不使用		

鹿 児 島 県

2025.09.17 17.04.38

♪工事中防護柵工（H型鋼）
H型鋼等

S4824

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0053号表

頁 0 - 0077

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼（S S 4 0 0） 1 5 0 × 1 5 0	0.710	t			T6214 1 5 0 × 1 5 0 × 7 × 1 0
等辺山形鋼 6 × 7 5 × 7 5	274.000	kg			T6208 4 0 0 × 7 . 5 × 7 . 5 × 0 . 6
** 損料 **		m			+00
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り計 ***	1	m			
A=1 H = 4 . 0 m 土留板			B=1 参-河-17		

仮設用モルタル吹付工（t＝3cm）
普通ポルトランド（1～2t／工事）

S1970

施 工 内 訳 表

施工内訳0-0054号表

頁 0 - 0078

m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			R2500 1
法面工	2.00	人			R0500 1
特殊作業員	0.80	人			R0100 1
普通作業員	1.30	人			R0200 1
普通ポルトランドセメント（袋物） 1 t ～ 2 t	1.60	t			T0805
C o 用砂（中・大口） 荒目・細目（洗い）	4.72	m 3			T0521
モルタルコンクリート吹付機（法面用）運転費 湿式 モータ駆動 能力0.8～1.2m3／h 所要空気量10～19m3／m i n	4.40	h			S0075 1 施工内訳0-0055号表
空気圧縮機運転費 エンジンコンプレッサ 1 0 . 5 ～ 1 1 . 0 m3／min	0.69	日			SA051 1 施工内訳0-0056号表
発動発電機運転費（賃料） ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA	0.69	日			SA061 1 施工内訳0-0057号表
ホイールローダ運転費（賃料） ホイール式 0 . 3 4 m 3	0.37	日			SA077 1 施工内訳0-0058号表
計量器〔骨材累加算・機械式〕 3 0 0 k g × 1 槽 ・ 2 桿	0.69	日			M2080 1
ベルトコンベヤ（ポータブル） モータ駆動 長 7 m 幅 3 5 0 mm	1.40	日			M7402 1

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	4.00	%			#01
*** 合 計 ***	100	m ²			
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
B=2 普通ポルメント（1～2t／工事） F=2 揚水ポンプ無し			D=1 C o用（洗）砂 荒目・細目 G=1 II -5- 20 -1		《中・大口》

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタルコンクリート吹付機（法面用） 湿式 能力0.8～1.2m3／h	1	時間			M7501
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気圧縮機賃料 可搬式エンジン掛, 10.5~11.0m3/min 10.5~11.0m3/min	1.71	日			T0306
軽油	65.000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=6 エンジンコンプレッサ 10.5~11.0m3/min C=1 発動発電機 E=65 軽油燃料量			B=0 日運転時間 (モーターコンプレッサの場合入力) D=1.71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機賃料 ディーゼルエンジン駆動, 4 5 kVA	1. 71	供用日			T0368
軽油	31. 000	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=10 ディーゼルエンジン駆動 4 5 kVA D=31 燃料消費数量			C=1. 71 賃料供用日数		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラクタショベル賃料 ホイール式 0.34m3	1.58	日			TA380
運転手（一般）	0.80	人			R1500
軽油	14.00	L			T0002
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=1 ホイール式 0.34m3 C=14 燃料消費量			B=0.8 運転労務数量 D=1.58 機械賃料数量		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用養生シート 3.6×5.4×0.40mm, ポリエステル	0.15	m ²			T7562 ビニロンシート5.4×3.6m
*** 単位当り計 ***	1	m ²			
A=1 参-河-16					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.00	人			R2580
*** 単位当り計 ***	1	日			
A=2 交通誘導警備員B C=0 交替要員[人／日]			B=1 配置人数（交替要員除く） D=1 II-5-21-1		[人／日]

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
ダンプトラック賃料 4 t 積			ダンプトラック 4 t 積級		T0473
運転手 (一般)			運転手 (一般)		R1500
軽油			軽油 パトロール給油		T0002
積算単価			積算単価		EP001
*** 単位当り計 ***					

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
A=4 吹付法面とりこわし(モルタル) C=2 有り E=1 II-2-25-1			B=1 機械積込 D=16 2.5km超3.5km以下		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=3 コンクリート塊（無筋） C=1400 受入料金（円／単位）			B=2 t 当り		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 運転費 4 t 積級	0.40	h			S0010 施工内訳0-0064号表
*** 単位当り計 ***	1	台			
A=2 D. T 4 t 積 C=4.8 運搬状況による係数（β） E=1 参-共-11			B=3 運搬距離（片道：k m） D=1 良好な作業		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級	1	時間			M1004
ダンプトラックタイヤ損耗費 4t積級 良好	1	時間			MS023
軽油	5.400	L			T0002
運転手（一般）	0.17	人			R1500
諸雑費	1	式			#10
*** 単位当り計 ***	1	h			
A=2 4 t 積級 C=1 良好（舗装道）			B=11 補正なし D=4 潮待割増なし		

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物受入料	1.00	t			
*** 単位当り計 ***	1	t			
A=5 産業廃棄物木くず C=35000 受入料金（円／単位）			B=2 t 当り		

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など	規格 1・規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
＊ ＊本工事費＊ ＊					
斜面对策	レベル 1	式			
砂防土工	レベル 2	式			
法面工	レベル 2	式			
擁壁工	レベル 2	式			
山腹水路工	レベル 2	式			
斜面对策附属物設置工	レベル 2	式			
仮設工	レベル 2	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
準備費		式			
木根等処分費		式			
現場環境改善費		式			
共通仮設費（率分）					
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					
現場管理費					
＊ ＊現場管理費計＊ ＊					
＊ ＊工事原価＊ ＊					

本 工 事 費 内 訳 表

費目・工種明細など		規格 1 ・ 規格 2	単 位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減
一般管理費						
契約保証費						
一般管理費等計						
工事価格						
消費税相当額						
請負工事費						
工事価格計						
消費税相当額計						
請負工事費計						

登録単価一覧表

頁0-0094

コード	名称・規格1・規格2	単位	単価 (0. 4. 8)	単価 (1. 5. 9)	単価 (2. 6)	単価 (3. 7)	特殊 集計	集計 区分
F0010	硬質塩ビ管 VP-75	m	926					
F0020	残存型枠材料費 滑面部	m ²	8,770					
F0030	残存型枠材料費 化粧部	m ²	14,900					
F0050	基礎ブロック 立入防護柵用 (H-1800) 200×200×450	個	1,600					
F0080	立入防護柵材料費 H-1800	m	8,000					
F0100	法面点検用階段 鋼製・手摺タイプ W=600 溶融亜鉛メッキ	m	106,000					
F2000	跳水防止板 (GRC) 300用 590×10×1000	枚	10,500					