

令和8年度

閱 覧 設 計 書

工 事 名	令和8年度 森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）
工 事 箇 所	薩摩郡 さつま町 白男川 地内
工 期	令和9年3月25日 限り

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
設計内訳（金抜）※	○
数量計算表	○
図面	○
特記仕様書	○
位置図	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第一係
-------	---------

電 子 閱 覧	ホームページ閲覧
---------	----------



鹿児島県 北薩地域振興局農林水産部林務水産課

民有林林道事業設計書

令和 8 年度

路 線 名	白男川泊野線 4 工区	事 業 名	森林管理道開設 (地域未来交付金)
		林道区分	2 種 2 級
林道種類	自 動 車 道	幅 員	4 . 0 メートル

施 工 主 体	鹿 児 島 県	施 行
工事施工箇所	鹿児島県 薩摩郡 さつま町 白男川	地内

設計書データ一覧表

工事番号	000926082104
事業年度	令和 8 年度
工事名称	森林管理道開設 (地域未来交付金) 白男川泊野線 4 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和07年10月
工種区分	道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)
基礎単価適用年度	令和08年08月01日付 森林土木(本土)
単価地区	北薩②
機械損料適用年度	令和07年10月01日付
歩掛適用年度	令和08年07月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	補正無し
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休以上(月単位)現場閉所(R7.10以降)

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01					K0001	
林道土工	1	式			M0006	
法面工	1	式			明 1 号	
擁壁工	1	式			M0007	
	1	式			明 7 号	
排水構造物工	1	式			M0011	
	1	式			明 11 号	
道路付属施設工	1	式			M0013	
	1	式			明 13 号	
建設副産物処理費	1	式			M0019	
	1	式			明 20 号	
直接工事費計					M0024	
					明 24 号	処：
共通仮設費計					P0000001	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H03701	
	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	
	1	式				処：
伐開	1	式			M0026	
	1	式			明 26 号	

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根等運搬費	1	式			M0027 明 27 号	
伐根等処分費	1	式			M0028 明 28 号	処:
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計	1	式			Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0006) 】 林道土工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0001 明 2 号	
盛土工	1	式			M0002 明 3 号	
路盤工	1	式			M0003 明 4 号	
残土処理工	1	式			M0004 明 5 号	
法面整形工	1	式			M0005 明 6 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 2 号 明細書(M0001) 】 掘削工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工 1,761.8m ³	1	式			X	
掘削CA（礫交じり土） （A断面）	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 5000m3未満 礫質土 障害なし	334.10	m3			SK10602-0001 施 1 号	
掘削CA（礫交じり土） （B断面）	1	式			Y	
片切掘削（人力併用機械掘削） 礫質土 超低・排対型：2014年規制	901.50	m3			SK10605-0001 施 3 号	
掘削CA（軟岩 I B） （A断面）	1	式			Y	
大型ブレーカ掘削 軟岩（I）B（油圧）1300kg 排対型（超低騒音・3次）	25.20	m3			SK10702-0001 施 5 号	
掘削CA（軟岩 I B） （B断面）	1	式			Y	
人力併用機械掘削 軟岩（I）B（油圧）1300kg	501.00	m3			SK10705-0001 施 7 号	
掘削積込み	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	1,586.20	m3			SK10602-0002 施 9 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 3 号 明細書(M0002) 】 盛土工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
盛土工 92.8m ³	1	式			X	
路体(築堤)盛土 2.5m未満	7.80	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 障害なし	62.60	m3			SK11004-0001 施 10 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 障害なし	22.50	m3			SK11004-0002 施 13 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 4 号 明細書(M0003) 】						
路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤工A 316.9㎡	1	式			X	
敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm	316.90	m2			SL10015-0001 施 15 号	
コンクリート路面工 681.0㎡	1	式			X	
コンクリート路面工 土砂部15cm	1	式			Y	
機械舗設	561.00	m2			SL20804-0001 施 17 号	
路盤紙敷設	561.00	m2			SL20805-0001 施 20 号	
養生工	561.00	m2			SL20807-0001 施 21 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	561.00	m2			SL20802-0001 施 22 号	
コンクリート路面工 岩部10cm	1	式			Y	
機械舗設	120.00	m2			SL20804-0002 施 23 号	
養生工	120.00	m2			SL20807-0001 施 21 号	
目地材	1	式			Y	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 4 号 明細書(M0003) 】 (続 き)						
路盤工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	9.10	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
止壁工 63.00m	1	式			X	
止壁工 (A)	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	22.00	m			SL20803-0001 施 24 号	
止壁工 (B)	1	式			Y	
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m	41.00	m			SL20803-0002 施 25 号	
1号取付路面工	1	式			X	
機械舗設	48.30	m2			SL20804-0001 施 17 号	
路盤紙敷設	48.30	m2			SL20805-0001 施 20 号	
養生工	48.30	m2			SL20807-0001 施 21 号	
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	48.30	m2			SL20802-0001 施 22 号	
計					P0000001	

【 第 5 号 明細書(M0004) 】

残土処理工

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
残土運搬 1, 586.2m ³	1	式			X	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	227.30	時間			S903007-0001 施 26 号	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	129.20	時間			S903007-0001 施 26 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 6 号 明細書(M0005) 】						
法面整形工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土部	1	式			X	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	832.30	m2			SK10401-0001 施 27 号	
盛土部	1	式			X	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.45m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	45.40	m2			SK10402-0001 施 29 号	
計					P0000001	

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 法面工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0008 明 8 号	
法面保護工	1	式			M0009 明 9 号	
法面吹付工	1	式			M0010 明 10 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 8 号 明細書(M0008) 】						
植生工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土部	1	式			X	
植生工(人力) 施工規模250～500m2未満 植生マット工 時間制約無	491.20	m2			S880006-0001 施 30 号	
食害抑制工 見積歩掛	491.20	m2			E0001 単 1 号	
盛土部	1	式			X	
人工張芝 人工芝(わら付き)	42.80	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 9 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
法面保護工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法尻保護 木製パネル 62.00m	1	式			X		
木製パネル (止壁A)	1	式			Y		
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 コンクリート路面工 15cm 吸出防止材 有 小型車無 目地設置 無	7.00	枚			SK70005-0001 施 31 号		
木製パネル (止壁C)	1	式			Y		
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 張コンクリート(トラフ有) 吸出防止材 有 小型車無 目地設置 無	24.00	枚			SK70005-0002 施 32 号		
計					P0000001		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 10 号 明細書(M0010) 】						
法面吹付工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切土部	1	式			X	
モルタル吹付工 施工規模500～1000m2未満 厚7cm 着色なし 時間制約無 枠内吹付無	149.20	m2			S880003-0001 施 36 号	
法面崩壊部	1	式			X	
切土法面整形工 岩塊・玉石	350.70	m2			SK10404-0001 施 37 号	
モルタル吹付工 施工規模500～1000m2未満 厚7cm 着色なし 時間制約無 枠内吹付無	672.80	m2			S880003-0001 施 36 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0011) 】 擁壁工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場打擁壁工	1	式			M0012 明 12 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0012) 】							1 式 当り
現場打擁壁工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
※重力式擁壁 1号コンクリート擁壁工 GW-L-I (b - s) H=2.0～4.5m L=34.50m							
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	99.10	m3			SPR02280-0001 P 8 号		
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	54.50	m2			SK50301-0001 施 38 号		
裏込栗石工(機械施工) かき込み 排出ガス対策型(2次)	21.30	m3			SK50303-0001 施 40 号		
吸出し防止材(全面)設置	92.40	m2			SPR02170-0001 P 9 号		
基面整正	57.40	m2			SPR01120-0001 P 5 号		
ガードレール基礎工	17.00	箇所			E0003 単 2 号		
バックホウ床掘 後方超小旋回型 山0.45m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	230.80	m3			SK10607-0001 施 45 号		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	27.80	m3			SK10602-0002 施 9 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	71.30	m3			SPR01140-0001 P 10 号		
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	96.80	m3			SK10602-0002 施 9 号		
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 10.0km以下 DID区間無 タイヤ損耗費(良好)含む	96.80	m3			SPR01020-0002 P 11 号		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 12 号 明細書(M0012) 】

(続 き)

現場打擁壁工

1 式 当 り

[illegible]

【 第 13 号 明細書(M0013) 】 排水構造物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝	1	式			M0014 明 14 号	
横断工	1	式			M0015 明 15 号	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0014) 】						
側溝						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U形側溝 L=134.00m	1	式			X	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	41.00	m			S801005-0001 施 47 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	19.00	m			S801005-0002 施 48 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	74.00	m			S801005-0003 施 49 号	
L形コンクリート側溝 L=30.00m	1	式			X	
現場打L型側溝(岩部) 軟岩IB 舗装道	30.00	m			SK40107-0001 施 50 号	
計					P0000001	

【 第 15 号 明細書(M0015) 】 横断工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
1号排水施設工	1	式			M0016 明 16 号	
2号排水施設工	1	式			M0017 明 17 号	
水切横断工 KRC-150 L=1.00m	1	式			M0018 明 18 号	
1号取付排水工	1	式			M0029 明 19 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 16 号 明細書(M0016) 】							1 式 当り
1 号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
横断溝	1	式			X		
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	5.00	m			S801002-0001 施 53 号		
土工	1	式			X		
床掘り 土砂 小規模	2.00	m3			SPR01100-0001 P 12 号		
埋戻し 小規模 土砂	0.60	m3			SPR01140-0002 P 13 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	2.40	m2			S801006-0001 施 54 号		
グレーチング	1	式			X		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	5.00	枚			S801004-0001 施 55 号		
集水桝	1	式			X		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.00	箇所			SPR02490-0001 P 16 号		
床掘り 土砂 小規模	1.70	m3			SPR01100-0001 P 12 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.10	m3			SPR01140-0002 P 13 号		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 16 号 明細書(M0016) 】 (続 き) 1 号排水施設工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フトン簗	1	式			X	
ふとんかご 設置 スロープ式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 17 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 18 号	
張コンクリート	1	式			X	
床掘り 土砂 小規模	2.00	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	1.20	m3			SPR03010-0004 P 19 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40～0	8.30	m2			SPR02040-0001 P 20 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 17 号 明細書(M0017) 】							1 式 当り
2号排水施設工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
横断溝	1	式			X		
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ400CG(a)L=2000mm648kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	7.00	m			S801002-0003 施 56 号		
土工	1	式			X		
床掘り 土砂 小規模	3.90	m3			SPR01100-0001 P 12 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.10	m3			SPR01140-0002 P 13 号		
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	4.20	m2			S801006-0001 施 54 号		
グレーチング	1	式			X		
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 400用 52.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	6.00	枚			S801004-0002 施 57 号		
集水桝	1	式			X		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 18-8-40(高炉) 一般・特殊養生(練炭)	1.00	箇所			SPR02490-0002 P 21 号		
床掘り 土砂 小規模	2.10	m3			SPR01100-0001 P 12 号		
埋戻し 小規模 土砂	1.30	m3			SPR01140-0002 P 13 号		

【 第 17 号 明細書(M0017) 】 (続 き) 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
フトン簗	1	式			X	
ふとんかご 設置 スロープ 式 50cm×120cm	2.00	m			SPR02670-0001 P 17 号	
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	2.00	本			SPR02680-0001 P 18 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0018) 】 水切横断工 KRC-150 L=1.00m 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝(水路)据付 KRC150 L=1000mm 85kg/本 時間制約無 基礎碎石手間無	9.50	m			S801001-0001 施 58 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.30	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 19 号 明細書(M0029) 】						
1号取付排水工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
横断溝	1	式			X	
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	6.00	m			S801002-0001 施 53 号	
土工	1	式			X	
床掘り 土砂 小規模	3.10	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.10	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40	3.20	m2			S801006-0001 施 54 号	
グレーチング	1	式			X	
蓋版据付 Ⅱ型用鋼製蓋 300用 36.5kg 時間制約無 施工箇所補正無	6.00	枚			S801004-0001 施 55 号	
計					P0000001	

【 第 20 号 明細書(M0019) 】 道路付属施設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路付属物工	1	式			M0021 明 21 号	
路側防護柵工	1	式			M0022 明 22 号	
標識工	1	式			M0023 明 23 号	
計					P0000001	

【 第 21 号 明細書 (M0021) 】 道路付属物工							1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
道路反射鏡設置 注意板有	1.00	基			S802001-0001 施 59 号		
計					P0000001		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 22 号 明細書(M0022) 】						
路側防護柵工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガードレール 67.00m	1	式			X	
ガードレール設置工 曲線部無 施工規模21m～50m未満 Gr-C-4E(土中建込用)	34.00	m			S870001-0001 施 60 号	
ガードレール設置工 曲線部無 施工規模21m～100m未満 Gr-C-2B(コンクリート建込用)	33.00	m			S870001-0002 施 61 号	
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 23 号 明細書(M0023) 】						
標識工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
施工年度表示板	1	式			X	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0001 施 62 号	
案内標識 待避所	1	式			X	
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 礫質土	2.00	基			SL30001-0002 施 63 号	
警戒標識 屈曲あり2箇所、急勾配	1	式			X	
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 礫質土	3.00	基			SL30001-0002 施 63 号	
計					P0000001	

【 第 24 号 明細書(M0024) 】 建設副産物処理費						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 土砂	1	式			M0025 明 25 号	処:
計					P0000001	

【 第 25 号 明細書(M0025) 】						
処分費 土砂						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料						
土砂 受入料金見積	1,586.20	m3			S000005-0001 施 64 号	処:
建設副産物受入料						
土砂 受入料金見積	96.80	m3			S000005-0001 施 64 号	処:
計					P0000001	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 26 号 明細書(M0026) 】						
伐開1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木	1	式			X	
伐木 傾斜30度未満	1,214.10	m2			SK10103-0001 施 65 号	
片付	1	式			X	
枝条片付 1種	1,214.10	m2			SK10121-0001 施 66 号	
丸太片付 28cm以上	1,214.10	m2			SK10122-0001 施 67 号	
集材	1	式			X	
集材（針葉樹）10cm以上16cm未満	3.00	本	253		L0011	
集材（針葉樹）28cm以上	29.00	本	2,465		L0014	
集材（広葉樹）10cm以上16cm未満	4.00	本	249		L0015	
集材（広葉樹）16cm以上22cm未満	8.00	本	533		L0016	
集材（広葉樹）22cm以上28cm未満	4.00	本	867		L0017	
集材（広葉樹）28cm以上	6.00	本	2,188		L0018	

【 第 26 号 明細書(M0026) 】							(続 き)		1 式 当り	
伐開										
名 称 ・ 規 格		数 量		単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
計							P0000001			

【 第 27 号 明細書(M0027) 】							1	式 当り
伐根等運搬費								
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準		
伐根	1	式			X			
伐根運搬 10 t 級 運搬距離36.7km 良好:舗装道 運搬状況係数(β): 4.8 ハック材山積0.45m3	22.00	台			SK20005-0002 施 69 号			
計					P0000001			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 28 号 明細書(M0028) 】

伐根等処分費

1 式 当 り

(, 処:)

[illegible]

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 1 号 単価表 (E0001) 】						
食害抑制工 見積歩掛						
100.000 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	1.000	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工					定:1	
	2.000	人			TR0500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	1.000	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
スカイクロスネット 見積						
	110.000	m2	1,580		L0001	
ハイトキーパー H=230mm 見積						
	100.000	個	650		L0002	
スカイコイル 見積						
	64.000	個	68		L0003	
アンカーピン D 16mm、L=400mm						
	117.000	本			TS500125	
アンカーピンD9mm、L=200mm 見積						
	63.000	本	85		L0004	
諸雑費					参:1	
	5.000	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 単価表(E0003) 】							1.000 箇所 当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工・組立 異形鉄筋SD295(13mm) 小口単価50t未満 ラフテレンクレーンを使用しない		2.980	kg			SK30303-0002 施 42 号	
計						P0000001	
単位当たり						P0000002	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)					100.00 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.03	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎﾞｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.490 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】 片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 (超低・排対型:2014年規制,) 10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.09	日			S901118-0002 施 4 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.520 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 5 号 施工単価表 (SK10702-0001) 】						
大型ブレーカ掘削 軟岩 (I) B (油圧)1300kg (排対型(超低騒音・3次) ,)						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型ブレーカ運転費 (油圧)1300kg 軟岩 (I) B 排対型(超低騒音・3次) クロー型山0.8[平0.6m3]	0.82	時間			定:1 S914603-0001 施 6 号	
諸雑費	10.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 岩区分 軟岩 (I) B [X] = 4 機種区分(バックホ) 排対型(超低騒音・3次)			[B] = 1 さく岩機規格 (油圧)1300kg			

【第6号 施工単価表(S914603-0001)】 大型ブレーカ運転費（油圧）1300kg 軟岩（Ⅰ）B （排対型（超低騒音・3次）, クロー型山0.8[平0.6m3]） 1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	15.00	l			TT0002	
バックホウ（クロー）[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3] 10%増	1.00	時間			TM802002411	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油圧式] 質量1300kg級	0.17	日			TM10600651	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格（油圧）1300kg			[GH] = 1 岩石作業補正区分 軟岩（Ⅰ）B			
[C] = 1 ベースマシン（バックホウ）機種 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[X] = 4 機種区分（バックホウ）排対型（超低騒音・3次）			

【 第 7 号 施工単価表 (SK10705-0001) 】						
人力併用機械掘削 軟岩 (I) B (油圧)1300kg						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	0.33	人			TR0100 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
普通作業員	0.12	人			TR0200 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
空気圧縮機運転 (賃料) 可搬エンジン・スクュ型 5.0m3/分 排出ガス対策型 (1次)	0.04	日			S926016-0001 施 8 号 定:1	
さく岩機 [コンクリートブレーカ] 20kg級	0.21	日			TM10600561 定:1	
大型ブレーカ運転費 (油圧)1300kg 軟岩 (I) B 排対型 (超低騒音・3次) クローラ型山0.8 [平0.6m3]	0.89	時間			S914603-0001 施 6 号 定:1	
諸雑費	10.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 岩区分 軟岩 (I) B			[B] = 1 さく岩機規格 (油圧)1300kg			
[X1] = 4 機種区分 (バックホ) 排対型 (超低騒音・3次)			[X2] = 2 機種区分 (空気圧縮機) 排出ガス対策型 (1次)			

【 第 8 号 施工単価表(S926016-0001) 】						
空気圧縮機運転(賃料) 可搬エンジン・スクレ型 5.0m3/分 1.00 日 当り (排出ガス対策型(1次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 トラム	28.00	1			TT0002	
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 5.0m3/min ～排対3次	1.00	供用日			TK0304	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 規格 可搬エンジン・スクレ型 5.0m3/分			[UT] = 4.500 時間	運転日当り運転時間		
[B] = 0.000 1 燃料消費量			[C] = 1.000 供用日	賃料数量		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

【 第 9 号 施工単価表 (SK10602-0002) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	1.11	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 10 号 施工単価表 (SK11004-0001) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (障害なし ,)						
100.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0004 施 11 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハッド式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員	2.5m以上4.0m未満		
[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 11 号 施工単価表 (S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 69.000 l 燃料消費量			[D] = 1.640 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 12 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t						1.00 日 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 12.000 l 燃料消費量			[C] = 1.710 供用日	賃料数量		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 13 号 施工単価表 (SK11004-0002) 】						
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 (障害なし ,)					100.00 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.60	日			S901118-0004 施 11 号	
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3～4t 排出ガス対策型(3次)	0.60	日			S917428-0001 施 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 2 施工幅員 4.0m以上			
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[X1] = 5 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制			
[X2] = 4 機種区分(振動ローラ:コンバインド) 排出ガス対策型(3次)						

【 第 14 号 施工単価表 (S917428-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t						
(排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	15.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.86	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量			[B] = 15.000 1 燃料消費量			
[C] = 1.860 供用日 賃料数量			[X] = 4 機種区分	排出ガス対策型(3次)		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 15 号 施工単価表 (SL10015-0001) 】						
敷均し(機械) 敷均し 敷均幅2.5m以上 仕上厚10cm				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.40	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込碎石 RC40	12.00	m3			TT9106	
バックホウ運転費 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3 超低・排対型:2014年規制 岩石補正なし	4.40	時間			S901101-0001 施 16 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 敷均し幅 2.5m以上			[C] = 1 作業区分 敷均し			
[E] = 10.000 cm 敷砂利仕上厚さ			[A] = 1 材料区分 切込碎石(再生材)			
[X2] = 9 機種区分(バックホ) 超低・排対型:2014年規制			[X3] = 3 機種区分(小型バックホ) 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第16号 施工単価表(S901101-0001)】						
バックホウ運転費 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3 (超低・排対型:2014年規制, 岩石補正なし)					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
バックホ(クロー) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.00	時間			TMG02003710	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 7 規格 クロー型・後方超小旋回型 山0.45m3			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 9 機種区分 超低・排対型:2014年規制			

【 第 17 号 施工単価表 (SL20804-0001) 】						
機械舗設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	16.20	m3			SK30108-0001 施 18 号	
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制	1.25	日			S901428-0001 施 19 号	
諸雑費	6.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 15.000 m3 生コンクリート使用量			[X] = 6 機種区分	(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第 18 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】 生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm 1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 19 号 施工単価表 (S901428-0001) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t (超低・排対型:2014年規制,)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
後方超小旋回バックホ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	1.42	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 5 バックホ規格 クロー型 後方超小旋回型 山0.45m3			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 58.000 l 燃料消費量			[C] = 1.420 供用日	賃料数量		
[X] = 6 機種区分 超低・排対型:2014年規制						

【 第 20 号 施工単価表 (SL20805-0001) 】						
路盤紙敷設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤紙 クラフト紙系	115.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.40	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 21 号 施工単価表 (SL20807-0001) 】						
養生工 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			定:1 TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
諸雑費					参:1 T#01	
計	5.00	%				
単位当たり					P0000001	
					P0000002	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 22 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

【 第 23 号 施工単価表 (SL20804-0002) 】						
機械舗設				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	10.80	m3			SK30108-0001 施 18 号	
土木一般世話役	1.00	人			TR2500 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員	2.10	人			TR0100 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クローラ型 後方超小旋回型 山0.45m3吊能力2.9t 超低・排対型:2014年規制	1.25	日			S901428-0001 施 19 号	
諸雑費	6.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 10.000 m3 生コンクリート使用量			[X] = 6 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制			

【 第 24 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 25 号 施工単価表 (SL20803-0002) 】						
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.38	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.04	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [C] = 1 止壁工の種類 盛土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m			
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

【 第 26 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし						
(良好:舗装道 ,)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 27 号 施工単価表 (SK10401-0001) 】						
機械切土法面整形 ハック杓山積0.45m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.50	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	2.10	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	5.60	時間			S901101-0002 施 28 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ハック杓規格 ハック杓山積0.45m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分(ハック杓) 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 28 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] (排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	8.60	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] [B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 29 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】						
機械盛土法面整形 (削り取り) ハックホ山積0.45m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休以上 (月単位)現場閉所
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休以上 (月単位)現場閉所
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3 [平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	3.10	時間			S901101-0002 施 28 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ハックホ規格 ハックホ山積0.45m3			[B] = 2 土質区分	礫質土		
[X] = 3 機種区分(ハックホ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 30 号 施工単価表 (S880006-0001) 】						
植生工(人力) 施工規模250～500m2未満 (植生マット工 , 時間制約無)						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1.00	m2			TT8387	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 3 施工規模	施工規模250～500m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 31 号 施工単価表 (SK70005-0001) 】						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 コンクリート路面工 15cm 吸出防止材 有 (, 小型車無 目地設置 無)						10.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル (丸棒) H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	10.00	枚			TS170010	
普通作業員	0.44	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0001 P 4 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	1.00	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
基面整正	2.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
吸出し防止材設置	30.00	m2			SPR02630-0001 P 7 号	
トラッククレーン賃料 ラジバ型 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 長期割引あり	0.25	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	1.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[T] = 1 単価条件 本土		[A] = 1 木製パネルの種類 2.0m×1.5m 丸棒				
[C] = 2 吸出防止材設置の有無 吸出防止材 有		[G] = 5 型式 コンクリート路面工 15cm				
[H] = 0.000 m3 コンクリート数量(標準以外)		[I] = 2 目地設置の有無 目地設置 無				
[J] = 0.000 m2 目地設置数量(標準以外)		[L] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない				

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 31 号 施工単価表 (SK70005-0001) 】 (続 き)						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 コンクリート路面工 15cm 吸出防止材 有 (, 小型車無 目地設置 無)						10.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料						

【 第 32 号 施工単価表 (SK70005-0002) 】						
木製パネル設置工 2.0m×1.5m 丸棒 張コンクリート(トラフ有) 吸出防止材 有 (, 小型車無 目地設置 無)						10.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木製パネル (丸棒) H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	10.00	枚			TS170010	
普通作業員	0.44	人			TR0200	定:1 4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設 目地材設置無し	4.40	m2			SK30504-0001 施 33 号	
養生工(防草コンクリート)	4.80	m2			SK30505-0001 施 35 号	
吸出し防止材設置	30.00	m2			SPR02630-0001 P 7 号	
トラックレーン賃料 リフト型 油圧伸縮リフト型 4.9t吊 長期割引あり	0.25	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費	1.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[T] = 1 単価条件 本土			[A] = 1 木製パネルの種類 2.0m×1.5m 丸棒			
[C] = 2 吸出防止材設置の有無 吸出防止材 有			[G] = 6 型式 張コンクリート(トラフ有)			
[H] = 0.000 m3 コンクリート数量(標準以外)			[I] = 2 目地設置の有無 目地設置 無			
[J] = 0.000 m2 目地設置数量(標準以外)			[L] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[CR] = 1 クレーン賃料区分 日標準賃料						

【 第 33 号 施工単価表 (SK30504-0001) 】						
コンクリート打設工(防草コンクリート工) 人力打設						
(目地材設置無し ,)						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	1.00	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	2.90	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-20 8cm					SK30108-0002 施 34 号	
	6.05	m3				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.20	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 使用機械 人力打設			[B] = 2 目地材設置の有無 目地材設置無し			
[C] = 5.000 m3 コンクリート設計量			[D] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			
[E] = 11 強度区分 18-20			[F] = 2 スランプ 区分 8cm			
[G] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 34 号 施工単価表 (SK30108-0002) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-20 8cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	1.00	m3			TT0921	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 11 強度区分 18-20			
[C] = 2 スラップ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 35 号 施工単価表 (SK30505-0001) 】						
養生工 (防草コンクリート)				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.09	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.31	人			T#01 参:1	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
計	2.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 構造物種別 防草コンクリート						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 36 号 施工単価表 (S880003-0001) 】						
モルタル吹付工 施工規模500～1000m2未満 厚7cm 着色なし (時間制約無 , 枠内吹付無)						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] モルタル吹付工 厚 7cm	1.00	m2			TT8408	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 吹付厚 厚7cm			[B] = 2 施工規模	施工規模500～1000m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 枠内吹付区分	枠内吹付無		
[F] = 2 着色区分 着色なし			[G] = 0.000 kg	顔料使用数量		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 37 号 施工単価表 (SK10404-0001) 】						
切土法面整形工 岩塊・玉石						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.70	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	5.90	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	2.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 岩区分 岩塊・玉石						

【 第 38 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.90	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1 TR0100	
	1.20	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1 TR0200	
	3.10	人				4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm					TT0526	
	22.80	m3				
再生切込砕石 R C 4 0					TT9106	
	4.56	m3				
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901128-0001 施 39 号	
	1.00	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.60	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ			[B] = 0.200 m 栗石厚さ			
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

【 第 39 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.580 人	労務数量		
[C] = 39.000 l 燃料消費量			[D] = 0.790 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 40 号 施工単価表 (SK50303-0001) 】						
裏込栗石工(機械施工) かき込み						
(,排出ガス対策型(2次))						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.23	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員					定:1	
	0.42	人			TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員					定:1	
	1.06	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
割栗石 5 ～ 1 5 cm						
	11.40	m3			TT0526	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)					定:1	
	0.32	日			S901128-0002 施 41 号	
諸雑費					参:1	
	0.60	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 作業区分 かき込み			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

【 第 41 号 施工単価表 (S901128-0002) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.90	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	61.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.00	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.900 人	労務数量		
[C] = 61.000 l 燃料消費量			[D] = 1.000 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 42 号 施工単価表 (SK30303-0002) 】						
鉄筋加工・組立 異形鉄筋SD295(13mm) 小口単価50t未満 (ラフテレンクレーンを使用しない,)						1,000.00 kg 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋加工 異形鉄筋SD295(13mm)	1.00	t			SK30301-0002 施 43 号	
鉄筋組立 異形鉄筋SD295(13mm) ラフテレンクレーンを使用しない	1.00	t			SK30302-0002 施 44 号	
異形棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3 mm	1.03	t			TT0603	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 5 鉄筋区分 異形鉄筋SD295(13mm)			[C] = 1	ラフテレンクレーン使用有無	ラフテレンクレーンを使用しない	
[D] = 1 鉄筋単価区分 小口単価使用(50t未満)						

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 43 号 施工単価表 (SK30301-0002) 】 鉄筋加工 異形鉄筋SD295 (13mm) 1.00 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
鉄筋工	1.10	人			TR1000 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
普通作業員	0.70	人			TR0200 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所
諸雑費	2.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 鉄筋径区分 異形鉄筋SD295 (13mm)						

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 44 号 施工単価表 (SK30302-0002) 】							1.00 t 当り
鉄筋組立 異形鉄筋SD295 (13mm)							
(ラフテレシクレーンを使用しない,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	0.40	人			TR2500 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所	
鉄筋工	1.80	人			TR1000 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所	
普通作業員	1.50	人			TR0200 定:1	4週8休以上 (月単位)現場閉所	
諸雑費	3.00	%			T#01 参:1		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 5 鉄筋径区分 異形鉄筋SD295 (13mm)			[B] = 1	ラフテレシクレーン使用有無	ラフテレシクレーンを使用しない		

【 第 45 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】						
バックホウ床掘 後方超小旋回型 山0.45m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 100.00 m3 当り (障害なし , 土留工なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制 計	0.90	日			S901118-0003 施 46 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[E] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 1 バックホウ規格 後方超小旋回型 山0.45m3			
[B] = 1 土質区分 砂・砂質土、粘性土、礫質土			[C] = 1 障害の有無 障害なし			
[D] = 1 土留方式 土留工なし			[X] = 5 機種区分 超低・排対型:2014年規制			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 46 号 施工単価表 (S901118-0003) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,					1.00 日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.43	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型			[B] = 1.000 人	労務数量		
[C] = 65.000 l 燃料消費量			[D] = 1.430 供用日	損料供用日		
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし			[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制		

【 第 47 号 施工単価表 (S801005-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 17 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 2.230 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.720 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 3.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 48 号 施工単価表 (S801005-0002) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道 ショルダ-無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1321	
床掘り 土砂 小規模	2.23	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.72	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 16 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 舗装道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

【 第 49 号 施工単価表 (S801005-0003) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) 林道 KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道 ショルダ-無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.23	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.72	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 区分 林道			[B] = 18 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 舗装道			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量			[N] = 2 水路ショルダ-の有無区分 ショルダ-無			
[O] = 1 土質区分 土砂			[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			
[Q] = 0.000 m3 側溝各種の埋戻し数量			[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量			
[G] = 5 施工方法 (床掘) 上記以外 (小規模)						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 50 号 施工単価表 (SK40107-0001) 】						
現場打L型側溝(岩部) 軟岩 I B (舗装道 ,)						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	9.00	m2			SPR03030-0002 P 14 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	1.10	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
大型ブレーカ床掘 I 軟岩 (I) B (油圧)600～800kg 超低・排対型:2014年規制	2.14	m3			SK10703-0001 施 51 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	2.14	m3			SPR01070-0001 P 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 土質区分 軟岩 I B			[B] = 2 道路区分 舗装道			
[C] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[D] = 2 さく岩機規格 (油圧)600～800kg			
[X1] = 5 機種区分(バックホウ・大型ブレーカ床掘) 超低・排対型:2014年規制						

【 第 51 号 施工単価表 (SK10703-0001) 】						
大型ブレーカ床掘 I 軟岩 (I)B (油圧)600～800kg (超低・排対型:2014年規制,)						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
大型ブレーカ運転費 (油圧)600～800kg 軟岩 (I)B 超低・排対型:2014年規制 後方超小旋回型山0.45m3	1.45	時間			定:1 S914603-0002 施 52 号	
諸雑費	6.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 床掘 I			[B] = 1 岩区分 軟岩 (I)B			
[C] = 2 さく岩機規格 (油圧)600～800kg			[X] = 5 機種区分 (ハックホ) 超低・排対型:2014年規制			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第52号 施工単価表(S914603-0002)】						
大型ブレーカ運搬費（油圧）600～800kg 軟岩（Ⅰ）B （超低・排対型：2014年規制，後方超小旋回型山0.45m3）					1.00 時間 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
軽油 トラム	11.00	l			TT0002	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 10%増	1.00	時間			TMG02003711	
大型ブレーカ(ヘースマシン含まず) [油圧式] 質量600～800kg級	0.17	日			TM10600641	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 規格（油圧）600～800kg			[GH] = 1 岩石作業補正区分 軟岩（Ⅰ）B			
[C] = 3 ヘースマシン(バックホウ)機種 クローラ型後方超小旋回型 山0.45m3			[X] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型：2014年規制			

【 第 53 号 施工単価表 (S801002-0001) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	4.98	個			TT1735	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型トラフ種類 横断Ⅱ300CG(a)L=2000mm483kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 54 号 施工単価表 (S801006-0001) 】						
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	0.18	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.150 m 基礎碎石の厚さ			[B] = 1 碎石規格	再生切込碎石 RC40		

【 第 55 号 施工単価表 (S801004-0001) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	1.00	枚			TS040043	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 蓋版種類 II 型用鋼製蓋 300用 36.5kg			
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 56 号 施工単価表 (S801002-0003) 】						
落蓋式U型トラフ据付 横断Ⅱ 400CG (a) L=2000mm648kg/個						
(時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 400(a) 400×400×2000	4.98	個			TT1738	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 5 U型トラフ種類 横断Ⅱ 400CG (a) L=2000mm648kg/個			
[D] = 0.000 kg U型トラフ各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝(水路)各種数量						

【 第 57 号 施工単価表 (S801004-0002) 】						
蓋版据付 II 型用鋼製蓋 400用 52.5kg						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
落蓋側溝 (II 型) 用鋼製蓋 400 L=995×b=500×h=75	1.00	枚			TS040044	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 6 蓋版種類 II 型用鋼製蓋 400用 52.5kg			
[C] = 2 規格・仕様 40を超え170kg/枚以下			[D] = 1 時間制約 時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 58 号 施工単価表 (S801001-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 KRC150 L=1000mm 85kg/本 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
横断溝 (KRC150) B=150×H=150×L=1,000 (mm)	9.95	本			TS050000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 23 U型側溝種類 KRC150 L=1000mm 85kg/本			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 59 号 施工単価表 (S802001-0001) 】 道路反射鏡設置 注意板有						
1.00 基 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報2026. 7 P499	1.00	基			L0005	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報2026. 7 P524	1.00	基			L0006	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026. 8月P233 積算資料2026. 8月P357	1.00	組			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 注意板の有無 注意板有						

【 第 60 号 施工単価表 (S870001-0001) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m～50m未満 , Gr-C-4E(土中建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)			[B] = 3 施工規模の加算 施工規模21m～50m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 61 号 施工単価表 (S870001-0002) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m～100m未満 , Gr-C-2B (コンクリート建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール)コンクリート用 人力建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	1.00	m			TT8207	4週8休以上 (月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B (コンクリート建込用)			[B] = 4 施工規模の加算 施工規模21m～100m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 62 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】						
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 (礫質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0002 P 14 号	
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.36	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土			
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量			
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量			
[I] = 0.000 m2 基面整正数量						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 63 号 施工単価表(SL30001-0002) 】						
林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1 (礫質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
普通作業員	0.26	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	1.00	枚			TS308105	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.10	m3			SPR03010-0001 P 3 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.96	m2			SPR03030-0002 P 14 号	
床掘り 土砂 小規模	0.60	m3			SPR01100-0001 P 12 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.50	m3			SPR01140-0002 P 13 号	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バンド, アルミ製ボルト共	1.00	組			TT4035	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 2026.8月建設物価P231 2026.8月積算資料P356	1.00	本			L0008	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 標識板の種別 警戒・案内 450×450×1			[B] = 4 土質区分 礫質土			

鹿児島県

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 63 号 施工单価表(SL30001-0002) 】 (続 き)

林道標識設置工 警戒・案内 450×450×1

1.00 基 当 り

(礫質土,)

[illegible]

【 第 64 号 施工単価表 (S000005-0001) 】						
建設副産物受入料						
(土砂 , 受入料金見積) (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 (株)コウシ	1.00	m3			L0009	処:
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 種別 土砂			[B] = 1 単位 m3当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 65 号 施工単価表(SK10103-0001) 】						
伐木 傾斜30度未満				100.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	0.25	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	0.49	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	0.25	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	1.23	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	0.41	本			TSB0106_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	0.74	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	0.74	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	0.08	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	0.08	本			TSB0125_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	0.16	本			TSB0126_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 65 号 施工单価表 (SK10103-0001) 】 (続 き)

伐木 傾斜30度未満

100.00 m2 当り

[illegible]

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 66 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】						
枝条片付 1種						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
計	0.42	人			P0000001	4週8休以上(月単位)現場閉所
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 植生区分 1種						

【 第 67 号 施工単価表 (SK10122-0001) 】						
丸太片付 28cm以上						100.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
片付 平均胸高直径28cm以上 難易度 難	4.00	本			SK10115-0001 施 68 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 平均胸高直径 28cm以上			[B] = 4.000 本	片付本数		

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 68 号 施工単価表 (SK10115-0001) 】						
片付 平均胸高直径28cm以上						
(難易度 難 ,)						
100.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					定:1	
	0.78	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 平均胸高直径 28cm以上			[B] = 3 作業の難易度 難			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 69 号 施工単価表 (SK20005-0002) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離36.7km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β): 4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	3.28	時間			S903007-0001 施 26 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 36.700 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】 路体(築堤)盛土 2.5m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ドラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 2 号 施工パッケージ (SPR02640-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所
その他 (労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03010-0001) 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) (, 一般養生) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [N2] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】 基面整正 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【端数調整】							

【 第 6 号 施工パッケージ(SPR02030-0001) 】 人工張芝 人工芝(わら付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
人工芝 わら付き 幅100cm (レットトップ 抜き)						TT0015	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 2 人工芝の種類 人工芝(わら付き)							

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第 8 号 施工パッケージ(SPR02280-0001)】								1.00 m3 当り
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM10900262		
その他(機械)								
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ドラム						TT0002		

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR02170-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材(全面)設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】								1.00 m3 当り
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式 ^{ローラ} 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
振動ローラ賃料 ^{ハット} ガ ^{イト} 式 0.5～0.6t ～低騒音						TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所	
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
運転手（特殊）						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ^ト ラム						TT0002		
ガ ^ソ リン スタ ^{ント} 渡し						TT0001		
【端数調整】								

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】				(続 き)				埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満				1.00 m3 当り			
名 称 ・ 規 格				金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準					
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満															

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第11号施工パッケージ(SPR01020-0002)】 土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂 (10.0km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)								1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級						TM103000520		
【労務】								
運転手（一般）						TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 3	積込機種・規格 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無				
[J9] = 9 運搬距離 10.0km以下								

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR01100-0001) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 13 号 施工パッケージ (SPR01140-0002) 】 埋戻し 小規模 (土砂 ,) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第 15 号 施工パッケージ(SPR01070-0001)】 積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502002120	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 4	作業内容 小規模(標準)			

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第16号施工パッケージ(SPR02490-0001)】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02490-0001) 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.32m3を超え0.34m3以下

1.00 箇所 当り

(18-8-40(高炉) ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第 17 号 施工パッケージ(SPR02670-0001)】 ふとんかご 設置 スロープ式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 ドラム						TT0002	
その他(材料)							

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 スロープ式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【 第 18 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】 止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m 1.00 本 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

【 第 19 号 施工パッケージ (SPR03010-0004) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 (高炉)								
(, 一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上 (月単位) 現場閉所	
その他 (労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40 (高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40 (高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第20号施工パッケージ(SPR02040-0001)】 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシャー40～0 ,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手(特殊)						TR1400	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
その他(労務)							
【材料】							
再生切込碎石 R C 4 0						TT9106	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

令和 8 年度森林管理道開設 白男川泊野線 4 工区（地域未来交付金）

【 第 20 号 施工パッケージ (SPR02040-0001) 】 (続 き) 基礎碎石 12. 5cmを超え17. 5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) 1. 00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12. 5cmを超え17. 5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生	クラッシュラン40～0		

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【第21号施工パッケージ(SPR02490-0002)】 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下 (18-8-40(高炉) , 一般・特殊養生(練炭))								1.00 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式 ク ラ ウ 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所	
普通作業員						TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所	
土木一般世話役						TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所	
特殊作業員						TR0100	4週8休以上(月単位)現場閉所	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
その他(材料)								

令和8年度森林管理道開設 白男川泊野線4工区（地域未来交付金）

【 第 21 号 施工パッケージ (SPR02490-0002) 】 (続 き)

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 人力打設 0.38m3を超え0.40m3以下

1.00 箇所 当り

(18-8-40(高炉) ,一般・特殊養生(練炭))

[illegible]

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
スカイクロスネット 見積		m2	1,580		L0001	
ハイトキーパー H=230mm 見積		個	650		L0002	
スカイコイル 見積		個	68		L0003	
アンカーピンD9mm、L=200mm 見積		本	85		L0004	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報2026.7 P499		基			L0005	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報2026.7 P524		基			L0006	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026.8月P233 積算資料2026.8月P357		組			L0007	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 2026.8月建設物価P231 2026.8月積算資料P356		本			L0008	
建設副産物受入料 （株）コウシ		m3			L0009	
建設副産物受入料 伐根等 （株）西園機動建設		t			L0010	
集材（針葉樹）10cm以上16cm未満		本	253		L0011	
集材（針葉樹）28cm以上		本	2,465		L0014	

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集材（広葉樹）10cm以上16cm未満		本	249		L0015	
集材（広葉樹）16cm以上22cm未満		本	533		L0016	
集材（広葉樹）22cm以上28cm未満		本	867		L0017	
集材（広葉樹）28cm以上		本	2,188		L0018	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
スカイクロスネット 見積	540,320	m2	1,580		L0001	
ハイトキーパー H=230mm 見積	491,200	個	650		L0002	
スカイコイル 見積	314,368	個	68		L0003	
アンカーピンD9mm、L=200mm 見積	309,456	本	85		L0004	
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 土木コスト情報2026.7 P499	1,000	基			L0005	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 土木コスト情報2026.7 P524	1,000	基			L0006	
注意板 アルミ板 600×180×2.0 建設物価2026.8月P233 積算資料2026.8月P357	1,000	組			L0007	
道路標識柱（路側用綱管柱）静電粉体塗装 下地亜鉛 φ60.5mm×2.3mm×3.0m 2026.8月建設物価P231 2026.8月積算資料P356	5,000	本			L0008	
建設副産物受入料 （株）コウシ	1,683,000	m3			L0009	処：
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TK						
空気圧縮機賃料 ～超低騒音 可搬式 エンジン掛 5.0m3/min ～排対3次	2,004	供用日			TK0304	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	2,676	供用日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	1,640	日			TK0387	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t	0,218	日			TK0388	4週8休以上(月単位)現場閉所
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンバインド型 3～4t ～排対3次	0,251	供用日			TK0431	4週8休以上(月単位)現場閉所
タンパ賃料 60～80kg	0,285	日			TK0440	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1,112	供用日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
バックホウ賃料 油圧式クロー型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1,361	日			TK0456	4週8休以上(月単位)現場閉所
後方超小旋回バックホウ賃料 クロー型クレーン付 山積0.45m3吊能力2.9t～超低騒音～排対2014	12,945	供用日			TK0479	4週8休以上(月単位)現場閉所
トラッククレーン賃料 リフト型 油圧伸縮型 4.9t吊 長期割引あり	0,775	日			TK0480	4週8休以上(月単位)現場閉所
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	356,500	時間			TK1024	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	356,500	時間			TM103000510	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	3,775	供用日			TM103000520	
さく岩機[コンクリートブレーカ] 20kg級	10,521	日			TM10600561	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量600～800kg級	0,158	日			TM10600641	
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量1300kg級	7,931	日			TM10600651	
タンバ及びバンマ[ランマ] 質量 60～80kg	0,964	供用日			TM10800612	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	5,252	供用日			TM10900262	
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	0,244	供用日			TM502002120	
バックホ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	48,016	時間			TM502002210	
バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	3,410	供用日			TM502003120	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：3次基準〕 標準ハケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕	0.164	供用日			TM702002520	
ハックホ（クローラ）〔標準・超低騒音型・排対型：3次〕 標準ハケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕 10%増	46.655	時間			TM802002411	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	13.944	時間			TMG02003710	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 10%増	0.931	時間			TMG02003711	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	51.513	供用日			TMG02003720	
小 計						
TR						
特殊作業員	38.134	人			TR0100	4週8休以上（月単位）現場閉所
普通作業員	163.709	人			TR0200	4週8休以上（月単位）現場閉所
法面工	9.824	人			TR0500	4週8休以上（月単位）現場閉所
鉄筋工	0.147	人			TR1000	4週8休以上（月単位）現場閉所
運転手（特殊）	71.196	人			TR1400	4週8休以上（月単位）現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	63,606	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
土木一般世話役	46,387	人			TR2500	4週8休以上(月単位)現場閉所
型わく工	37,564	人			TR3300	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 300 L=995×b=400×h=60	11,000	枚			TS040043	
落蓋側溝（Ⅱ型）用鋼製蓋 400 L=995×b=500×h=75	6,000	枚			TS040044	
横断溝(KRC150) B=150×H=150×L=1,000(mm)	9,453	本			TS050000	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	4,000	本			TS101002	
木製パネル（丸棒） H=2.0m L=1.5m φ9cm以上	31,000	枚			TS170010	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1,000	組			TS308104	
道路標識板（警戒標識） アルミ板 封入レンズ型 1.0倍	5,000	枚			TS308105	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アンカーピン D 1 6 mm、L=400mm	574.704	本			TS500125	
小 計						
TT						
ガソリン スタント渡し	5.865	l			TT0001	
軽油 ドラム	8,305.536	l			TT0002	
人工芝 わら付き 幅100cm（レットトップ抜き）	48.792	m2			TT0015	
路盤紙 クラフト紙系	700.695	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)	11.427	m2			TT0035	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	202.080	m2			TT0097	
割栗石 5 ～ 1 5 cm	36.708	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 1 5 ～ 2 0 cm	2.280	m3			TT0528	
異形棒鋼 S D 2 9 5 D 1 3 mm	0.052	t			TT0603	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-20 8cm	0.639	m3			TT0921	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	112.783	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	111.667	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	57.270	個			TT1290	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	18.905	個			TT1321	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 300(a) 300×300×2000	5.478	個			TT1735	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝:落蓋側溝Ⅱ型CG型T-25 400(a) 400×400×2000	3.486	個			TT1738	
道路標識板取付金具 φ60.5×40×3 U型バント [※] , アルミ製ボルト共	5.000	組			TT4035	
ふとんかごパネル式(亜鉛メッキ) 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 車上渡し価格	4.004	m			TT4553	
防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人力建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	33.000	m			TT8207	4週8休以上(月単位)現場閉所
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	34.000	m			TT8275	4週8休以上(月単位)現場閉所
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	491.200	m2			TT8387	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工〔材工共〕モルタル吹付工 厚 7cm	822.000	m2			TT8408	4週8休以上(月単位)現場閉所
再生切込砕石 RC 4 0	76.064	m3			TT9106	
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	115.000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	28.500	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
U型側溝 L=2000〔手間のみ〕 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	18.000	m			TTB411	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	11.000	枚			TTB471	4週8休以上(月単位)現場閉所
コンクリート・鋼製蓋版〔手間のみ〕 40kgを超え170kg/枚以下 据付設置 昼間施工	6.000	枚			TTB481	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
建設副産物受入料 伐根等 (株)西園機動建設	64.000	t			L0010	処:

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集材（針葉樹）10cm以上16cm未満	3,000	本	253		L0011	
集材（針葉樹）28cm以上	29,000	本	2,465		L0014	
集材（広葉樹）10cm以上16cm未満	4,000	本	249		L0015	
集材（広葉樹）16cm以上22cm未満	8,000	本	533		L0016	
集材（広葉樹）22cm以上28cm未満	4,000	本	867		L0017	
集材（広葉樹）28cm以上	6,000	本	2,188		L0018	
小 計						
TK						
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	72,160	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	72,160	時間			TM103000510	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TR						
普通作業員	5,478	人			TR0200	4週8休以上(月単位)現場閉所
運転手（一般）	12,267	人			TR1500	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TS						
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	3,035	本			TSB0102_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	5,949	本			TSB0103_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	3,035	本			TSB0104_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	14,933	本			TSB0105_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	4,978	本			TSB0106_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	8,984	本			TSB0122_48	4週8休以上(月単位)現場閉所

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	8,984	本			TSB0123_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	0,971	本			TSB0124_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径40cm以上50cm未満	0,971	本			TSB0125_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径50cm以上	1,943	本			TSB0126_48	4週8休以上(月単位)現場閉所
小 計						
TT						
軽油 ドラム	707,168	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合，その価格を採用する。

[illegible]