



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農村地域防災減災事業（用排水）

農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

金抜き設計書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・ 補門工					
・ ・ 土工	1.000	式			
	1.000	式			
000001 床掘り	846.000	m3			歩A・単A B単 1号
000002 埋戻 W<1.0m	17.000	m3			歩A・単A B単 2号
000003 埋戻 W≧1.0m	180.000	m3			歩A・単A B単 3号
000004 路体盛土	133.000	m3			歩A・単A B単 4号
000005 路床盛土	137.000	m3			歩A・単A B単 5号
000006 土砂運搬	328.000	m3			歩A・単A B単 6号
000007 処分費	328.000	m3			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ ・ 樋門工	1.000	式			
000008 標準函体	1.000	式			歩A・単A B単 8号
000009 川表側端部	1.000	式			歩A・単A B単 9号
000010 川裏側端部	1.000	式			歩A・単A B単 10号
000011 川表胸壁	1.000	式			歩A・単A B単 11号
000012 川裏胸壁	1.000	式			歩A・単A B単 12号
000013 しゃ水壁	1.000	式			歩A・単A B単 13号
000014 川表側翼壁	1.000	式			歩A・単A B単 14号
000015 川裏側翼壁	1.000	式			歩A・単A B単 15号
000016 川裏側翼壁（床版橋）	1.000	式			歩A・単A B単 16号
000017 川裏取付水路	1.000	式			歩A・単A B単 17号
000018 取付函体	1.000	式			歩A・単A B単 18号
合 計					
・ 取付護岸工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
000019 床掘り	158.000	m3			歩A・単A B単 19号
000020 埋戻 W≧1.0m	109.000	m3			歩A・単A B単 20号
000021 土砂運搬	37.000	m3			歩A・単A B単 21号
000022 処分費	37.000	m3			歩A・単A B単 22号
合 計					
・ ・ ブロック張工	1.000	式			
000023 基礎工A	14.700	m			歩A・単A B単 23号
000024 ブロック張 控長350mm(裏込材, 胴込・裏込ツ, 吸出防止材含む)	63.770	m			歩A・単A B単 24号
000025 伸縮目地	3.470	m			歩A・単A B単 25号
000026 天端工A	9.400	m			歩A・単A B単 26号
合 計					
・ ・ 平張ブロック工	1.000	式			
000027 基礎工B	9.400	m			歩A・単A B単 27号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 2号 ***						
000002	埋戻 W<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3			S単 46号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 3号 ***						
000003	埋戻 W≧1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 47号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 4号 ***						
000004	路体盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 47号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 50号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 5号 ***						
000005	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S単 47号
SA0142	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3			S単 51号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 6号 ***						
000006	土砂運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 7号 ***						
000007	処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	建設発生土【処分場へ】					
	環境保全建設(株)	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
000008	標準函体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正					
	基面整正	35.750	m ²			S単 52号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,均しコンクリート	1.300	m ²			S単 71号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	3.580	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	90.450	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.710	ton			S単 17号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.680	ton			S単 18号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	2.209	ton			S単 19号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.689	ton			S単 20号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	39.070	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
000009	川表側端部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物	104.930	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.670	ton			S単 17号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.717	ton			S単 21号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.570	ton			S単 18号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	1.817	ton			S単 19号
S03701	【鉄筋工】					
	SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.290	ton			S単 20号
SA0311	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,コンクリート各種	43.140	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000010	川裏側端部		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	52.630	m ²			S 単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.407	ton			S 単 17号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.629	ton			S 単 18号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.124	ton			S 単 19号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.318	ton			S 単 20号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種	22.470	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
000011	川表胸壁		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	30.340	m ²			S 単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	2.540	m ²			S 単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.690	m3			S 単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	19.100	m ²			S 単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.226	ton			S 単 17号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.061	ton			S 単 21号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種	6.700	m3			S 単 66号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし	12.000	枚			S 単 36号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし	13.000	枚			S 単 37号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり	2.000	枚			S 単 38号
P96005	可とう鋼矢板Ⅱw型 5000×1700	2.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
000012	川裏胸壁		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	21.120	m ²			S 単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.060	m ²			S 単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.610	m3			S 単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.500	m ²			S 単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.084	ton			S 単 17号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	未満					
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10% 未満	0.050	ton			S単 21号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	2.900	m3			S単 66号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 5.0, なし	4.000	枚			S単 36号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 2.0, なし	18.000	枚			S単 37号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 5.0, あり	1.000	枚			S単 38号
P96005	可とう鋼矢板IIw型 5000×1700	1.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
000013	しゃ水壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.980	m ²			S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.780	m ²			S単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.700	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	22.920	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10% 未満	0.235	ton			S単 17号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	3.410	m3			S単 66号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 5.0, なし	12.000	枚			S単 36号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 2.0, なし	11.000	枚			S単 37号
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板, IIw型, 6m以下, 5.0, あり	2.000	枚			S単 38号
P96005	可とう鋼矢板IIw型 5000×1700	2.000	枚			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
000014	川表側翼壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	60.120	m ²			S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.240	m ²			S単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	6.160	m3			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	47.410	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10% 未満	0.969	ton			S単 17号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10% 未満	0.806	ton			S単 21号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	33.440	m3			S単 66号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	3.530	m ²			S単 75号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 200mm×5mm	8.200	m			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
000015	川裏側翼壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	16.200	m ²			S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.140	m ²			S単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	1.620	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	36.390	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.311	ton			S単 17号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.191	ton			S単 21号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10% 未満	0.519	ton			S単 19号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	13.210	m ³			S単 66号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	4.080	m ²			S単 75号
SA0332	SP 止水板 計上する(塩ビ製), CF 200mm×5mm	10.200	m			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
000016	川裏側翼壁 (床版橋)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.880	m ²			S単 73号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.008	ton			S単 22号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満	0.003	ton			S単 23号
P96006	あと施工アンカー M12	36.000	本			
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート各種	0.410	m ³			S単 67号
P96007	床版 L4900*B1000*t175	1.000	枚			
S08713	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ヒール式・ハネ式, 100m未満, -, 無し	4.000	m			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
000017	川裏取付水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	18.400	m ²			S単 52号
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	18.400	m ²			S単 62号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	55.290	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生,	25.810	m ³			S単 68号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%					
SA0151	SP 基面整正 基面整正	36.650	m ²			S単 52号
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	36.650	m ³			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	11.000	m ³			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
000018	取付函体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	15.490	m ²			S単 52号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.450	m ²			S単 71号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.910	m ³			S単 65号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	39.040	m ²			S単 72号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	0.699	ton			S単 17号
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満	0.590	ton			S単 21号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, コンクリート各種	21.970	m ³			S単 66号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm	3.940	m ²			S単 75号
SA0332	SP 止水板 計上する（塩ビ製）, CF 200mm×5mm	9.000	m			S単 78号
SA0312	SP 型枠(重力式擁壁) 一般型枠, 小型構造物	5.420	m ²			S単 74号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.500	m ³			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
000019	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m ³			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
000020	埋戻 W≧1.0m		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.100	m ³			S単 47号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton, あり	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
000021	土砂運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km 以下	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
000022	処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	建設発生土【処分場へ】 環境保全建設(株)	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
000023	基礎工A		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.500	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.440	m3			S単 68号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.240	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	ブロック張 控長350mm(裏込材,胴込・裏込コン,吸出防止材含む)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0262	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ,有り, -, 有り, -, 無し,あり,再生碎石 RC-40 , 18-8-25(高炉)	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	伸縮目地		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
000026	天端工A		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.000	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.450	m3			S単 68号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.250	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000027	基礎工B					
			m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	7.190	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.930	m3			S単 68号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.090	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
000028	平張ブロック		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合, 厚さ10cm, あり	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
000029	裏込材		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0280	SP 裏込材(クラッシュラン) (石積(張)工) 張工, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
000030	天端工B		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	4.000	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.200	m3			S単 68号
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.120	m ²			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
000031	小口止工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	23.280	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	2.740	m3			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
000032	張コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	16.640	m ²			S単 62号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	5.820	m3			S単 68号
	合 計					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
000033	護床ブロック設置		個		1.000 個	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満	1.000	個			S単 79号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,16個,層積,ラフレンスレン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊,あり	1.000	個			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
000034	アスファルト		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	23.000	m			S単 58号
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	174.850	m ²			S単 56号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下	8.740	m3			S単 53号
S02123	アスファルト殻【処分場へ】 鹿島道路(株)	8.740	m3			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
000035	コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり	13.730	m ²			S単 57号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下	1.370	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	1.370	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
000036	水路		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	114.330	m3			S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下	114.330	m3			S単 55号
S02123	鉄筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	114.330	m3			S単 13号
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	11.100	m3			S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下	11.100	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	11.100	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
000037	擁壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	0.370	m3			S単 14号
SA0221	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,10.9km以下	0.370	m3			S単 55号
S02123	鉄筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	0.370	m3			S単 13号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	11.450	m3			S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下	11.450	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	11.450	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
000038	花壇		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	0.320	m3			S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下	0.320	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	0.320	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
000039	ブロック張		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	16.820	m3			S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下	16.820	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	16.820	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
000040	平ブロック張		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	16.500	m3			S単 15号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下	16.500	m3			S単 54号
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	16.500	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
000041	ガードレール		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	5.000	m			S単 27号
S08712	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	17.500	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
000042	車道舗装復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,あり,再生グラッサラン RC-40	167.600	m ²			S単 81号
SA0834	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	167.600	m ²			S単 82号
SA0843	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m ³),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(13)	167.600	m ²			S単 84号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96009	薄層カラー舗装【材工共】 RPN-501	19.900	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
000043	歩道舗装復旧		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤（歩道部） 100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	15.600	m ²			S単 83号
SA0846	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄﾞ 各種,再生密粒度アスコン(13)	15.600	m ²			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
000044	張コンクリート		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	18.600	m ²			S単 63号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.900	m ³			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
000045	重力式擁壁工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	10.800	m ²			S単 64号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	19.520	m ²			S単 73号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高炉B) W/C65%	6.180	m ³			S単 70号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	1.150	m ²			S単 77号
SQ2734	水抜パイプ取付 型枠および鉄筋,側壁,50	5.000	箇所			S単 87号
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置 －	0.200	m ²			S単 60号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.230	m ³			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
000046	歩車道境界ブロック		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.400	m ²			S単 63号
S03018	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.040	m ³			S単 16号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,－	10.000	m			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
000047	ガードレール		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08711	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	6.500	m			S単 25号
S08711	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない	16.100	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
000048	区画線工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 供用区間, 一	28.900	m			S単 88号
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 供用区間, 一	1.000	m			S単 89号
SQ8803	【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 45cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 供用区間, 一	35.000	m			S単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
000049	標準函体		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	28.800	掛㎡			S単 33号
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下	43.620	空m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
000050	川表側端部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	36.750	掛㎡			S単 33号
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下	36.220	空m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
000051	川裏側端部		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	15.000	掛㎡			S単 33号
S18033	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）, 40KN/㎡以下	20.130	空m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
000052	川表胸壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	5.000	掛㎡			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
000053	川裏胸壁		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり	3.300	掛㎡			S単 33号

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
000054	しゃ水壁		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	10.400	掛㎡			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
000055	川裏側翼壁		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	29.190	掛㎡			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
000056	川裏取付水路		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	19.500	掛㎡			S単 33号
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	26.670	掛㎡			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 57号 ***					
000057	取付函体		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	28.780	掛㎡			S単 33号
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模),40KN/㎡以下	17.230	空m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 58号 ***					
000058	大型土のう設置・撤去		式		1.000	歩A 式 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレレンレン,現地土,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,あり	28.000	袋			S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレレンレン,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用),なし,あり	28.000	袋			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 59号 ***					
000059	仮排水設置・撤去		m		1.000	歩A m 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり	1.000	m			S単 24号
T00001	高密度ポリエチレン管撤去	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 60号 ***					
000060	仮設鋼矢板		式		1.000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅲw型,12m以下,12.0,あり	38.000	枚			S単 39号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅲ型,12m以下	38.000	枚			S単 41号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,100日,1回	37.200	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					
000061	大型土のう設置・撤去		式		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,7フレンツレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	50.000	袋			S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,7フレンツレン,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	50.000	袋			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
000062	汚濁防止工		式		1.000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,7フレンツレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	16.000	袋			S単 31号
S18002	大型土のう工 撤去,7フレンツレン,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり	16.000	袋			S単 32号
S02014	柵工 ネット柵,0.5,B S	2.000	m			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					
000063	仮設鋼矢板		式		1.000	歩A 当たり算出
S18181	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,9m以下,9.0,あり	22.000	枚			S単 40号
S18185	油圧引抜工(鋼矢板) Ⅱ型,9m以下	22.000	枚			S単 42号
S17001	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,100日,1回	12.200	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 64号 ***					
000064	据付・解体		式		1.000	歩A 当たり算出
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型・Ⅲw型・Ⅳw型),圧入	2.000	回			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 65号 ***					
000065	鋼矢板運搬		式		1.000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超〜15m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0	38.760	ton			S単 44号
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0,0	12.230	ton			S単 45号

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)施工区分	まき出し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0～4.0ton		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	17.000	L			
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
S02014	柵工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	柵工 ネット柵,0.5,B S			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)柵種区分	ネット柵		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)柵高区分	0.5		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)ネット柵材料	B S		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)荒目・BSの単価(円／㎡)ネット柵の時					
	5)細目の単価(円／㎡)ネット柵の時					
R01001	土木一般世話役	1.200	人			
R01002	特殊作業員	0.000	人			
R01003	普通作業員	8.100	人			
R01004	軽作業員	1.600	人			
Y00004	諸雑費	0.140				
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	111.000	本			
P29003	合成樹脂網 メッシュタイププラスチック系しがらネット 網目3mm	62.000	㎡			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 4号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		㎡		10.000 ㎡	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合,厚さ10cm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分	目地モルタルを使用する場合		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)材料区分	厚さ10cm		週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²			
P32012	普通ボルトランドセメント 25kg詰袋 4t～8t	0.045	ton			
J03007	洗砂 細目 中・大口	0.078	m ³			
R01001	土木一般世話役	0.150	人			
R01007	ブロック工	0.300	人			
R01003	普通作業員	0.430	人			
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	0.410	日			
R01021	運転手 (特殊)	0.300	人			
P34004	軽油 バトロ#給油又はドラム渡し	16.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
S02112	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 機械器具賃料コード	F08061		冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	2) 機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード	R01001		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2) 労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード	R01002		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2) 労務単価算定区分			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 労務コード	R01003		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	2) 労務単価算定区分					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
S02115	運転手（特殊）		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手（特殊）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					
S02123	建設発生土【処分場へ】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土【処分場へ】 環境保全建設(株)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	環境保全建設(株)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	建設発生土【処分場へ】 環境保全建設(株)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 11号 ***					
S02123	アスファルト殻【処分場へ】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アスファルト殻【処分場へ】 鹿島道路(株)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	鹿島道路(株)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96002	アスファルト殻【処分場へ】 鹿島道路(株)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 12号 ***					
S02123	無筋コンクリート【処分場へ】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	環境保全建設(株)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96003	無筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 13号 ***					
S02123	鉄筋コンクリート【処分場へ】		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	環境保全建設(株)		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96004	鉄筋コンクリート【処分場へ】 環境保全建設(株)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	歩A 1.000 m3 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	歩A 1.000 m3 当たり算出
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3		m3	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	歩A 1.000 m3 当たり算出
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t~8t	0.540	ton			
J03007	洗砂 洗砂(細目)	0.910	m3			
R01003	普通作業員	0.970	人			
Y00004	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満		ton	冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	歩A 1.000 ton 当たり算出
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）					
		1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 18号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）					
		1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 19号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18234	異形棒鋼					
	SD345 D25	1.030	ton			
A01001	鉄筋（一般構造物）					
		1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 20号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)規格区分	SD345		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P18235	異形棒鋼					
	SD345 D29	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 21号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満					
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t以上 受けない 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 22号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満					
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t以上 受けない 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18230	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 23号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	SD345, D19, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満					
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D19 一般構造物 10t以上 受けない 無し 差筋及び杭頭処理 10%未満				
P18232	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	0.950	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 管の単価 (円/m) 2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 管径区分 (mm) 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1000mm あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P07101	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m			
R01001	土木一般世話役					
		1.480	人			
R01002	特殊作業員					
		3.690	人			
R01003	普通作業員					
		5.370	人			
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t		日			
		3.840				
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
		81.000				
R01021	運転手 (特殊)					
		2.890	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 25号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	土中建込 塗装品C-4E		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	21m未満 一		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない				
A03002	ガードレール設置(土中建込) 塗装品 (白色) C-4E					
		1.600	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 施工規模 4) 時間的制約	21m未満 一		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない				
A03042	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品 (白色) C-2B					
		1.500	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 27号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 作業区分 2) 規格	土中建込用 B・C-4E		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 時間的制約 4) 夜間作業	受けない 無し		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A03081	ガートレール撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 28号 ***					
S08712	【ガートレール撤去】 【ガートレール撤去】 コンクリート建込用, B・C-2B, (旧B・C-2BS), 受けない, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分	コンクリート建込用		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 規格	B・C-2B, (旧B・C-2BS)		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 時間的制約	受けない		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 夜間作業	無し				
A03082	ガートレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 29号 ***					
S08713	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込, 2.0m, ビーム式・ハネ式, 100m未満, ー, 無し		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 作業区分	コンクリート建込		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 支柱間隔	2.0m		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 規格・仕様	ビーム式・ハネ式				
	5) 施工規模	100m未満				
	6) 時間的制約	ー				
	7) 夜間作業	無し				
P22501	横断・転落防止柵 ビーム式・ハネ式	1.000	m			
A04041	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・ハネ式 支柱間隔3m	1.960	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 30号 ***					
S17001	鋼矢板 鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 100日, 1回		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	1) 仮設材区分	鋼矢板		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 規格区分	3型		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 補助工法	無		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 供用日数	100日				
	5) 使用回数	1回				
G01002	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日			
G15002	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 31号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ラフレンクレーン, 現地土, 1m3, 大型土のう袋 (1.0t用), なし, あり		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	1) 施工区分	製作・設置		冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	2) 施工機械区分	ラフレンクレーン		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 採取土区分	現地土		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0t用)				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
R01003	普通作業員					
		1.000	人			
Y00004	諸雑費					
		0.060				
P37003	大型土のう袋					
	大型土のう袋 (1.0 t 用)	52.000	枚			
F08063	バックホ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日			
P34004	軽油					
	バトラー給油又はドラム渡し	119.000	L			
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 52.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 32号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	撤去,ラフレッククレーン,1m3,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)施工区分	撤去		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	ラフレッククレーン				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人			
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 134.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 33号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし,手摺先行型枠組,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人			
R01012	とび工					
		7.000	人			
R01003	普通作業員					
		1.300	人			
F01086	ラフレッククレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]					
	吊上能力25t吊	1.400	日			
Y00004	諸雑費					
		0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 34号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	足場工			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	なし,単管傾斜,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)足場区分	単管傾斜				
	2)安全ネット区分	なし				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.500	人			
R01012	とび工	4.500	人			
R01003	普通作業員	2.700	人			
F01086	ラフレンス[油圧伸縮ジグ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			
Y00004	諸雑費	0.330				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単一 35号 ***					
S18033	支保工（小規模）		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工（小規模） パイプサポート支保（小規模）,40KN/㎡以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保（小規模） 40KN/㎡以下		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人			
R01009	型わく工	0.530	人			
R01012	とび工	0.250	人			
R01003	普通作業員	0.570	人			
Y00004	諸雑費	0.130				
	合 計					算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 36号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,なし			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	広幅鋼矢板 Ⅱw型		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚) 5)単価0円区分(鋼矢板)	6m以下 5.0 なし				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	3.090	ton			
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01002	特殊作業員	0.320	人			
R01012	とび工	0.650	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.470	供用日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	49.000	L			
M04610	ラフレンス[油圧伸縮ジグ型・排対型(3次)] 25t吊	0.470	供用日			
P34004	軽油 パトロール給油又はドラム渡し	31.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.320	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 37号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧圧入工(鋼矢板)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし	
	広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,2.0,なし			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)鋼矢板区分	広幅鋼矢板		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	Ⅱw型				
	3)圧入長(m)	6m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	2.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	なし				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	1.236	ton			
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01002	特殊作業員	0.320	人			
R01012	とび工	0.650	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(3次)]					
	広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.470	供用日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	49.000	L			
M04610	ﾌﾗﾍﾞｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.470	供用日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	31.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.320	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 38号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし	
	広幅鋼矢板,Ⅱw型,6m以下,5.0,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)鋼矢板区分	広幅鋼矢板		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	Ⅱw型				
	3)圧入長(m)	6m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	5.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18013	広幅鋼矢板 Ⅱw型	3.090	ton			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.320	人			
R01002	特殊作業員	0.320	人			
R01012	とび工	0.650	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(3次)]					
	広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.470	供用日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	49.000	L			
M04610	ﾌﾗﾍﾞｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・排対型(3次)]					
	25t吊	0.470	供用日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し	31.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.320	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 39号 ***					
S18181	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし	
	広幅鋼矢板,Ⅲw型,12m以下,12.0,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)鋼矢板区分	広幅鋼矢板		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)鋼矢板規格	Ⅲw型				
	3)圧入長(m)	12m以下				
	4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18014	広幅鋼矢板 Ⅲw型	9.792	ton			計上無し

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.530	人			
R01002	特殊作業員	0.530	人			
R01012	とび工	1.050	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.770	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	79.000	L			
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(3次)] 25t吊	0.770	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	50.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.530	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 40号 ***					
S18181	油圧圧入工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工（鋼矢板） 広幅鋼矢板, II w型, 9m以下, 9.0, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 鋼矢板区分 2) 鋼矢板規格	広幅鋼矢板 II w型		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3) 圧入長(m) 4) 鋼矢板の長さ(m/枚)	9m以下 9.0		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5) 単価0円区分(鋼矢板)	あり				
P18013	広幅鋼矢板 II w型	5.562	ton			計上無し
R01001	土木一般世話役	0.420	人			
R01002	特殊作業員	0.420	人			
R01012	とび工	0.830	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.610	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	63.000	L			
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(3次)] 25t吊	0.610	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	40.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.420	人			
Y00004	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 41号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） III 型, 12m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	III 型 12m以下		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.250	人			
R01002	特殊作業員	0.250	人			
R01012	とび工	0.500	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式エレット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.370	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	33.000	L			
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型・排対型(3次)] 25t吊	0.370	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾝ給油又はドラム渡し	24.000	L			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）					
		0.250	人			
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 42号 ***					
S18185	油圧引抜工（鋼矢板）		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工（鋼矢板） Ⅱ型,9m以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板型式 2)引抜長の選択	Ⅱ型 9m以下		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.210	人			
R01002	特殊作業員	0.210	人			
R01012	とび工	0.420	人			
M05435	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN	0.300	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	28.000	L			
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.300	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	20.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.210	人			
Y00004	諸雑費 0.2%	0.002				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 43号 ***					
S18186	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 広幅鋼矢板（Ⅱw型・Ⅲw型・Ⅳw型），圧入			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)鋼矢板区分 2)作業区分	広幅鋼矢板（Ⅱw型・Ⅲw型・Ⅳw型） 圧入		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人			
R01002	特殊作業員	0.290	人			
R01012	とび工	0.580	人			
M05447	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式・排対型(3次)] 広幅鋼矢板用 圧入力1000kN 引抜力1100kN	0.370	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	38.000	L			
M04610	ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊	0.440	供用日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	29.000	L			
R01021	運転手（特殊）	0.300	人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単一 44号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m超～15m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 製品長	12m超～15m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸＋積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46622	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 45号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・取卸＋積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分					
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸＋積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 46号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単－ 47号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単－ 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,11.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞﾝﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	11.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 52号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 53号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 有り, 10.5km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As (カハ-) 舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 57号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	コンクリート舗装版 無し				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 58号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単ー 59号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,有り,-,有り,-,無し,あり,再生			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	砕石 RC-40,18-8-25(高炉)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ				
	2)裏込材の有無	有り				
	3)裏込材10m2当り使用量	-				
	4)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	有り				
	5)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	-				
	6)遮水ｼｰﾄの有無	無し				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	9)胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25(高炉)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	-			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 61号 ***					
SA0280	SP 裏込材（クラッシュラン）（石積(張)工）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込材（クラッシュラン）（石積(張)工）			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	張工,計上する,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分	張工				
	2)裏込材の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)裏込材規格	再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40				
	単 価		m3			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 62号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単- 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, コンクリート 各種			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
J02077	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S単- 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、計上する、10m3以上100m3未満 -, 一般養生、延長無し、-, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単- 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 一般養生、-, 無し、-, 18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 71号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 74号 ***					
SA0312	SP 型枠(重力式擁壁)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 75号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 76号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 77号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 78号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 200mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単ー 79号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)型枠の計上	計上する				
	3)生コンクリートの計上	計上する				
	4)1個当りコンクリート体積(m3/個)	0.86m3を超え0.94m3以下				
	5)1個当り型枠面積(m2/個)	6.60m2を超え7.27m2以下				
	6)養生工の種類別	一般				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)規格区分	18-8-40(高炬)				
	9)型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				
	単 価		個			
	*** S単ー 80号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	2.5t以下,陸上,16個,層積,ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)据付場所	陸上				
	3)ブロック10個当り連結金具設置数量	16個				
	4)据付方法	層積				
	5)クレーン機種	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	6)長期割引単価区分	あり				
	単 価		個			
	*** S単ー 81号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部）			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	150mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシュラン RC-40			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部）			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 83号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部）			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	100mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石 あり 路盤材(各種)				
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 84号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,50mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,あり,密 粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m ³ ） プライムコート 各種 あり 密粒度アスコン(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 85号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部） SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ）,プライムコート 各種,再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物Ⅰ（2.20t/m ³ ） プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m ²			
	*** S単ー 86号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 設置,各種(600mm以下,50kg未満),無し,無し,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎碎石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無	設置 各種(600mm以下,50kg未満) 無し 無し -				
PRB320	歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部 A 巻き付け部		本			材変
	単 価		m			
	*** S単ー 87号 ***					
SQ2734	水抜パイプ取付		箇所		10.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	水抜パイプ取付 型枠および鉄筋, 側壁, 50			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分	型枠および鉄筋 側壁		超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
	3) 規格区分 (mm) 4) 水抜き用資材コード 5) 水抜き用資材の使用数量	50 P05025 0.167		制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	1.670	本	1,880		
R01001	土木一般世話役	0.020	人			
R01003	普通作業員	0.180	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単一 88号 ***					
SQ8803	【区画線工】【独】 【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式（手動）, 実線, 15cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 供 用区間, ー		m	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 作業規格（区画線設置） 3) 排水性舗装（区画線設置） 4) 供用区分（区画線設置） 5) 種類（区画線設置） 6) 色区分（区画線設置） 7) 材料規格（区画線設置） 8) 線区分（区画線設置） 9) 幅区分（区画線設置） 10) 時間的制約（区画線設置） 13) 施工区分 I	区画線設置 溶融式（手動） 施工しない 供用区間 ー 白 厚1.5mm 実線 15cm なし 昼間施工				
A66051	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号（0.106～0.850mm）	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し	40.000	L			
Y00004	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1,000.000 m
	単 価		m			
	*** S 単一 89号 ***					
SQ8803	【区画線工】【独】 【区画線工】【独】 区画線設置, 溶融式（手動）, 破線, 15cm, 白, 厚1.5mm, 施工しない, 供 用区間, ー		m	冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 作業規格（区画線設置） 3) 排水性舗装（区画線設置） 4) 供用区分（区画線設置） 5) 種類（区画線設置） 6) 色区分（区画線設置） 7) 材料規格（区画線設置） 8) 線区分（区画線設置） 9) 幅区分（区画線設置） 10) 時間的制約（区画線設置） 13) 施工区分 I	区画線設置 溶融式（手動） 施工しない 供用区間 ー 白 厚1.5mm 破線 15cm なし 昼間施工				
A66063	区画線設置 溶融式（手動） 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1,000.000	m			
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 溶融式 3種1号 白	570.000	kg			
P35313	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号（0.106～0.850mm）	25.000	kg			
P35311	接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			

[illegible]

[illegible]

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
M02056	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
F08015	バックホ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バックホ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,11.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 11.0km以下				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M03005	タンクトラック[オンロード・デ・イセ]ル]		供用日			
	10t積級					
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油		L			
	バトリル給油又はドラム渡し					
	単 価		m3			
	*** S単一 50号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)]		日			
	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）					
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]		日			
	質量3.0〜4.0t					
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油		L			
	バトリル給油又はドラム渡し					
	単 価		m3			
	*** S単一 51号 ***					
SA0142	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分	あり				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)]		日			
	質量3.0〜4.0t					
F08016	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・超低・排(2014)]		日			
	標準バケット容量 山積0.28m3（平積0.2m3）					
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油		L			
	バトリル給油又はドラム渡し					
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					
SA0151	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:なし	
	基面整正			亜熱帯補正:なし	基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 53号 ***					

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,10.5km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 10.5km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 54号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 55号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下				
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
R01022	運転手（一般）		人			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 56号 ***					
SA0222	SP 舗装版破碎		m2		1.000 m2	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)長期割引単価区分	あり				
M02551	ﾊﾞｯｸｵﾌ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			
F08017	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 57号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版,無し, 必要,15cm以下,-,有リ,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分	あり				
M02551	ﾊﾞｯｸｵﾌ用ｱﾀｯﾁﾐﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			
F08017	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ﾊﾞｯｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 58号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
M16470	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｬﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P37211	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径450mm		枚			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 59号 ***					
SA0262	SP 間知ブロック張		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ、有り、-、有り、-、無し、あり、再生 砕石 RC-40、18-8-25 (高炉)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)間知ブロック規格 2)裏込材の有無 3)裏込材10m2当り使用量 4)胴込・裏込コンクリートの有無 5)胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量 6)遮水シートの有無 7)長期割引単価区分 8)裏込材の規格 9)胴込・裏込コンクリートの規格	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 有り - 有り - 無し あり 再生砕石 RC-40 18-8-25 (高炉)				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01007	ブロック工		人			
P15320	間知ブロック 控え350 滑面		m ²			
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25 (20)mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm		m ³			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
SA0269	SP 吸出し防止材 (全面) 設置 SP 吸出し防止材 (全面) 設置 -		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 61号 ***					
SA0280	SP 裏込材 (クラッシュラン) (石積(張)工) SP 裏込材 (クラッシュラン) (石積(張)工) 張工,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)積張の区分 2)裏込材の計上 3)長期割引単価区分 4)裏込材規格	張工 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40				
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40〜0mm		m ³			
P34004	軽油 バトール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）					
工事名	農村地域防災減災事業（用排水）向花地区 7-1工区					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 62号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトリ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 63号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m ³			
P34004	軽油 バトリ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 64号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 65号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	5 (20) (高炉B) W/C65%			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単- 66号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	,一般養生,延長無し,-,-,コンクリート各種			超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	コンクリート各種				
M15166	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
J02077	生コンクリート (高炉B) 24N/mm2 12cm 25 (20) mm (W/C=60%以下)		m3			材変
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 67号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, コンクリート 各種			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - コンクリート各種				
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02077	生コンクリート (高炉B) 24N/mm ² 12cm 25 (20)mm (W/C=60%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単ー 68号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1. 000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満 , 一般養生, 延長無し, -, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m ³ 以上100m ³ 未満 一般養生 延長無し - - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				
M15166	コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
P34004	軽油 バトリック給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 69号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1. 000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40 (高炉B) W/C65%				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 70号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 71号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 72号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 73号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 74号 ***					
SA0312	SP 型枠(重力式擁壁)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 75号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=20mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=20mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25005	目地板(ゴム発泡体) 硬度30以上 20mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 76号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役		人			
P25003	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 77号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25001	目地板（瀝青質板） 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 78号 ***					
SA0332	SP 止水板		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 200mm×5mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 200mm×5mm				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P25103	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200mm 厚5mm		m			
	単 価		m			
	*** S単ー 79号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.86m3を超え0.94m3以下,6.60m2を超え7.27m2以下,一般,あり,18-8-40(高炉),鋼製型枠10t未満			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)型枠の計上	2.5t以下 計上する				
	3)生コンクリートの計上	計上する				
	4)1個当りコンクリート体積(m3/個)	0.86m3を超え0.94m3以下				
	5)1個当り型枠面積(m2/個)	6.60m2を超え7.27m2以下				
	6)養生工の種類別	一般				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)規格区分	18-8-40(高炉)				
	9)型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J02060	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
G05004	異形ブロック型枠（鋼製） 10t未満		m ²			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		個			
	*** S単ー 80号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下、陸上、16個、層積、ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所	2.5t以下 陸上				
	3)ブロック10個当り連結金具設置数量 4)据付方法	16個 層積				
	5)クレーン機種 6)長期割引単価区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊		日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
P19611	連結金具（根固めブロック用） φ16		個			
	単 価		個			
	*** S単ー 81号 ***					
SA0832	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm、1層施工、砕石、あり、再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石 あり				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
M13016	モータレーザ〔土工用・排対型(2次)〕 ブレード幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20 t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロワ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		㎡			
	*** S単ー 82号 ***					
SA0834	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材、粒度調整砕石 M-40、-、-、1層施工、あり、0mm、150mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 I 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整碎石 M-40				
M13016	モータラレーダ〔土工用・排対型(2次)〕 プレート幅3.1m		供用日			
M14082	ロードローラ〔マカダム・排対型(2次)〕 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			
F04101	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20 t		日			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03115	粒度調整碎石 M-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 バトロム給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 83号 ***					
SA0835	SP 上層路盤（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤（歩道部） 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	碎石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材(各種)				
F08091	小型バックホウ〔クローラ型・～超低・排対型(～3次)〕 標準バケット容量 山積0.11m3（平積0.08m3）		日			
F04062	振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)〕 質量3.0～4.0t		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
J03118	再生クラッシュヤラン RC-40 40～0mm		m3			材変
P34004	軽油 バトロム給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 84号 ***					
SA0843	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種, あり, 密 粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコン(13)				
F04505	アスファルトフィニッシャー〔ホイール型・～超低騒・排対型(～2014)〕 舗装幅2.3～6.0m		日			
F04101	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20 t		日			
F04201	ロードローラ〔マカダム・～超低・排対型(～2014)〕 質量10～12 t		日			
R01003	普通作業員		人			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手（特殊）		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤（J I S規格品） 浸透用 P K-3		ton			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 85号 ***					
SA0846	SP 表層（歩道部）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（歩道部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下、40mm、アスファルト混合物 I（2.20t/m ³ ）, プ ライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 6) 材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 I（2.20t/m ³ ） プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
M14181	振動ロー(舗装用)[ハントガード式] 質量0.5～0.6t		供用日			
M14301	振動コンパクタ[前進型] 質量40～60kg		供用日			
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
JQ0070	再生アスファルト混合物 200t未満補正あり/夜間補正なし 密粒度アスコン(13)		ton			材変
P28003	アスファルト乳剤（J I S規格品） 浸透用 P K-3		ton			
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
P34004	軽油 バトロール給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 86号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック 設置, 各種(600mm以下、50kg未満), 無し, 無し, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ブロック規格 3) 基礎砕石の有無 4) 均し基礎コンクリートの有無 5) 養生工の有無	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 無し 無し -				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
PRB320	歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部 A 巻き付け部		本			材変
	単 価		m			

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土【処分場へ】					
P96001	環境保全建設(株)	365.000	m3			単A
	アスファルト殻【処分場へ】					
P96002	鹿島道路(株)	8.740	m3			単A
	無筋コンクリート【処分場へ】					
P96003	環境保全建設(株)	57.560	m3			単A
	鉄筋コンクリート【処分場へ】					
P96004	環境保全建設(株)	114.700	m3			単A
	可とう鋼矢板Ⅱw型					
P96005	5000×1700	5.000	枚			単A
	あと施工アンカー					
P96006	M12	36.000	本			単A
	床版					
P96007	L4900*B1000*t175	1.000	枚			単A
	平板載荷試験					
P96008	50kN以内	1.000	式			単A
	薄層カラー舗装【材工共】					
P96009	RPN-501	19.900	m ²			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
P05025	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径50 長4.0m	0.835	本	1,880		単A
	ポリエチレン管					
P07101	高密度ポリエチレン管	25.000	m			単A
	道路用コンクリート製品					
【SP】	歩車道境界 ブロック巻付部・すり付け部					
PRB320	A 巻き付け部	13.856	本			単A
	コンクリートブロック					
	張ブロック					
P15003	厚10cm(500×500以下)	104.620	m ²			単A
【SP】	間知ブロック					
P15320	控350 滑面	63.869	m ²			単A
	小 計					
	鋼矢板					
	広幅鋼矢板					
P18013	Ⅱw型	13.843	ton			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼					
P18230	SD345 D13	4.449	ton			単A
	異形棒鋼					
P18231	SD345 D16	2.487	ton			単A
	異形棒鋼					
P18232	SD345 D19	2.968	ton			単A
	異形棒鋼					
P18234	SD345 D25	5.839	ton			単A
	異形棒鋼					
P18235	SD345 D29	1.336	ton			単A
	小 計					
	締金具類					
【SP】	連結金具（根固めブロック用）					
P19611	φ16	0.900	個			単A
	安全防護柵類					
	横断・転落防止柵					
P22501	ヒール式・バネ式	4.000	m			単A

事業名	農村地域防災減災事業（用排水）				
工事名	農村地域防災減災事業（用排水） 向花地区 7-1工区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	目地材類					
【SP】 P25001	目地板（滌青質板） 10mm	1.403	m ²			単A
【SP】 P25003	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10mm	5.310	m ²			単A
【SP】 P25005	目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上 20mm	14.089	m ²			単A
	小 計					
	止水板					
【SP】 P25103	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200mm 厚5mm	29.317	m			単A
	吸出防止材					
【SP】 P26106	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	0.220	m ²	765		単A
	アスファルト類					
【SP】 P28003	アスファルト乳剤（J I S規格品） 浸透用 P K-3	0.231	ton			単A
	合成樹脂網類					
P29003	合成樹脂網 メッシュタイプ プラスチック系しごらネット 網目3mm	1.240	m ²			単A
	セメント					
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 4t～8t	0.489	ton			単A
	松丸太					
P33062	松杭丸太 長1.8m、末口6cm	2.220	本			単A
	燃料類					
【SP】 P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	3.171	L			単A
P34004	軽油 ハートロー給油又はドラム渡し	2,256.890	L			単A
【SP】 P34004	軽油 ハートロー給油又はドラム渡し	2,919.903	L			単A
	小 計					
	塗料類					
P35311	接着用プライマー 区画線用	3.373	kg			単A
P35313	ガラスビーズ（JIS R 3301） 1号（0.106～0.850mm）	3.373	kg			単A
PQL020	道路用塗料 トラフィックペイント JIS K5665 熔融式 3種1号 白	76.543	kg			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	94.000	枚			単A
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】 P37211	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.053	枚			単A
	積卸し費					

[illegible]

[illegible]

[illegible]