

令和 7 年度

閲 覧 設 計 書

工 事 名	令和 7 年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線 2 工区（農山漁村地域整備交付金）
工 事 箇 所	肝属郡 肝付町 岸良 地内
工 期	令和8年3月25日 限り

【閲覧設計書内訳】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳（金抜） ※	○
数量計算表	○
位置図（URL）	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第二係
-------	---------

電子閲覧	ホームページ閲覧
------	----------



鹿児島県 大隅地域振興局農林水産部林務水産課

設計書データ一覧表

工事番号	0009251002101
事業年度	令和 7 年度
工事名称	森林管理道開設事業 (農山漁村地域整備交付金) 万九郎中央線 2 工区
変更回数	
諸経費適用年度	林道 令和06年10月
工種区分	道路工事 (林道開設・改良、管理道開設)
基礎単価適用年度	令和07年05月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅③
機械損料適用年度	令和06年10月01日付
歩掛適用年度	令和07年04月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	山間僻地及び離島
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休補正

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01	1	式			K0004	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事（林道開設・改良、管理道開設）01					K0004	
林道土工	1	式			M0001	
法面工	1	式			明 1 号	
擁壁工	1	式			M0023	
排水構造物工	1	式			明 6 号	
道路付属施設工	1	式			M0021	
直接工事費計	1	式			明 9 号	
共通仮設費計	1	式			M0025	
共通仮設費（積上げ）	1	式			明 11 号	
準備費	1	式			M0006	
伐開	1	式			明 14 号	
伐根等運搬費	1	式			P0000001	
	1	式			H03701	
	1	式			H00802	
	1	式			H20002	処：
	1	式			M0018	
	1	式			明 18 号	
	1	式			M0013	
	1	式			明 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根等処分費	1	式			M0016 明 20 号	処:
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】 林道土工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削工	1	式			M0007 明 2 号	
盛土工	1	式			M0008 明 3 号	
路盤工	1	式			M0009 明 4 号	
法面整形工	1	式			M0020 明 5 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 2 号 明細書(M0007) 】 掘削工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(土砂掘削) 1,683.7m3	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 5000m3未満 礫質土 障害なし	969.70	m3			SK10602-0002 施 1 号	
片切掘削(人力併用機械掘削) 礫質土 排出ガス対策型(2次)	714.00	m3			SK10605-0001 施 3 号	
(積込)	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	1,289.80	m3			SK10602-0001 施 5 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 3 号 明細書(M0008) 】						
盛土工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(路体盛土) 2, 229. 4m3	1	式			Y	
路体(築堤)盛土 2. 5m未満	182. 80	m3			SPR01040-0001 P 1 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員2. 5m以上4. 0m未満 障害なし	249. 30	m3			SK11004-0002 施 6 号	
路体(築堤)盛土 施工幅員4. 0m以上 障害なし	1, 797. 30	m3			SK11004-0001 施 9 号	
(運搬経費)	1	式			Y	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	95. 50	時間			S903007-0001 施 11 号	
(純盛土) 万九郎中央2号支線BP付近	1	式			Y	
バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 5000m3未満 礫質土 障害なし	810. 10	m3			SK10602-0001 施 5 号	
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 普通:砂利道	85. 30	時間			S903007-0001 施 11 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 4 号 明細書(M0009) 】							1 式 当り
路盤工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(コンクリート路面工)	1	式			Y		
コンクリート路面工 コンクリート厚 15cm 路盤紙 有 一般養生有り	452.50	m2			SL20801-0001 施 12 号		
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm	452.50	m2			SL20802-0001 施 15 号		
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.50	m2			SPR02640-0001 P 2 号		
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.60	m2			SPR03030-0002 P 3 号		
(止壁工A)	1	式			Y		
コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m	75.00	m			SL20803-0001 施 16 号		
(止壁工B)	1	式			Y		
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m	1.00	m			SL20803-0002 施 17 号		
計					P0000001		

【 第 5 号 明細書(M0020) 】							1 式 当り
法面整形工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(法面整形工) 1,424.9m3	1	式			Y		
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	771.70	m2			SK10401-0001 施 18 号		
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.45m3 礫質土 排出ガス対策型(2次)	653.20	m2			SK10402-0001 施 20 号		
計					P0000001		

【 第 6 号 明細書(M0023) 】 法面工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生工	1	式			M0010 明 7 号	
法面保護工	1	式			M0024 明 8 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 7 号 明細書(M0010) 】 植生工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(切土部)	1	式			Y	
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無) 施工規模500-1000m2未満 時間制約無 枠内吹付無	762.20	m2			S880005-0005 施 21 号	
(盛土部)	1	式			Y	
人工張芝 人工芝(ネット付き)	653.20	m2			SPR02030-0001 P 6 号	
計					P0000001	

【 第 8 号 明細書(M0024) 】 法面保護工 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木柵工(林道H=0.5m)	33.00	m			SK70004-0001 施 23 号	
盛土部 根株利用 No.122+14.00～124+7.00 66m	1	式			Y	
根株積込 切口径0.5m以下, 株高1.0m以下	8.40	m3			E0007 単 1 号	
計					P0000001	

【 第 9 号 明細書(M0021) 】 擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式			M0022 明 10 号	
計					P0000001	

【 第 10 号 明細書(M0022) 】						
場所打擁壁工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
3号コンクリート擁壁	1	式			Y	
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	87.40	m3			SPR02280-0001 P 7 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	28.70	m2			SK50301-0001 施 25 号	
裏込栗石工(機械施工) かき込み 排出ガス対策型(2次)	16.00	m3			SK50303-0001 施 27 号	
吸出し防止材設置	64.30	m2			SPR02630-0001 P 8 号	
ガードレール基礎工 異形鉄筋SD345	8.00	箇所			SL30003-0001 施 29 号	
バックホウ床掘 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	188.00	m3			SK10607-0001 施 31 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	10.40	m3			SPR01140-0003 P 9 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	51.50	m3			SPR01140-0003 P 9 号	
4号コンクリート擁壁	1	式			Y	
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長90m未満	33.90	m3			SPR02280-0002 P 10 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	18.60	m2			SK50301-0001 施 25 号	

【 第 10 号 明細書(M0022) 】 (続 き)						
場所打擁壁工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	80.10	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.30	m3			SPR01140-0002 P 12 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	9.80	m3			SPR01140-0002 P 12 号	
5号コンクリート擁壁	1	式			Y	
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長90m未満	41.70	m3			SPR02280-0002 P 10 号	
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 充填材 再生材使用 排出ガス対策型(2次)	23.30	m2			SK50301-0001 施 25 号	
裏込栗石工(機械施工) かき込み 排出ガス対策型(2次)	7.40	m3			SK50303-0001 施 27 号	
吸出し防止材(全面)設置	33.60	m2			SPR02170-0001 P 13 号	
床掘り 土砂 小規模	91.00	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	5.20	m3			SPR01140-0002 P 12 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	13.80	m3			SPR01140-0002 P 12 号	
計					P0000001	

【 第 11 号 明細書(M0025) 】						
排水構造物工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝工	1	式			M0012 明 12 号	
横断溝工	1	式			M0004 明 13 号	
計					P0000001	

【 第 12 号 明細書(M0012) 】						
側溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	52.00	m			S801005-0005 施 33 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダー無 時間制約無 基礎碎石手間無	25.00	m			S801005-0006 施 34 号	
計					P0000001	

【 第 13 号 明細書(M0004) 】							1 式 当り
横断溝工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
5号排水施設工	1	式			Y		
アーチカルバート（基礎，据付） 1000×700(Ⅱ型)	28.00	m			E0008 単 2 号		
基礎コンクリート工(材料費のみ) 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	3.70	m3			S801007-0001 施 35 号		
基礎砕石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込砕石 RC40	36.60	m2			S801006-0001 施 36 号		
床掘り 土砂 小規模	39.20	m3			SPR01100-0001 P 11 号		
埋戻し 小規模 土砂	12.30	m3			SPR01140-0001 P 14 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー有 時間制約無 基礎砕石手間無	8.00	m			S801005-0003 施 37 号		
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 時間制約無 基礎砕石手間無	1.00	m			S801005-0004 施 39 号		
ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm	4.00	m			SPR02670-0001 P 15 号		
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	4.00	本			SPR02680-0001 P 16 号		
6号排水施設工	1	式			Y		
落蓋式U型トラフ据付 U型トラフ各種 L=1000 170kg/個 時間制約無 基礎砕石手間有	4.00	m			S801002-0004 施 40 号		

【 第 13 号 明細書(M0004) 】 (続 き)						
横断溝工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1.60	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.40	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
基礎砕石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込砕石 RC40	2.00	m2			S801006-0001 施 36 号	
蓋版据付 40kg/枚以下 時間制約無 施工箇所補正無	4.00	枚			S801004-0002 施 41 号	
止壁工（現場打） 6号排水施設	1.00	個			E0003 単 3 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルター有 時間制約無 基礎砕石手間無	8.00	m			S801005-0001 施 42 号	
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルター無 時間制約無 基礎砕石手間無	1.00	m			S801005-0002 施 43 号	
水切横断溝工	1	式			Y	
U型側溝(水路)据付 KRC150 L=1000mm 85kg/本 時間制約無 基礎砕石手間無	6.00	m			S801001-0001 施 44 号	
基面整正	1.30	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
計					P0000001	

【 第 14 号 明細書(M0006) 】						
道路付属施設工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
林道付属物工	1	式			M0026 明 15 号	
路側防護柵工	1	式			M0014 明 16 号	
標識工	1	式			M0015 明 17 号	
計					P0000001	

【 第 15 号 明細書(M0026) 】 林道付属物工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(カーブミラー)	1	式			Y	
道路反射鏡設置 注意板有	1.00	基			S802001-0001 施 45 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0014) 】							1 式 当り
路側防護柵工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
(路側防護柵工) 土中用 78.0m	1	式			Y		
ガードレール設置工 曲線部無 施工規模50m～100m未満 Gr-C-4E(土中建込用)	73.50	m			S870001-0004 施 46 号		
ガードレール設置工 曲線部(半径30m以下)の場合 施工規模50m～100m未満 Gr-C-4E(土中建込用)	4.50	m			S870001-0005 施 47 号		
(路側防護柵工) 構造物用 17.0m	1	式			Y		
ガードレール設置工 曲線部無 施工規模21m未満 Gr-C-2B(コンクリート建込用)	17.00	m			S870001-0003 施 48 号		
計					P0000001		

【 第 17 号 明細書(M0015) 】 標識工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
(施工年度表示板)	1	式			Y	
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 礫質土	1.00	基			SL30001-0001 施 49 号	
計					P0000001	

【 第 18 号 明細書(M0018) 】						
伐開						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐採経費 No. 122～No. 130 (160m)	1	式			X	
※※伐木 傾斜30度未満 面積 3,453.9㎡						
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	138.00	本			TSB0102_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	173.00	本			TSB0103_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	35.00	本			TSB0104_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	311.00	本			TSB0122_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	52.00	本			TSB0123_48	4週8休補正
枝条片付 1種	3,453.90	m2			SK10121-0001 施 50 号	
集材（車両系） 距離：80m 16cm以上22cm未満	110.50	m3			E0001 単 4 号	
積込 バックハウ（掘み装置付）	9.20	日			E0002 単 5 号	
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	9.20	日			TK0161	4週8休補正
積卸 バックハウ（掘み装置付）	9.20	日			E0004 単 6 号	

【 第 18 号 明細書(M0018) 】 伐開						
			(続 き)		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
※※根株及び枝葉は林内処理とする。						
計					P0000001	

【 第 19 号 明細書(M0013) 】						
伐根等運搬費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根運搬 10 t 級 運搬距離34.82km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.45m3	16.00	台			SK20005-0001 施 51 号	
計					P0000001	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 20 号 明細書(M0016) 】

伐根等処分費

1 式 当り

(, 処:)

[illegible]

【 第 1 号 単価表(E0007) 】						
根株積込 切口径0.5m以下，株高1.0m以下						10.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.270	人			TR0200	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 排対型(超低騒音・3次) 岩石補正なし	3.600	時間			S901101-0002 施 24 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 2 号 単価表(E0008) 】						
アーチカルバート（基礎，据付） 1000×700(Ⅱ型)						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アーチカルバート Ⅱ形 1000×700×2000 見積	5.000	本	188,000		L0008	
土木一般世話役	0.600	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.400	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	1.300	人			TR0200 定:1	4週8休補正
ラフレシクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引なし	0.300	日			TK0405S 定:1	4週8休補正
諸雑費	28.000	%			T#01 参:1	
諸雑費	52.000	%			T#01 参:1	
諸雑費	11.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表(E0003) 】						
止壁工（現場打） 6号排水施設						1.000 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	0.980	m2			SPR03030-0001 P 17 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.040	m3			SPR03010-0001 P 4 号	
基面整正	0.300	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 単価表(E0001) 】 集材（車両系） 距離：80m 16cm以上22cm未満 10.000 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.340	人			TR1400	4週8休補正
普通作業員	0.680	人			TR0200	4週8休補正
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 4週8休補正	0.830	供用日			L0002	
軽油 ドラム	64.200	l			TT0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0002) 】 積込 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休補正
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 単価表(E0004) 】 積卸 バックホウ（掘み装置付） 1.000 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	1.000	日			TK0438	4週8休補正
バックホウ用アタッチメント[掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	1.000	供用日			TM12006822	
運転手（特殊）	0.500	人			TR1400	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 1 号 施工単価表(SK10602-0002) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事 地山の掘削 (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						100.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)	1.03	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 1 作業種別 地山の掘削			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.49	供用日			TM502003220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 65.000 l 燃料消費量		[D] = 1.490 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 3 号 施工単価表 (SK10605-0001) 】							10.00 m3 当り
片切掘削（人力併用機械掘削）礫質土							
(排出ガス対策型 (2次) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.18	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費 (日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型 (2次)	0.09	日			S901118-0002 施 4 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[C] = 1 施工区分 林道工事			[A] = 4 土質区分 礫質土				
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型 (2次)							

【 第 4 号 施工単価表 (S901118-0002) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	65.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.52	供用日			TM502003220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 65.000 l 燃料消費量		[D] = 1.520 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 5 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】 バックホウ掘削積込み 林道工事 ルーズな状態の積込 100.00 m3 当り (5000m3未満 , 礫質土 障害なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 排出ガス対策型(2次)	1.11	日			S901118-0001 施 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 1 施工区分 林道工事			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 3 制限の有無 ー			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 4 土質区分 礫質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 6 号 施工単価表(SK11004-0002) 】							100.00 m3 当り
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (障害なし ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	2.50	日			S901118-0003 施 7 号		
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハット式 0.5～0.6t	2.50	日			S917431-0001 施 8 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満				
[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型:2014年規制							

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 7 号 施工単価表 (S901118-0003) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 (超低・排対型:2014年規制,)					1.00 日 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	69.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾅ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3 [平積0.35m3]	1.64	供用日			TMG02003720	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3 後方超小旋回型		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 69.000 l 燃料消費量		[D] = 1.640 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 5 機種区分	超低・排対型:2014年規制			

【 第 8 号 施工単価表 (S917431-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員	1.00	人			TR0100	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	12.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t ～低騒音	1.71	供用日			TK0387	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 1 規格 ハトゝカゝトゝ式 0.5～0.6t		[A] = 1.000 人	労務数量			
[B] = 12.000 l 燃料消費量		[C] = 1.710 供用日	賃料数量			

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 9 号 施工単価表(SK11004-0001) 】							100.00 m3 当り
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上							
(障害なし ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3 後方超小旋回型 超低・排対型:2014年規制	0.60	日			S901118-0003 施 7 号		
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンバインド型3～4t 排出ガス対策型(3次)	0.60	日			S917428-0001 施 10 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 1 作業区分 路体(築堤)盛土			[B] = 2 施工幅員 4.0m以上				
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[X1] = 5 機種区分(バックホウ) 超低・排対型		2014年規制		
[X2] = 4 機種区分(振動ローラ:コンバインド) 排出ガス対策型(3次)							

【 第 10 号 施工単価表 (S917428-0001) 】						
振動ローラ運転費賃料(日当り) 搭乗式コンパクト型3～4t (排出ガス対策型(3次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	15.00	l			TT0002	
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパクト型 3～4t ～排対3次	1.86	供用日			TK0431	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1.000 人 労務数量		[B] = 15.000 1 燃料消費量				
[C] = 1.860 供用日 賃料数量		[X] = 4 機種区分 排出ガス対策型(3次)				

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 11 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (普通:砂利道 ,)						1.00 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (一般)	0.17	人			TR1500	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	1.00	時間			TK1026	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 2 タイヤ損耗費 普通:砂利道						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 12 号 施工単価表 (SL20801-0001) 】						
コンクリート路面工 コンクリート厚 15cm				100.00 m2 当り		
(路盤紙 有 , 一般養生有り)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	15.60	m3			SK30108-0001 施 13 号	
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	2.30	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	3.50	人			TR0200 定:1	4週8休補正
路盤紙 クラフト紙系	112.00	m2			TT0034	
普通作業員	0.30	人			TR0200	4週8休補正
養生工 一般養生 無筋構造物	15.00	m3			SK30105-0001 施 14 号	
諸雑費	5.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 コンクリート厚 コンクリート厚 15cm		[B] = 1	路盤紙 路盤紙 有			
[C] = 1 養生工の区分 一般養生有り		[D] = 2	小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 13 号 施工単価表 (SK30108-0001) 】						
生コンクリート単価 高炉セメント(B)種 18-40 5cm						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	1.00	m3			TT0938	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 1 スランプ 区分 5cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 14 号 施工単価表 (SK30105-0001) 】						
養生工 一般養生 無筋構造物						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.08	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員					TR0200 定:1	
諸雑費	0.25	人			T#01 参:1	4週8休補正
計	10.00	%			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 養生工の区分 一般養生			

【 第 15 号 施工単価表 (SL20802-0001) 】						
基礎工(コンクリート路面工用) 基礎碎石厚 5cm					100.00 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	5.30	m3			TT9106	
普通作業員	0.55	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 基礎碎石厚 基礎碎石厚 5cm			[B] = 1 材料区分	切込碎石(再生材)		

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 16 号 施工単価表 (SL20803-0001) 】 コンクリート路面工止壁 盛土路肩部 路面工厚さ 0.15m 10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.38	m3			SPR03010-0001 P 4 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	5.00	m2			SPR03030-0002 P 3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.04	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 1 止壁工の種類 盛土路肩部			[A] = 2	路面工の厚さ 路面工厚さ 0.15m		
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 17 号 施工単価表 (SL20803-0002) 】						
コンクリート路面工止壁 切土路肩部 路面工厚さ 0.15m						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 4 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	2.50	m2			SPR03030-0002 P 3 号	
基面整正	1.00	m2			SPR01120-0001 P 5 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.05	m2			SPR02640-0001 P 2 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[C] = 2 止壁工の種類 切土路肩部			[A] = 2 路面工の厚さ	路面工厚さ 0.15m		
[B] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 18 号 施工単価表(SK10401-0001) 】							100.00 m2 当り
機械切土法面整形 バックホウ山積0.45m3 礫質土 (排出ガス対策型(2次) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	0.50	人			TR2500	4週8休補正	
普通作業員	2.10	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	5.60	時間			S901101-0001 施 19 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 バックホウ山積0.45m3 [X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			[B] = 2 土質区分 礫質土				

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 19 号 施工単価表 (S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3] 1.00 時間 当り (排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	8.60	l			TT0002	
バックホウ(クロー型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM502002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 20 号 施工単価表 (SK10402-0001) 】 機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.45m3 礫質土 100.00 m2 当り (排出ガス対策型(2次) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.50	人			TR0200	4週8休補正
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	3.10	時間			S901101-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 バックホウ山積0.45m3			[B] = 2	土質区分 礫質土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

【 第 21 号 施工単価表 (S880005-0005) 】						
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無)						
(施工規模500-1000m2未満, 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	1.00	m2			TT8425	4週8休補正
ネット張工 施工規模500～1000m2未満 肥料袋無 時間制約無	1.00	m2			S880007-0003 施 22 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 工種区分 客土吹付工 厚1cm			[B] = 2 施工規模	施工規模500-1000m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 2 ネット張工	ネット張工 有(肥料無)		

【 第 22 号 施工単価表 (S880007-0003) 】						
ネット張工 施工規模500～1000m2未満 (肥料袋無 , 時間制約無)						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1.00	m2			TT8389	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 肥料袋有無 肥料袋無			[B] = 2 施工規模	施工規模500～1000m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

【 第 23 号 施工単価表 (SK70004-0001) 】						
木柵工 (林道H=0.5m) 100.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
普通作業員					定:1	
杭打ち	8.10	人			TR0200	4週8休補正
普通作業員					定:1	
組立緊結仕上一切	4.00	人			TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1	
	2.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 24 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]						
(排対型(超低騒音・3次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.40	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM802002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 7 機種区分 排対型(超低騒音・3次)			

【 第 25 号 施工単価表 (SK50301-0001) 】						
基礎栗石工(機械施工) 敷並べ 栗石厚さ0.2m 100.00 m2 当り						
(充填材 再生材使用 , 排出ガス対策型(2次))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.90	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	1.20	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	3.10	人			TR0200 定:1	4週8休補正
割栗石 5～15cm	22.80	m3			TT0526	
再生切込砕石 RC40	4.56	m3			TT9106	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	1.00	日			S901128-0002 定:1 施 26 号	
諸雑費	0.60	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種・作業区分 敷並べ		[B] = 0.200 m 栗石厚さ				
[C] = 2 間隙充填材(切込砕石) 再生材使用		[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)				

【 第 26 号 施工単価表 (S901128-0002) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.58	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	39.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.79	供用日			TK0456	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 0.580 人	労務数量			
[C] = 39.000 l 燃料消費量		[D] = 0.790 供用日	賃料数量			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 27 号 施工単価表 (SK50303-0001) 】						
裏込栗石工(機械施工) かき込み (, 排出ガス対策型(2次))						10.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.23	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.42	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	1.06	人			TR0200 定:1	4週8休補正
割栗石 5～15cm	11.40	m3			TT0526	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	0.32	日			S901128-0001 定:1 施 28 号	
諸雑費	0.60	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 作業区分 かき込み		[X] = 3	機種区分(バックホウ)	排出ガス対策型(2次)		

【 第 28 号 施工単価表 (S901128-0001) 】						
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.90	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	61.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.00	供用日			TK0456	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 0.900 人	労務数量			
[C] = 61.000 l 燃料消費量		[D] = 1.000 供用日	賃料数量			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 29 号 施工単価表 (SL30003-0001) 】 ガードレール基礎工 異形鉄筋SD345 1,000.00 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工(太径鉄筋10%未満(補正なし)) 異形棒鋼(SD345) D13mm 一般構造物 時間制約無 計	2.98	t			S810001-0001 施 30 号	
					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 鉄筋区分 異形鉄筋SD345						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 30 号 施工単価表 (S810001-0001) 】						
鉄筋工(太径鉄筋10%未満(補正なし)) 異形棒鋼(SD345) D13mm (一般構造物 , 時間制約無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物 (吊上げなし)	1.00	t			TT8100	4週8休補正
異形棒鋼 SD345 D13mm	1.03	t			TT0673	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 規格・仕様区分 一般構造物			[B] = 9 鉄筋の種類 異形棒鋼(SD345) D13mm			
[D] = 1.030 t 鉄筋数量			[E] = 2 施工規模 施工規模10t未満			
[F] = 1 現場条件 トンネル内作業・法面作業以外			[G] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 夜間作業 夜間作業無			[I] = 1 太径鉄筋の割合 太径鉄筋10%未満(補正なし)			
[J] = 1 構造物種別による補正 補正無(一般構造物、法面作業)						

【 第 31 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】						
バックホウ床掘 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 100.00 m3 当り (障害なし , 土留工なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.67	日			S901118-0004 施 32 号 P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 バックホウ規格 山積0.45m3[平積0.35m3] [C] = 1 障害の有無 障害なし [X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			[B] = 1 土質区分 砂・砂質土、粘性土、礫質土 [D] = 1 土留方式 土留工なし			

【 第 32 号 施工単価表 (S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.39	供用日			TM502002220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3[平積0.35m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 58.000 l 燃料消費量		[D] = 1.390 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

【 第 33 号 施工単価表 (S801005-0005) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1290	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 17 U型側溝種類 KD-300 L=2m 260kg/個 砂利道			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 34 号 施工単価表 (S801005-0006) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)					10.00 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1321	
床掘り 土砂 小規模	2.95	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.44	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 15 U型側溝種類 KD-300 L=1m 130kg/個 砂利道			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 35 号 施工単価表(S801007-0001) 】 基礎コンクリート工(材料費のみ) 高炉セメント(B)種 18-40 8cm 1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	1.06	m3			TT0922	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 セメント種別 高炉セメント(B)種			[B] = 1 強度区分 18-40			
[C] = 2 スランプ 区分 8cm			[D] = 2 小型車使用区分 小型車使用しない			

【 第 36 号 施工単価表 (S801006-0001) 】						
基礎碎石工(材料費のみ) 厚さ0.15m 再生切込碎石 RC40						1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
再生切込碎石 RC40	0.18	m3			TT9106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 0.150 m 基礎碎石の厚さ			[B] = 1 碎石規格	再生切込碎石 RC40		

【 第 37 号 施工単価表 (S801005-0003) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー有 (時間制約無し,基礎碎石手間無し)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	3.51	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 38 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個		[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量			
[F] = 1 時間制約 時間制約無し		[H] = 3 施工箇所による補正	法面縦排水			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無し		[L] = 0.000 個	U型側溝(水路)各種数量			
[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有		[O] = 1 土質区分 土砂				
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量		[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量			
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 38 号 施工単価表 (SK40143-0001) 】						
水路ショルダー 両側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					定:1	
布設・間詰・小運搬	1.00	人			TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

【 第 39 号 施工単価表(S801005-0004) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW300 L=1000mm 90kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	9.95	個			TT1314	
床掘り 土砂 小規模	2.73	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	1.40	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 U型側溝種類 KW300 L=1000mm 90kg/個			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 3 施工箇所による補正	法面縦排水		
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			[L] = 0.000 個	U型側溝(水路)各種数量		
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 40 号 施工単価表 (S801002-0004) 】						
落蓋式U型トラフ据付 U型トラフ各種 L=1000 170kg/個 (時間制約無 , 基礎碎石手間有)				10.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 (横断用・CG型 T-25) 250 250×250×1000 公共事業単価表P60	10.00	個			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 14 U型トラフ種類 U型トラフ各種			
[C] = 2 U型トラフ各種の製品長 L=1000			[D] = 170.000 kg U型トラフ各種の重量			
[F] = 1 時間制約 時間制約無			[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			
[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			[L] = 10.000 個 U型側溝(水路)各種数量			

【 第 41 号 施工単価表 (S801004-0002) 】						
蓋版据付 40kg/枚以下						
(時間制約無 , 施工箇所補正無)						
1.00 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	1.00	枚			TTB471	4週8休補正
新落蓋側溝CG型T25用グレーチング 250用ボルト固定グレーチングL1m普通目 見積	1.00	枚	30,400		L0004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付		[B] = 26 蓋版種類	上記以外			
[C] = 1 規格・仕様 40kg/枚以下		[D] = 1 時間制約	時間制約無			
[F] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無						

【 第 42 号 施工単価表(S801005-0001) 】						
U型側溝(水路)据付(床掘・埋戻含む) KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー有 (時間制約無し,基礎碎石手間無し)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	9.95	個			TT1311	
床掘り 土砂 小規模	1.06	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.46	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
水路ショルダー 両側	10.00	m			SK40143-0001 施 38 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 2 U型側溝種類 KW200 L=1000mm 50kg/個			[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量		
[F] = 1 時間制約 時間制約無し			[H] = 3 施工箇所による補正 法面縦排水			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無し			[L] = 0.000 個	U型側溝(水路)各種数量		
[N] = 1 水路ショルダーの有無区分 ショルダー有			[O] = 1 土質区分 土砂			
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量			[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量		
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 43 号 施工単価表 (S801005-0002) 】						
U型側溝 (水路) 据付 (床掘・埋戻含む) KW200 L=1000mm 50kg/個 ショルダー無 (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 200 200×200×1000mm	9.95	個			TT1311	
床掘り 土砂 小規模	1.06	m3			SPR01100-0001 P 11 号	
埋戻し 小規模 土砂	0.46	m3			SPR01140-0001 P 14 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[B] = 2 U型側溝種類 KW200 L=1000mm 50kg/個		[D] = 0.000 kg	側溝各種の重量			
[F] = 1 時間制約 時間制約無		[H] = 3 施工箇所による補正	法面縦排水			
[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無		[L] = 0.000 個	U型側溝 (水路) 各種数量			
[N] = 2 水路ショルダーの有無区分 ショルダー無		[O] = 1 土質区分 土砂				
[P] = 0.000 m3 側溝各種の床掘数量		[Q] = 0.000 m3	側溝各種の埋戻し数量			
[R] = 0.000 m2 側溝各種の基面整正数量						

【 第 44 号 施工単価表 (S801001-0001) 】						
U型側溝 (水路) 据付 KRC150 L=1000mm 85kg/本 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
横断溝 (KRC150) B=150×H=150×L=1,000 (mm)	9.95	本			TS050000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 23 U型側溝種類 KRC150 L=1000mm 85kg/本			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 45 号 施工単価表(S802001-0001) 】						
道路反射鏡設置 注意板有						1.00 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間制約無 4週8休補正	1.00	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 時間制約無 4週8休補正	1.00	基			L0003	
注意板 アルミ板 600×180×2.0	1.00	組			L0005	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 注意板の有無 注意板有						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 46 号 施工単価表(S870001-0004) 】 ガードレール設置工 曲線部無 (施工規模50m～100m未満, Gr-C-4E(土中建込用))						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E(土中建込用)			[B] = 2	施工規模の加算 施工規模50m～100m未満		
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1	夜間作業 夜間作業無		
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1	使用材区分 新材		
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 47 号 施工単価表 (S870001-0005) 】						
ガードレール設置工 曲線部 (半径30m以下) の場合 (施工規模50m～100m未満, Gr-C-4E (土中建込用))						1.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工 (ガードレール) 土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	1.00	m			TT8275	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ガードレールの規格 Gr-C-4E (土中建込用)			[B] = 2	施工規模の加算 施工規模50m～100m未満		
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1	夜間作業 夜間作業無		
[C] = 2 曲線部の補正 曲線部 (半径30m以下) の場合			[D] = 1	使用材区分 新材		
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

【 第 48 号 施工単価表(S870001-0003) 】						
ガードレール設置工 曲線部無						
(施工規模21m未満 , Gr-C-2B(コンクリート建込用))						
1.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用人工建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	1.00	m			TT8207	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 ガードレールの規格 Gr-C-2B(コンクリート建込用)			[B] = 5 施工規模の加算 施工規模21m未満			
[E] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 1 夜間作業 夜間作業無			
[C] = 1 曲線部の補正 曲線部無			[D] = 1 使用材区分 新材			
[G] = 1 加算額区分:L=支柱長-標準支柱長 加算無						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 49 号 施工単価表 (SL30001-0001) 】							1.00 基 当り
林道標識設置工 施工年度 200×250×10 (礫質土 ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.00	組			TS308104		
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.08	m3			SPR03010-0001 P 4 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	1.06	m2			SPR03030-0001 P 17 号		
床掘り 土砂 小規模	0.40	m3			SPR01100-0001 P 11 号		
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.36	m3			SPR01140-0002 P 12 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 4 標識板の種別 施工年度 200×250×10			[B] = 4 土質区分 礫質土				
[J] = 1 標識板単価区分 標準単価			[D] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない				
[E] = 0.000 m3 生コンクリート人力打設量			[F] = 0.000 m2 型枠工数量				
[G] = 0.000 m3 バックホウ床掘数量			[H] = 0.000 m3 埋戻数量				
[I] = 0.000 m2 基面整正数量							

【 第 50 号 施工単価表 (SK10121-0001) 】						
枝条片付 1種						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.42	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 植生区分 1種						

【 第 51 号 施工単価表 (SK20005-0001) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離34.82km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.45m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	3.13	時間			S903007-0002 施 52 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 34.820 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 2 積込方法 バックホウ山積0.45m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 52 号 施工単価表 (S903007-0002) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 53 号 施工単価表 (S000005-0001) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 10 t 車 見積	1.00	台	52,500		L0006	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01040-0001) 】								1.00 m3 当り
路体(築堤)盛土 2.5m未満								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
振動ローラ賃料 ハッド式 0.8～1.1t						TK0388	4週8休補正	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満								

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【第 2 号 施工パッケージ(SPR02640-0001)】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質(厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 均しコンクリート								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート				

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR03010-0001) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

【 第 5 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】								1.00 m2 当り
基面整正								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【端数調整】								

【第 6 号 施工パッケージ(SPR02030-0001)】 人工張芝 人工芝(ネット付き) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
人工芝 ネット付						TT0013	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 人工芝の種類 人工芝(ネット付き)							

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】								1.00 m3 当り	
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM10900262			
その他(機械)									
【労務】									
型わく工						TR3300	4週8休補正		
普通作業員						TR0200	4週8休補正		
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正		
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正		
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922			
軽油 ドラム						TT0002			

【第7号 施工パッケージ(SPR02280-0001)】(続 き) 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【第 9 号 施工パッケージ(SPR01140-0003)】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式 ^{ｸﾛｰﾗ} 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正
振動ローラ賃料 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t ～低騒音						TK0387	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ渡し						TT0001	
【端数調整】							

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR01140-0003) 】 (続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1.00 m3 当り

[illegible]

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【第10号 施工パッケージ(SPR02280-0002)】 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長90m未満)								1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM10900262		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
型わく工						TR3300	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR02280-0002) 】 (続 き) 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長90m未満) 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 2	圧送管延長距離区分 90m未満			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR01100-0001) 】								1.00 m3 当り
床掘り 土砂 小規模								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【材料】								
軽油 トラム						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【第12号 施工パッケージ(SPR01140-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準バケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕						TMG02003720	
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ渡し						TT0001	
【端数調整】							
〔条件〕 〔J1〕＝4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR02170-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材(全面)設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

【 第 14 号 施工パッケージ (SPR01140-0001) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【第 15 号 施工パッケージ(SPR02670-0001)】 ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm 1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)〔標準型・排対型:3次基準〕 標準バケット 山積0.8m ³ 〔平積0.6m ³ 〕						TM702002520	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 現場持込 荷卸含む						TT4553	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm						TT0528	
軽油 ドラム						TT0002	
その他(材料)							

令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区（農山漁村地域整備交付金）

【 第 15 号 施工パッケージ(SPR02670-0001) 】 (続 き)

ふとんかご 設置 階段式 50cm×120cm

1.00 m 当り

[illegible]

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02680-0001) 】							
止杭打込 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							1.00 本 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
【材料】							
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m						TS101002	
【端数調整】							
[条件] [y1] = 1 杭木区分 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m							

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR03030-0001) 】							
型枠 一般型枠 小型構造物							1.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工						TR3300	4週8休補正
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間制約無 4週8休補正		基			L0001	土木コスト情報4月P522
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 4週8休補正		供用日			L0002	建設物価P802, 積算資料P280
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 時間制約無 4週8休補正		基			L0003	土木コスト情報4月P524
新落蓋側溝CG型T25用グレーチング 250用ボルト固定グレーチングL1m普通目 見積		枚	30,400		L0004	
注意板 アルミ板 600×180×2.0		組			L0005	建設物価P233, 積算資料P357
建設副産物受入料 10t車 見積		台	52,500		L0006	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 （横断用・CG型 T-25）250 250×250×1000 公共事業単価表P60		個			L0007	
アーチカルバート II形 1000×700×2000 見積		本	188,000		L0008	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
支柱・基礎設置 静電粉体塗装鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm 時間制約無 4週8休補正	1,000	基			L0001	
鏡体設置 メタクリル丸型 φ800 1面用 時間制約無 4週8休補正	1,000	基			L0003	
新落蓋側溝CG型T25用グレーチング 250用ボルト固定グレーチングL1m普通目 見積	4,000	枚	30,400		L0004	
注意板 アルミ板 600×180×2.0	1,000	組			L0005	
落蓋鉄筋コンクリートU型溝 （横断用・CG型 T-25）250 250×250×1000 公共事業単価表P60	4,000	個			L0007	
アーチカルバート II形 1000×700×2000 見積	14,000	本	188,000		L0008	
小 計						
TK						
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	10,658	供用日			TK0387	4週8休補正
振動ローラ賃料 ハッド式 0.5～0.6t ～低騒音	1,424	日			TK0387	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.8～1.1t	5.118	日			TK0388	4週8休補正
ラフテレンクレーン賃料 油圧式伸縮ジブ型 25t吊 ～低騒音 ～排対2014 長期割引なし	0.840	日			TK0405S	4週8休補正
振動ローラ賃料 ～超低騒音 搭乗式 コンパインド型 3～4t ～排対3次	20.058	供用日			TK0431	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg	1.660	日			TK0440	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.307	供用日			TK0456	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.114	日			TK0456	4週8休補正
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 普通	180.800	時間			TK1026	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	180.800	時間			TM103000510	
タンバ及びランマ[ランマ] 質量 60～80kg	1.146	供用日			TM10800612	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	8.639	供用日			TM10900262	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：2次基準〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	63.464	時間			TM502002210	
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：2次基準〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	1.751	供用日			TM502002220	
ハックホ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排対：2次〕 標準ハケット 山積0.28m3〔平積0.2m3〕	12.971	供用日			TM502003120	
ハックホ（クローラ型）〔後方超小旋回型・排対：2次〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	59.380	供用日			TM502003220	
ハックホ（クローラ型）〔標準型・排対型：3次基準〕 標準ハケット 山積0.8m3〔平積0.6m3〕	0.188	供用日			TM702002520	
ハックホ（クローラ）〔標準・超低騒音型・排対型：3次〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	3.024	時間			TM802002210	
ハックホ（クローラ）〔後方超小旋回・超低・排2014年〕 標準ハケット 山積0.45m3〔平積0.35m3〕	28.458	供用日			TMG02003720	
小 計						
TR						
特殊作業員	26.599	人			TR0100	4週8休補正
普通作業員	199.087	人			TR0200	4週8休補正
運転手（特殊）	98.345	人			TR1400	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	30.736	人			TR1500	4週8休補正
土木一般世話役	45.124	人			TR2500	4週8休補正
型わく工	51.468	人			TR3300	4週8休補正
小 計						
TS						
横断溝 (KRC150) B=150×H=150×L=1,000 (mm)	5.970	本			TS050000	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	48.550	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	76.890	本			TS103004	
林道施工年度標示板 アルミ軽合金鋳造 200mm×250mm×10mm	1.000	組			TS308104	
小 計						
TT						
ガソリン スタンド渡し	12.813	l			TT0001	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油 ドラム	7,328.287	l			TT0002	
人工芝 ネット付	744.648	m2			TT0013	
路盤紙 クラフト紙系	506.800	m2			TT0034	
目地材 瀝青繊維質(厚10mm)	7.076	m2			TT0035	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	106.404	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	42.773	m3			TT0526	
割詰石・鉄線籠用 15～20cm	2.280	m3			TT0528	
異形棒鋼 SD345 D13mm	0.025	t			TT0673	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	172.721	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 8cm	3.922	m3			TT0922	
生コンクリート 高炉セメント(B)種 18-40 5cm	70.590	m3			TT0938	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(道路用) 300 300×300×2000mm	25.896	個			TT1290	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	8.955	個			TT1311	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	8.955	個			TT1314	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (道路用) 300 300×300×1000mm	24.875	個			TT1321	
水路ショルダー 350×50×600mm	52.480	個			TT1410	
ふとんかごパネル式（亜鉛メッキ） 網目130, H=50cm, W=1.2m, 線径4.0 現場持込 荷卸含む	4.004	m			TT4553	
鉄筋工 加工・組立[手間のみ] 一般構造物（吊上げなし）	0.024	t			TT8100	4週8休補正
防護柵設置工(ガードレール)コンクリート用 人力建込 [材工共] Gr-C-2B 塗装品	17.000	m			TT8207	4週8休補正
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	73.500	m			TT8275	4週8休補正
防護柵設置工(ガードレール)土中建込 [材工共] Gr-C-4E 塗装品	4.500	m			TT8275	4週8休補正
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	762.200	m2			TT8389	4週8休補正
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	762.200	m2			TT8425	4週8休補正
再生切込砕石 RC40	34.150	m3			TT9106	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	52,000	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	31,000	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 時間的制約無し 昼間施工	18,000	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	4,000	m			TTB411	4週8休補正
コンクリート・鋼製蓋版 [手間のみ] 40kg/枚以下 据付設置 昼間施工	4,000	枚			TTB471	4週8休補正
小 計						
合 計						
諸経費						
L						
不整地運搬車賃料 クロー型油圧ダンプ 4.0t積 排対型（1次） 4週8休補正	9,172	供用日			L0002	
建設副産物受入料 10 t 車 見積	16,000	台	52,500		L0006	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TK						
トラック賃料 クレーン装置付き 2.0t積・2.9t吊	9,200	日			TK0161	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.28m3 ～排対3次	18,400	日			TK0438	4週8休補正
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	50,080	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	50,080	時間			TM103000510	
バックホウ用アタッチメント[掴み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm	18,400	供用日			TM12006822	
小 計						
TR						
普通作業員	22,020	人			TR0200	4週8休補正
運転手（特殊）	12,957	人			TR1400	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	8,514	人			TR1500	4週8休補正
小 計						
TS						
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	138,000	本			TSB0102_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	173,000	本			TSB0103_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	35,000	本			TSB0104_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	311,000	本			TSB0122_48	4週8休補正
伐木単価 広葉樹等天然生林 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	52,000	本			TSB0123_48	4週8休補正
小 計						
TT						
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	1,200,194	l			TT0002	
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合 計						
総 合 計						

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

② 1つの刊行物にしかない場合、その価格を設計単価とする。

[illegible]

R7森林管理道開設事業(農山漁村地域整備交付金)万九郎中央線2工区 価格刊行物単価

本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表のとおりだが、使用製品として指定するものではない。なお、使用製品が異なる場合でも設計変更の対象としない。

[illegible]

(別紙 5)

県発注建設工事入札参加者の皆様へ

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」第 12 条の規定により
平成 27 年 4 月 1 日以降に指名通知又は入札公告を行う全ての建設工事の入札について、建設業者は、入札の際に「工事費内訳書」(入札金額の内訳書)の提出が義務付けられました。

県発注建設工事の入札に参加の際は、以下の点に注意して提出してください。

- 1 「工事費内訳書」は、電子入札の場合は入札書に添付して、紙入札の場合は入札書の投函前(委任状の提出と同時)に提出してください。
- 2 「工事費内訳書」は、別添の記載例を参考に、積算体系のレベル 2「工種」まで記載してください。
作成に当たっては、レベル 2「工種」の記載された「工事費内訳書」の様式が示されている場合は、できるだけその様式を使用してください。
なお、別添の記載例以上に詳細に記載した内容であれば、各企業が独自で作成された様式を使用しても差し支えありません。
レベル 2「工種」が不明な場合は、質問書により、発注者に御確認ください。
- 3 提出された「工事費内訳書」は、以下のとおり取り扱います。
 - (1) 提出された「工事費内訳書」は、返却しません。
 - (2) 提出された「工事費内訳書」は、入札関係書類(公文書扱い)として保管します。
 - (3) 発注機関の指示による修正等を除き、提出された「工事費内訳書」の引換え、変更又は撤回(取消)は認めません。
 - (4) 提出された「工事費内訳書」は、必要に応じ公正取引委員会及び警察本部に提出する場合があります。
- 4 以下に該当する入札参加者の入札は無効の対象となりますので、注意してください。

(1) 未提出の場合	「工事費内訳書」が提出されていない場合	
(2) 未提出であると認められる場合	ア	「工事費内訳書」の一部が提出されていない場合(白紙の場合も含む。)
	イ	「工事費内訳書」と無関係な書類である場合
	ウ	他の工事の「工事費内訳書」である場合
	エ	「工事費内訳書」に押印が欠けている場合(電子入札により提出する場合を除く。)
	オ	指名通知書又は入札説明書に指示された事項を満たしていない場合

※ 項目(日付、契約担当者、住所、氏名(商号)、工事名、工事場所等)の誤字、脱字、記載漏れ(工種等の一部記載漏れを含む。)も、無効となる場合がありますのでご注意ください。

※ 提出された工事費内訳書は、開札後に対象者のものを確認します。

5 電子入札システムで提出する場合の留意事項

- (1) 「工事費内訳書」は、以下の種類のファイルとすること。
(PDF ファイル、XPS ファイル)
なお、ファイルの圧縮は、行わないようにすること。
- (2) 「工事費内訳書」のファイル名は、(会社名)+(工事名)とすること。
例：(株)〇〇建設△△工区.pdf, (株)〇〇建設△△工区.xps
工事名については、工事箇所、工区名が判別できれば、簡略化してよい。

「工事費内訳書」記載例（土木工用）

平成〇〇年〇月〇日

契約担当者 殿

（指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載）

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役 〇 〇 〇 〇

紙による代理人入札のみ → 代理人 〇 〇 〇 〇 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工 事 名	道路改築工事（〇〇1工区）
工事場所	国道〇〇号 鹿児島市〇〇町地内

工 事 費 内 訳 書

工種等	見積金額（円）												割合 （%）
道路改良					6	1	3	9	7	0	6	2	100
土工					1	8	1	8	6	1	5	2	30
法面工					1	5	6	7	8	9	4	3	25
擁壁工					2	3	8	5	4	9	1	5	39
雑工						3	6	7	7	0	5	2	6
直接工事費					6	1	3	9	7	0	6	2	100
共通仮設費計						5	7	0	3	7	8	7	
純工事費					6	7	1	0	0	8	4	9	
現場管理費					1	0	4	7	4	4	4	2	
工事原価					7	7	5	7	5	2	9	1	
一般管理費計						8	7	5	9	7	0	9	
工事価格					8	6	3	3	5	0	0	0	

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。

※日付は応札日を記載する。

※住所欄は入札参加者の所在地、氏名欄は商号又は名称、代表者名を記載する。

※代理による入札の場合は、代理人氏名も記載する。

（電子入札の場合は代表者名）

※紙入札の場合は必ず押印のこと。（印：代表者印又は代理人印）

※電子入札の場合押印不要

※工事名、工事場所は入札参加指名通知書又は公告文に基づき記載する。

※工事の工種ごとに見積金額を記載する。

※積算体系のレベル2「工種」まで記載する。

※直接工事費については各工種一式にて計上し記載する。

※「割合」欄には直接工事費に対する工事ごとの割合（%）を記載する。

※「工事価格」は入札額と一致しなくても差し支えない。

※紙入札の場合、記載事項を加除訂正した際は、該当箇所に訂正印を押印する。

令和 年 月 日

殿

住所

商号又は名称

氏名

代理人

印

工 事 費 内 訳 書

工事名	令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	鹿児島県 肝属郡 肝付町 岸良 地内

[illegible]

【様式記載例】

令和〇〇年〇月〇日

契約担当者殿
(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号

商号又は名称 株式会社〇〇建設

氏名 代表取締役

紙による代理人入札のみ → 代理人 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工 事 費 内 訳 書

工事名	令和7年度 森林管理道開設事業 万九郎中央線2工区(農山漁村地域整備交付金)
工事場所	鹿児島県 肝属郡 肝付町 岸良 地内

工種等	見積金額(円)											割合 (%)
林道土工												
法面工												
擁壁工												
排水構造物工												
道路附属施設工												
直接工事費												100
共通仮設費計												
純工事費												
現場管理費												
工事原価												
一般管理費計												
工事価格												

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。