

令和 7 年度

閲 覧 設 計 書

工 事 名	令和 7 年度 復旧治山事業(東地内)
工 事 箇 所	鹿児島県 曽於郡 大崎町 持留 東 地内
工 期	令和8年3月25日 限り

【 閲 覧 設 計 書 内 訳 】

内 訳	添付の有無
特記仕様書	○
図面	○
設計内訳 (金抜) ※	○
位置図 (URL)	○

※は参考資料である。

◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

担 当 係	森林土木第一係
-------	---------

電子閲覧	ホームページ閲覧
------	----------



鹿児島県 大隅地域振興局農林水産部林務水産課

0009251001101

肝属川 ～ 宮崎県境

曾於郡 大崎町 持留 東 地内

令和 7 年度

復旧治山事業（東地内）

当初設計書

鹿 児 島 県

設計書データ一覧表

工事番号	0009251001101
事業年度	令和 7 年度
工事名称	復旧治山事業（東地内）
変更回数	
諸経費適用年度	治山 令和06年10月
工種区分	治山・地すべり防止工事
基礎単価適用年度	令和07年06月01日付 森林土木(本土)
単価地区	大隅②
機械損料適用年度	令和06年10月01日付
歩掛適用年度	令和07年04月01日以降適用 森林土木歩掛
工期	年 月 日 ～ 年 月 日 日間
施工地域及び工事場所	補正無し
前払い金支出割合	補正無し又は35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
週休2日補正	4週8休補正

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山・地すべり防止工事01	1	式			K0001	
山腹基礎工	1	式			M0001 明 1 号	
山腹緑化工	1	式			M0018 明 18 号	
仮設工	1	式			M0023 明 25 号	
建設副産物処理費	1	式			M0025 明 27 号	処:
附帯工	1	式			M0022 明 30 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(積上げ)	1	式			H00802	
準備費	1	式			H20002	処:
伐開	1	式			M0029 明 32 号	
伐開等運搬費	1	式			M0030 明 33 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐開等処分費	1	式			M0031 明 34 号	処:
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q07910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q07601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q07502	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

【 第 1 号 明細書(M0001) 】							1 式 当り
山腹基礎工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法切工	3,356.80	m3			M0002 明 2 号		
現場打土留工 GW-C 盛土タイプ β-25°	49.40	m3			M0003 明 3 号		
かご枠土留工	12.40	m			M0004 明 4 号		
水路工	421.10	m			M0005 明 5 号		
暗渠工	10.30	m			M0017 明 17 号		
計					P0000001		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】						
法切工						
3,356.80 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	1,305.00	m3			SC10002-0001 施 1 号	
人力法切工	337.70	m3			SC30001-0001 施 3 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3] 地山の掘削・積込	1,553.90	m3			SC10002-0002 施 4 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 ルーズな状態の積込 山腹工 良好	160.20	m3			SC10002-0003 施 5 号	
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	66.80	m2			SK10401-0001 施 6 号	
機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 排出ガス対策型(2次)	1,020.00	m2			SK10402-0001 施 8 号	
切土法面整形工 砂質土	715.00	m2			SK10404-0001 施 9 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 ルーズな状態の積込 山腹工 良好	3,644.80	m3			SC10002-0003 施 5 号	
※仮置き場(No.2附近)まで 0.07km						
不整地運搬車運搬 クロー式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 バックホウ0.6m3級積込 運搬距離 0.07km	3,644.80	m3			SK20006-0001 施 10 号	
バックホウ掘削積込み 林道工事以外 ルーズな状態の積込 5000m3未満 砂質土 障害なし	3,644.80	m3			SK10602-0001 施 12 号	
※残土運搬(No.15附近)まで 0.26km						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 2 号 明細書(M0002) 】

(続 き)

法切工

3,356.80 m3 当り

[illegible]

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 3 号 明細書(M0003) 】						
現場打土留工 GW-C 盛土タイプ β -25°						49.40 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し 18-8-40(高炉) 延長無し	49.40	m3			SPR02280-0001 P 2 号	
裏込栗石工(機械施工) かき込み 排出ガス対策型(2次)	10.50	m3			SK50303-0001 施 16 号	
吸出し防止材設置	49.80	m2			SPR02630-0001 P 3 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 普通	65.70	m3			SC10002-0004 施 18 号	
掘削面仕上げ 砂質土	32.50	m2			SC10013-0001 施 19 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	18.10	m3			SPR01140-0001 P 4 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	7.70	m3			SPR01140-0002 P 5 号	
コルゲート蓋取付 半円600×1.6 1枚	1.00	箇所			SC20013-0001 施 20 号	
昇降ステップ(材料費のみ)	6.00	段			SC20012-0001 施 21 号	
堤名板(材料費のみ) 金属板 400×300×10	1.00	枚			SC20011-0001 施 22 号	
治山標柱(材料費のみ)	1.00	本			SC20014-0001 施 23 号	
機械盛土(治山) 4.0m ≤ W フルトナー並排対1次	2,911.40	m3			SC10017-0001 施 24 号	

【 第 3 号 明細書(M0003) 】 (続 き)						
現場打土留工 GW-C 盛土タイプ β-25°						49.40 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木柵工	90.00	m			SC40008-0001 施 28 号	
水平排水材 幅50cm	198.60	m			E0002 単 1 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 4 号 明細書(M0004) 】						
かご砕土留工						12.40 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
かご砕工（詰土） 高さ50cm 幅80cm 長さ200cm	22.00	m			E0003 単 2 号	
かご砕工（端部砕） 高さ50cm 幅80cm K08用 塗装品 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482	6.00	枚			L0009	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm 補正係数+0.07 14.20m ² ×1.07	15.20	m ²			TT0097	
掘削面仕上げ 砂質土	2.70	m ²			SC10013-0001 施 19 号	
バックホウ掘削積込み（山地） 山積0.8m ³ [平積0.6m ³] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	16.00	m ³			SC10002-0001 施 1 号	
機械盛土（治山） 4.0m≤W フルトナー排対1次	122.20	m ³			SC10017-0002 施 30 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	3.60	m ³			SPR01140-0002 P 5 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 5 号 明細書(M0005) 】 水路工						
名 称 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価
No. 1U型トラフ水路工 W-300				35.60	m	
No. 2U型トラフ水路工 W-300				64.40	m	
No. 5U型トラフ水路工 W-300				43.70	m	
No. 6U型トラフ水路工 W-300				10.40	m	
No. 7U型トラフ水路工 W-300				14.30	m	
No. 8U型トラフ水路工 W-300				49.50	m	
No. 9U型トラフ水路工 W-200				38.00	m	
No. 10U型トラフ水路工 W-200				78.40	m	
No. 11U型トラフ水路工 W-200				41.50	m	
No. 12U型トラフ水路工 W-200				26.00	m	
I型トラフ水路工 L-200, L-300				19.30	m	
計						

421.10 m 当り

M0006

明 6 号

M0007

明 7 号

M0008

明 8 号

M0009

明 9 号

M0010

明 10 号

M0011

明 11 号

M0012

明 12 号

M0013

明 13 号

M0014

明 14 号

M0015

明 15 号

M0016

明 16 号

P0000001

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】						
No.1U型トラフ水路工 W-300					35.60 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	12.30	m			SC30021-0007 施 31 号	
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	22.30	m			SC30021-0006 施 33 号	
水路ショルダー 両側	30.00	m			SK40143-0002 施 34 号	
張芝(野芝)水路用 両側	3.10	m			SK40148-0001 施 35 号	
コルゲート蓋取付 半円600×1.6 1枚	3.00	箇所			SC20013-0001 施 20 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 時間制約無 低騒音・低振動対策無	16.70	m3			S840001-0002 施 36 号	
受口工 (A)	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 6 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.70	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュ40～0	1.50	m2			SPR02040-0003 P 8 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	1.60	m3			SC10002-0007 施 37 号	
掘削面仕上げ 砂質土	1.50	m2			SC10013-0001 施 19 号	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 6 号 明細書(M0006) 】 (続 き) No.1U型トラフ水路工 W-300 35.60 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.40	m3			SPR01140-0004 P 9 号	
溜枡 (A) (二次製品)	1	式			X	
プレキャスト集水枡 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	1.00	基			SPR02410-0002 P 10 号	
溜枡(T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60(mm)	1.00	個			TS030003	
溜枡 (B)	1	式			X	
集水枡設置(現場打) 砂質土 床掘BH・排対型(2次)	1.00	個			SK40122-0001 施 39 号	
コンクリート増圧	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.40	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.20	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
打継面処理(チッピング)	0.80	m2			SC20005-0001 施 42 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 7 号 明細書(M0007) 】						
No. 2U型トラフ水路工 W-300						64.40 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	63.40	m			SC30021-0006 施 33 号	
水路ショルダー 両側	58.40	m			SK40143-0002 施 34 号	
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m(300用)	5.00	枚			SK40242-0001 施 43 号	
コルゲート蓋取付 半円600×1.6 1枚	1.00	箇所			SC20013-0001 施 20 号	
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 時間制約無	0.80	m3			S840001-0003 施 44 号	
受口工 (B)	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.50	m3			SPR03010-0001 P 6 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4.70	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	1.40	m3			SC10002-0007 施 37 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.40	m3			SPR01140-0004 P 9 号	
帯工	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.20	m3			SPR03010-0001 P 6 号	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 7 号 明細書(M0007) 】 (続 き) No. 2U型トラフ水路工 W-300 64.40 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2.80	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	0.80	m3			SC10002-0007 施 37 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.60	m3			SPR01140-0004 P 9 号	
コルゲート水路撤去	1	式			X	
コルゲート水路撤去（半円） φ600 厚さ1.6mm	18.00	m			E0004 単 3 号	
コンクリート増圧	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.40	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.20	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
打継面処理(チッピング)	0.70	m2			SC20005-0001 施 42 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 8 号 明細書(M0008) 】 No. 5U型トラフ水路工 W-300 43.70 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	43.70	m			SC30021-0007 施 31 号	
水路ショルダー 両側	38.70	m			SK40143-0002 施 34 号	
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m(300用)	5.00	枚			SK40242-0001 施 43 号	
溜柵 (A) (二次製品)	1	式			X	
プレキャスト集水柵 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	1.00	基			SPR02410-0002 P 10 号	
溜柵(T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60(mm)	1.00	個			TS030003	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 9 号 明細書(M0009) 】 No. 6U型トラフ水路工 W-300 10.40 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	10.40	m			SC30021-0007 施 31 号	
水路ショルダー 両側	9.40	m			SK40143-0002 施 34 号	
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m(300用)	1.00	枚			SK40242-0001 施 43 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 10 号 明細書(M0010) 】 No. 7U型トラフ水路工 W-300 14.30 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	7.00	m			SC30021-0007 施 31 号	
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	6.30	m			SC30021-0006 施 33 号	
水路ショルダー 両側	11.30	m			SK40143-0002 施 34 号	
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m (300用)	2.00	枚			SK40242-0001 施 43 号	
普通土塁工	4.00	m			SK40147-0002 施 45 号	
受口工 (B)	1	式			X	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.40	m3			SPR03010-0001 P 6 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.20	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	1.40	m3			SC10002-0007 施 37 号	
埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	0.50	m3			SPR01140-0004 P 9 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 11 号 明細書(M0011) 】 No. 8U型トラフ水路工 W-300 49.50 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	25.70	m			SC30021-0005 施 46 号	
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	23.80	m			SC30021-0006 施 33 号	
張芝(野芝)水路用 両側	5.50	m			SK40148-0001 施 35 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.30	m3			SPR03010-0003 P 13 号	
溜枡 (C)	1	式			X	
集水枡設置(現場打) 砂質土 床掘BH・排対型(2次)	1.00	個			SK40122-0002 施 47 号	
溜枡 (D)	1	式			X	
集水枡設置(現場打) 砂質土 床掘BH・排対型(2次)	1.00	個			SK40122-0003 施 48 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 12 号 明細書(M0012) 】 No. 9U型トラフ水路工 W-200 38.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	38.00	m			SC30021-0005 施 46 号	
張芝(野芝)水路用 片側 幅60cm	38.00	m			EK40148-0001 単 4 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 13 号 明細書(M0013) 】 No.10U型トラフ水路工 W-200 78.40 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	78.40	m			SC30021-0005 施 46 号	
張芝(野芝)水路用 片側	78.40	m			SK40148-0002 施 49 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 14 号 明細書(M0014) 】						
No.11U型トラフ水路工 W-200					41.50 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	41.50	m			SC30021-0005 施 46 号	
張芝(野芝)水路用 片側 幅60cm	41.50	m			EK40148-0001 単 4 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 15 号 明細書(M0015) 】 No.12U型トラフ水路工 W-200 26.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 断面積0.5m2以下 運搬50m以下	26.00	m			SC30021-0005 施 46 号	
張芝(野芝)水路用 片側 幅60cm	26.00	m			EK40148-0001 単 4 号	
計					P0000001	

【 第 16 号 明細書(M0016) 】						
L型トラフ水路工 L-200, L-300					19.30 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L (鍵)型トラフ側溝布設 L=1.0m 100kg以下 L型トラフ(300) 76kg	10.20	m			SK40106-0001 施 50 号	
L (鍵)型トラフ側溝布設 L=1.0m 100kg以下 L型トラフ(200) 47kg	9.10	m			SK40106-0002 施 51 号	
溜枓 (H)	1	式			X	
集水枓設置(現場打) 砂質土	1.00	個			SK40122-0005 施 52 号	
計					P0000001	

【 第 17 号 明細書(M0017) 】						
暗渠工					10.30 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集水管暗渠工(全面設置)	10.30	m			SK40131-0001	
治山					施 53 号	
砂質土					P0000001	
計						

【 第 18 号 明細書(M0018) 】 山腹緑化工						
1 式 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
筋工	830.00	m			M0019 明 19 号	
実播工	4,200.00	m2			M0020 明 20 号	
伏工	710.00	m2			M0034 明 21 号	
軽量法枠工	1,020.00	m2			M0021 明 22 号	
積苗工	90.00	m			M0032 明 23 号	
柵工	90.00	m			M0033 明 24 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 19 号 明細書 (M0019) 】						
筋工 830.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植栽あり	1	式			X	
二級芝筋工 H=1.5m W=0.5m 山腹植栽部	751.60	m			SC40007-0002 施 54 号	
山腹植栽工 主木クスギ(ポット苗) 客土 無	526.00	本			SC40002-0001 施 56 号	
山腹植栽工 肥料木ヤシ(ポット苗)	226.00	本			SC40002-0002 施 57 号	
植栽なし	1	式			X	
二級芝筋工 H=1.5m W=0.5m 枝水路部	78.40	m			SC40007-0001 施 58 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 20 号 明細書(M0020) 】						
実播工						
4,200.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
二級芝筋工	1	式			X	
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無) 施工規模500-1000m2未満 時間制約無 枠内吹付無	520.00	m2			S880005-0003 施 59 号	
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	1,680.00	m2			S880005-0002 施 61 号	
No.2付近	1	式			X	
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm 施工規模1000m2以上 時間制約無 枠内吹付無	170.00	m2			S880005-0002 施 61 号	
計					P0000001	

【 第 21 号 明細書 (M0034) 】						
伏工						710.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
植生盤伏工	1	式			X	
植生工(人力) 施工規模1000m2以上 植生マット工 時間制約無	710.00	m2			S880006-0001 施 62 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 22 号 明細書(M0021) 】						
軽量法砕工						1,020.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
丸太砕工	1	式			X	
植生工(人力) 施工規模1000m2以上 植生シート工(標準品) 時間制約無	1,020.00	m2			S880006-0002 施 63 号	
山腹植栽工 主木クヌギ(ポット苗) 客土 無	418.00	本			SC40002-0001 施 56 号	
山腹植栽工 肥料木ヤブヅシ(ポット苗)	173.00	本			SC40002-0002 施 57 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 23 号 明細書(M0032) 】						
積苗工						90.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
五枚段積苗工						
砂・砂質土	90.00	m			SC40004-0001 施 64 号	
山腹植栽工						
主木クサヅ(ポット苗)						
客土 無	38.00	本			SC40002-0001 施 56 号	
山腹植栽工						
肥料木ヤシアブシ(ポット苗)						
	19.00	本			SC40002-0003 施 65 号	
計					P0000001	

【 第 24 号 明細書(M0033) 】						
柵工						90.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木柵工	90.00	m			SC40008-0002 施 66 号	
山腹植栽工 主木クヌギ(ポット苗) 客土 無	38.00	本			SC40002-0001 施 56 号	
山腹植栽工 肥料木ヤシヅシ(ポット苗)	19.00	本			SC40002-0002 施 57 号	
計					P0000001	

【 第 25 号 明細書(M0023) 】 仮設工1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵工	42.00	m			M0024 明 26 号	
計					P0000001	

【 第 26 号 明細書(M0024) 】						
防護柵工						42.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事中防護柵工(丸太) H=3.0m 木材 土留板(タイプ2) 6ヶ月未満	42.00	m			SK80401-0002 施 67 号	
計					P0000001	

【 第 27 号 明細書(M0025) 】 建設副産物処理費						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運搬費	1	式			M0026 明 28 号	
処分費	1	式			M0027 明 29 号	処:
計					P0000001	

【 第 28 号 明細書(M0026) 】 運搬費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運搬 10 t 級:標準 シラス 運搬距離12.5km 良好:舗装道 運搬状況係数(β):4.8 バックホウ山積0.8m3	471.50	m3			SK20004-0004 施 70 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 18.5km以下 DID区間無 伐竹損耗費(良好)含む	17.40	m3			SPR02790-0001 P 17 号	
計					P0000001	

【 第 29 号 明細書(M0027) 】 処分費 1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 土砂	471.50	m3			S000005-0002 施 71 号	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む コンクリート塊(無筋)	17.40	m3			S000005-0008 施 72 号	処:
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 30 号 明細書(M0022) 】

附帶工

1 式 当 り

[illegible]

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 31 号 明細書(M0035) 】						
No.1U型トラフ水路工 W-300					52.20 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
附帯水路工 W-300	1	式			X	
U型側溝(水路)据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 時間制約無 基礎碎石手間有	35.60	m			S801001-0003 施 73 号	
U型側溝(水路)据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 時間制約無 基礎碎石手間無	16.60	m			S801001-0004 施 74 号	
土工	1	式			X	
バックホウ掘削積込み 林道工事以外 地山の掘削積込 5000m3未満 砂質土 障害なし	16.90	m3			SK10602-0003 施 75 号	
掘削面仕上げ 砂質土	22.80	m2			SC10013-0001 施 19 号	
埋戻し 小規模 土砂	7.30	m3			SPR01140-0003 P 18 号	
溜柵 (A) (二次製品)	1	式			X	
プレキャスト集水柵 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石無し	1.00	基			SPR02410-0002 P 10 号	
溜柵(T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60(mm)	1.00	個			TS030003	
鋼製蓋(ますぶた) 600-600 600×700×55, T-14 ノンスリップ°タイプ R7公共事業単価表P117	1.00	組			TT1896	
計					P0000001	

【 第 32 号 明細書 (M0029) 】						
伐開						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木	1	式			E0005 単 5 号	
計					P0000001	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 33 号 明細書(M0030) 】							1 式 当り
伐開等運搬費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
伐採根 (株) 拓新 11.0km	1	式			X		
伐根運搬 10 t 級 運搬距離11km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.8m3	2.00	台			SK20005-0001 施 76 号		
木くず (株) 拓新 11.0km	1	式			X		
伐根運搬 10 t 級 運搬距離11km 良好:舗装道 運搬状況係数(β) : 4.8 ハック材山積0.8m3	2.00	台			SK20005-0001 施 76 号		
計					P0000001		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 34 号 明細書(M0031) 】 伐開等処分費						
1 式 当り						
(, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐根処分	1	式			X	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 伐採根 受入料金見積	2.00	台			S000005-0004 施 77 号	処:
木くず処分	1	式			X	処:
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む 木くず 受入料金見積	2.00	台			S000005-0007 施 78 号	処:
計					P0000001	

【 第 1 号 単価表 (E0002) 】 水平排水材 幅50cm 100.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水平排水材 幅50cm 建設物価R7.6月号 P398 積算資料R7.6月号 P521	100.000	m			L0010	
普通作業員	0.200	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 2 号 単価表(E0003) 】 かご枠工（詰土） 高さ50cm 幅80cm 長さ200cm 10.000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.110	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.120	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.470	人			TR0200 定:1	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.45m3〔平積0.35m3〕 排出ガス対策型(1次) 岩石補正なし	1.280	時間			S901101-0002 施 29 号	
鋼製かご枠(塗装) 高さ50cm 幅80cm 長さ200cm K08 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482	5.000	m2			L0008	
諸雑費	13.000	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 単価表 (E0004) 】						
コルゲート水路撤去（半円） φ 600 厚さ1.6mm					10.000 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.500	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 4 号 単価表(EK40148-0001) 】						
張芝(野芝)水路用 片側 幅60cm						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	6,000	m2			TT0011	
普通作業員	0,400	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	10,000	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 5 号 単価表(E0005) 】						
伐木						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	1,000	本			TSB0102_48	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	6,000	本			TSB0103_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	3,000	本			TSB0104_48	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 1 号 施工単価表(SC10002-0001) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 (地山の掘削・積込 , 山腹工 良好)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.77	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウクローラ型規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 1 作業種別 地山の掘削・積込			
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 1 障害の有無 良好			
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 2 号 施工単価表 (S901118-0001) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）					TR1400	
	1.00	人				4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ					TT0002	
	94.00	l				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]					TM502002520	
	1.47	供用日				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 94.000 l 燃料消費量		[D] = 1.470 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

【 第 3 号 施工単価表 (SC30001-0001) 】						
人力法切工 10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					定:1	
	3.30	人			TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 4 号 施工単価表 (SC10002-0002) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.28m3[平積0.2m3]						
(地山の掘削・積込 ,)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1.00	m3			SPR01010-0001 P 1 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 バックホウクローラ型規格 山積0.28m3[平積0.2m3]			[B] = 1 作業種別	地山の掘削・積込		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 5 号 施工単価表(SC10002-0003) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 (ルーズな状態の積込 , 山腹工 良好)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.67	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウクローラ型規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 2 作業種別	ルーズな状態の積込		
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 1 障害の有無	良好		
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 3 機種区分(バックホウ)	排出ガス対策型(2次)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 6 号 施工単価表(SK10401-0001) 】							100.00 m2 当り
機械切土法面整形 バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型(2次) ,)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休補正	
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休補正	
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	3.20	時間			S901101-0001 施 7 号		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 1	土質区分 砂質土、粘性土			
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 7 号 施工単価表(S901101-0001) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]				1.00 時間 当り		
(排出ガス対策型(2次) , 岩石補正なし)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	15.00	l			TT0002	
バックホウ(クロー型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.00	時間			TM502002510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 規格 クロー型 山積0.8m3[平積0.6m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 8 号 施工単価表(SK10402-0001) 】 機械盛土法面整形(削り取り) バックホウ山積0.8m3 砂質土、粘性土 (排出ガス対策型(2次) ,) 100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員	0.70	人			TR0200	4週8休補正
土木一般世話役	0.10	人			TR2500	4週8休補正
バックホウ運転費 クローラ型 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 岩石補正なし	2.60	時間			S901101-0001 施 7 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 バックホウ山積0.8m3			[B] = 1	土質区分 砂質土、粘性土		
[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 9 号 施工単価表 (SK10404-0001) 】						
切土法面整形工 砂質土						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1	
	0.70	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員					定:1	
	5.90	人			TR0200	4週8休補正
諸雑費					参:1	
	1.00	%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 岩区分 砂質土						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 10 号 施工単価表 (SK20006-0001) 】						
不整地運搬車運搬 クロー式 6.0t級 粘性土・砂・砂質土・礫質土 (バックホ0.6m3級積込 , 運搬距離 0.07km)				292.97 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)	1.00	日			S903828-0001 施 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 不整地運搬車規格 クロー式 6.0t級			[B] = 1 土質・材料区分 粘性土・砂・砂質土・礫質土			
[I] = 1 積込機械選定 バックホ0.6m3級			[G] = 2.800 min 積込その他の時間(α)			
[C] = 0.070 km 片道運搬距離						

【 第 11 号 施工単価表 (S903828-0001) 】						
不整地運搬車運転(賃料) クロー型 6.0t積 排出ガス対策型(1次)						1.00 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	0.97	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	90.00	l			TT0002	
不整地運搬車賃料 クロー型油圧ﾀﾝﾌﾟ 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	2.18	供用日			TK0318	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 3 不整地運搬車規格 クロー型 6.0t積			[A] = 0.970 人	労務数量		
[B] = 90.000 l 燃料消費量			[C] = 2.180 供用日	賃料数量		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 12 号 施工単価表 (SK10602-0001) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事以外 ルーズな状態の積込 (5000m3未満 , 砂質土 障害なし)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.47	日			S901118-0002 施 13 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[B] = 3 作業種別 ルーズな状態の積込			[G] = 2 施工区分 林道工事以外			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 2 土質区分 砂質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 13 号 施工単価表 (S901118-0002) 】 バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] (排出ガス対策型(2次) ,) 1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.42	供用日			TM502002520	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 94.000 l 燃料消費量		[D] = 1.420 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 14 号 施工単価表 (SK20004-0001) 】						
ダンプトラック運搬 10 t 級:標準 砂質土 運搬距離0.26km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β):4.8 ,バックホ山積0.8m3)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	5.59	時間			S903007-0001 施 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級:標準			[B] = 2 土質区分 砂質土			
[C] = 1.000 土量換算係数			[D] = 1 積込方法 バックホ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数			[F] = 0.260 km 運搬距離			
[G] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 15 号 施工単価表 (S903007-0001) 】						
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし (良好:舗装道 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）	0.17	人			TR1500	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	9.80	l			TT0002	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.00	時間			TM103000510	
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	1.00	時間			TK1024	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 規格 10 t 級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 16 号 施工単価表 (SK50303-0001) 】						
裏込栗石工(機械施工) かき込み						
(, 排出ガス対策型(2次))						
10.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.23	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.42	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	1.06	人			TR0200 定:1	4週8休補正
割栗石 5 ～ 1 5 cm	11.40	m3			TT0526	
バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次)	0.32	日			S901128-0001 定:1 施 17 号	
諸雑費	0.60	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 作業区分 かき込み		[X] = 3	機種区分(バックホウ)	排出ガス対策型(2次)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 17 号 施工単価表 (S901128-0001) 】 バックホウ運転(賃料) 山積0.8m3[平積0.6m3] (排出ガス対策型(2次) ,) 1.00 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.90	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾚﾑ	61.00	l			TT0002	
バックホウ賃料 油圧式ｸﾚｰﾝ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	1.00	供用日			TK0456	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 0.900 人	労務数量		
[C] = 61.000 l 燃料消費量			[D] = 1.000 供用日	賃料数量		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 18 号 施工単価表 (SC10002-0004) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂質土 (地山の掘削・積込 , 山腹工 普通)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.88	日			S901118-0001 施 2 号	
単位当たり					P0000001	
[条件]						
[A] = 2 バックホウクローラ型規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 1 作業種別 地山の掘削・積込			
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 2 障害の有無 普通			
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 19 号 施工単価表 (SC10013-0001) 】						
掘削面仕上げ 砂質土						
100.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.30	人			TR2500	4週8休補正
普通作業員	2.00	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 土質区分 砂質土						

【 第 20 号 施工単価表 (SC20013-0001) 】						
コルゲート蓋取付 半円600×1.6 1枚				1.00 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コルゲートパイプ 半円 フランジ型 メッキ仕上げ 直径600mm×板厚1.6mm 建設物価R7.6月 P385 積算資料R7.6月 P514	1.00	m			L0001	
土木一般世話役	0.04	人			TR2500 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.07	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 コルゲート規格 半円600×1.6			[B] = 1 コルゲート枚数 1枚			

【 第 21 号 施工単価表(SC20012-0001) 】						
昇降ステップ(材料費のみ)						1.00 段 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 建設物価R7.6月 P324 積算資料R7.6月 P461	1.00	本			L0002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 22 号 施工単価表 (SC20011-0001) 】						
堤名板(材料費のみ) 金属板 400×300×10					1.00 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山堤名板 アルミ軽合金鋳造 300mm×400mm×10mm	1.00	枚			TS3040	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 堤名板区分 金属板 400×300×10						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 23 号 施工単価表 (SC20014-0001) 】						
治山標柱 (材料費のみ)						1.00 本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
治山標柱 木製 100mm×100mm×2,000mm	1.00	本			TS3050	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 24 号 施工単価表(SC10017-0001) 】						
機械盛土(治山) 4.0m ≦ W (ブルドーザ 1台 1次 ,)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ敷均し 築堤 普通 15t級 排出ガス対策型(1次)	100.00	m3			SK11001-0001 施 25 号	
ブルドーザ締固め 築堤 普通 15t級 排出ガス対策型(1次)	100.00	m3			SK11001-0002 施 27 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 3 施工幅員 4.0m ≦ W			[D] = 2 作業条件 普通			
[X1] = 2 機種区分(敷均しブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			[X2] = 2 機種区分(締固めブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 25 号 施工単価表 (SK11001-0001) 】						
ブルドーザ敷均し 築堤 普通 (15t級 , 排出ガス対策型(1次))				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	1.29	時間			S900001-0001 施 26 号	
普通作業員	0.20	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 敷均し			[B] = 1 ブルドーザ規格 15t級			
[C] = 1 工種 築堤			[D] = 2 現場条件 普通			
[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 26 号 施工単価表 (S900001-0001) 】						
ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし (排出ガス対策型(1次) ,)				1.00 時間 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.20	人			TR1400	4週8休補正
軽油 トラム	14.00	l			TT0002	
ブルドーザ〔普通・排対型:1次基準〕 15t級	1.00	時間			TM301000510	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 規格 15t級			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 27 号 施工単価表 (SK11001-0002) 】						
ブルドーザ締固め 築堤 普通 (15t級 , 排出ガス対策型(1次))				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブルドーザ運転費 15t級 岩石補正なし 排出ガス対策型(1次)	0.99	時間			S900001-0001 施 26 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 締固め			[B] = 1 ブルドーザ規格 15t級			
[C] = 1 工種 築堤			[D] = 2 現場条件 普通			
[X] = 2 機種区分(ブルドーザ) 排出ガス対策型(1次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 28 号 施工単価表(SC40008-0001) 】						
木柵工				100.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
吸出し防止材設置	50.00	m2			SPR02630-0001 P 3 号	
普通作業員					定:1	
杭打ち	8.10	人			TR0200	4週8休補正
普通作業員					定:1	
組立緊結・仕上げ一切	4.00	人			TR0200	4週8休補正
諸雑費	2.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 杭木 杭木 φ8 L=1.5m			[B] = 1 背丸(角)材 背丸太 φ8 L=3.0m			
[E] = 1 サントマットの有無 サントマット 有り			[F] = 2 緑化基材の有無 緑化基材 無し			

【 第 29 号 施工単価表 (S901101-0002) 】						
バックホウ運転費 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]						
(排出ガス対策型(1次) , 岩石補正なし)						
1.00 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	0.17	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	8.60	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.00	時間			TM302002210	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 規格 クロー型 山積0.45m3[平積0.35m3]			[GH] = 5 岩石作業補正区分 岩石補正なし			
[B] = 0.000 人 1時間当り労務数量			[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(1次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

[illegible]

【 第 31 号 施工単価表(SC30021-0007) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石有 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.66	人				4週8休補正
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.66	人				4週8休補正
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.32	人				4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm					TT1314	
	9.95	個				
再生切込碎石 RC40					TT9106	
	0.90	m3				
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901418-0002 施 32 号	
	0.66	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.50	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置			[B] = 3 側溝規格 KW300 L=1000mm 90kg/個			
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付			[D] = 1 掘削断面積 0.5m2以下			
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下			[F] = 0.750 m3 碎石設計量			
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40			[I] = 0.000 m3 表面コンクリート数量			
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 32 号 施工単価表 (S901418-0002) 】						
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 (排出ガス対策型(2次) ,)				1.00 日 当 り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	37.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ) [標準・クレーン機能付・排対型:2次] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山0.28m3[平0.2m3]1.7t吊	1.58	供用日			TM502006020	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[D] = 2 規格 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊			[A] = 1.000 人	労務数量		
[B] = 37.000 l 燃料消費量			[C] = 1.580 供用日	損料供用日		
[X] = 2 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

【 第 33 号 施工単価表(SC30021-0006) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW300 L=1000mm 90kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役					定:1 TR2500	
	0.66	人				4週8休補正
特殊作業員					定:1 TR0100	
	0.66	人				4週8休補正
普通作業員					定:1 TR0200	
	1.32	人				4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm					TT1314	
	9.95	個				
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)					定:1 S901418-0002 施 32 号	
	0.66	日				
諸雑費					参:1 T#01	
	0.50	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置		[B] = 3 側溝規格 KW300 L=1000mm 90kg/個				
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付		[D] = 1 掘削断面積 0.5m2以下				
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下		[F] = 0.000 m3 碎石設計量				
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40		[I] = 0.000 m3 表面コンクリート数量				
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 34 号 施工単価表 (SK40143-0002) 】						
水路ショルダー 両側 10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
水路ショルダー 350×50×600mm	32.80	個			TT1410	
普通作業員					TR0200	定:1
布設・間詰・小運搬	1.00	人				4週8休補正
諸雑費					T#01	参:1
	1.00	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設区分 両側						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 35 号 施工単価表 (SK40148-0001) 】						
張芝(野芝)水路用 両側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	6.00	m2			TT0011	
普通作業員	0.40	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 布設区分 両側						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 36 号 施工単価表 (S840001-0002) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工						
(時間制約無 , 低騒音・低振動対策無)						
1.00 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約無し 昼間施工	1.00	m3			TTC191	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 構造物・作業区分 無筋構造物 機械施工			[C] = 1 時間制約	時間制約無		
[E] = 1 低騒音・低振動対策補正 低騒音・低振動対策補正無						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 37 号 施工単価表(SC10002-0007) 】						
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 (地山の掘削・積込 , 山腹工 良好)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ガス対策型(2次) 計	1.30	日			S901118-0004 施 38 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 バックホウクローラ型規格 山積0.45m3[平積0.35m3]			[B] = 1 作業種別 地山の掘削・積込			
[C] = 2 工種区分 山腹工			[D] = 1 障害の有無 良好			
[E] = 2 土質区分 砂質土			[X] = 3 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 38 号 施工単価表 (S901118-0004) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.45m3[平積0.35m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手 (特殊)	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	58.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.45m3[平積0.35m3]	1.54	供用日			TM502002220	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.45m3[平積0.35m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 58.000 l 燃料消費量		[D] = 1.540 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 39 号 施工単価表 (SK40122-0001) 】						
集水桝設置(現場打) 砂質土 (床掘BH・排対型(2次))				1.00 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2.40	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.22	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
バックホウ床掘 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	0.93	m3			SK10607-0001 施 40 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.51	m3			SPR01140-0002 P 5 号	
基面整正	0.67	m2			SPR01120-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2.400 m2 型枠工数量			[B] = 0.220 m3	コンクリート工数量		
[C] = 0.930 m3 機械床掘の数量			[D] = 0.510 m3	埋戻工数量		
[E] = 0.670 m2 基面整正工数量			[F] = 2 土質区分 砂質土			
[G] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[X1] = 3 機種区分(バックホウ・床掘) 排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 40 号 施工単価表 (SK10607-0001) 】						
バックホウ床掘 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 (障害なし , 土留工なし)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.45	日			S901118-0005 施 41 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 バックホウ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]			[B] = 1 土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土		
[C] = 1 障害の有無 障害なし			[D] = 1 土留方式	土留工なし		
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 41 号 施工単価表 (S901118-0005) 】						
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3]						
(排出ガス対策型(2次) ,)						
1.00 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（特殊）	1.00	人			TR1400	4週8休補正
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	94.00	l			TT0002	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.8m3[平積0.6m3]	1.49	供用日			TM502002520	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 山積0.8m3[平積0.6m3]		[B] = 1.000 人	労務数量			
[C] = 94.000 l 燃料消費量		[D] = 1.490 供用日	損料供用日			
[GH] = 1 岩石補正 損料補正なし		[X] = 3 機種区分	排出ガス対策型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 42 号 施工単価表(SC20005-0001) 】						
打継面処理(チッピング)						10.00 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.10	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.60	人			TR0100 定:1	4週8休補正
諸雑費	32.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 43 号 施工単価表(SK40242-0001) 】						
跳水防止板設置(トラフ水路用) 軽量コンクリート L=1m W=0.59m (300用)						1.00 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
跳水防止版(GRC) 590×10×1,000(mm)固定用アンカー含む 固定用オールアンカー (6セット/枚)を含む	1.00	枚			TS313003	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.09	m3			SPR03010-0003 P 13 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.18	m2			SPR03030-0002 P 14 号	
土木一般世話役	0.04	人			TR2500	定:1 4週8休補正
普通作業員	0.07	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [B] = 2 水路区分 トラフ水路用			[C] = 0.090 m3	コンクリート(施工パッケージ)		
[D] = 0.180 m2 型枠(施工パッケージ)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 44 号 施工単価表 (S840001-0003) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 (時間制約無 ,)						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 人力施工 時間的制約無し 昼間施工 計	1.00	m3			TTC201	4週8休補正
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件] [A] = 3 構造物・作業区分 無筋構造物 人力施工			[C] = 1 時間制約 時間制約無			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 45 号 施工単価表 (SK40147-0002) 】						
普通土墨工						
100.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	148.50	m2			TT0011	
普通作業員					定:1 TR0200	
切取	1.01	人				4週8休補正
普通作業員					定:1 TR0200	
盛土	5.30	人				4週8休補正
普通作業員					定:1 TR0200	
張芝・土羽打	15.81	人				4週8休補正
土木一般世話役					定:1 TR2500	
張芝・土羽打	0.66	人				4週8休補正
諸雑費					参:1 T#01	
	4.00	%				
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 46 号 施工単価表 (SC30021-0005) 】						
山腹U型側溝 設置 人力据付 KW200 L=1000mm 50kg/個 基礎碎石無 (断面積0.5m2以下 , 運搬50m以下)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役	0.66	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.66	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	1.32	人			TR0200 定:1	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	9.95	個			TT1311	
バックホウ運転(クレーン機能付)(日当り) 山積0.28m3[平積0.2m3] 1.7t吊 排出ガス対策型(2次)	0.66	日			S901418-0002 定:1 施 32 号	
諸雑費	0.50	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 設置		[B] = 2 側溝規格 KW200 L=1000mm 50kg/個				
[C] = 2 施工区分(設置) 人力据付		[D] = 1 掘削断面積 0.5m2以下				
[E] = 1 運搬車計上区分(平均運搬距離) 運搬50m以下		[F] = 0.000 m3 碎石設計量				
[G] = 1 碎石区分 再生切込碎石 RC40		[I] = 0.000 m3 表面コンクリート数量				
[X1] = 2 機種区分(バックホウ) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 47 号 施工単価表 (SK40122-0002) 】						
集水桝設置(現場打) 砂質土 (床掘BH・排対型(2次))			1.00 個 当り			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2.53	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.22	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
バックホウ床掘 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	0.98	m3			SK10607-0001 施 40 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.53	m3			SPR01140-0002 P 5 号	
基面整正	0.83	m2			SPR01120-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2.530 m2 型枠工数量			[B] = 0.220 m3	コンクリート工数量		
[C] = 0.980 m3 機械床掘の数量			[D] = 0.530 m3	埋戻工数量		
[E] = 0.830 m2 基面整正工数量			[F] = 2 土質区分 砂質土			
[G] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[X1] = 3 機種区分(バックホウ・床掘) 排出が排対型(2次)			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 48 号 施工単価表 (SK40122-0003) 】						
集水桝設置(現場打) 砂質土 (床掘BH・排対型(2次))				1.00 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2.53	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.21	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
バックホウ床掘 山積0.8m3[平積0.6m3] 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし	0.98	m3			SK10607-0001 施 40 号	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	0.53	m3			SPR01140-0002 P 5 号	
基面整正	0.83	m2			SPR01120-0001 P 12 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2.530 m2 型枠工数量			[B] = 0.210 m3	コンクリート工数量		
[C] = 0.980 m3 機械床掘の数量			[D] = 0.530 m3	埋戻工数量		
[E] = 0.830 m2 基面整正工数量			[F] = 2 土質区分 砂質土			
[G] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[X1] = 3 機種区分(バックホウ・床掘) 排出が	排対型(2次)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 49 号 施工単価表 (SK40148-0002) 】						
張芝(野芝)水路用 片側						10.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き	3.00	m2			TT0011	
普通作業員	0.20	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	10.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 布設区分 片側						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 50 号 施工単価表 (SK40106-0001) 】						
L (鍵)型トラフ側溝布設 L=1.0m 100kg以下 (, L型トラフ(300) 76kg)				10.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L 型トラフ 3 0 0 B=300×H=300×L=1,000 (mm)	9.95	本			TS010001	
土木一般世話役	0.20	人			TR2500	定:1 4週8休補正
特殊作業員	0.20	人			TR0100	定:1 4週8休補正
普通作業員	0.70	人			TR0200	定:1 4週8休補正
諸雑費	3.00	%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 布設			[B] = 1 規格 L型トラフ(300) 76kg			
[C] = 1 重量区分 L=1.0m 100kg以下			[D] = 2 基礎砕石工の計上 計上しない			
[E] = 0.000 m2 基礎砕石工数量						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 51 号 施工単価表 (SK40106-0002) 】						
L (鍵)型トラフ側溝布設 L=1.0m 100kg以下 10.00 m 当り (, L型トラフ(200) 47kg)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L 型トラフ 200 B=200×H=200×L=1,000 (mm)	9.95	本			TS010003	
土木一般世話役	0.20	人			TR2500 定:1	4週8休補正
特殊作業員	0.20	人			TR0100 定:1	4週8休補正
普通作業員	0.70	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	3.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 布設・撤去区分 布設		[B] = 3 規格 L型トラフ(200) 47kg				
[C] = 1 重量区分 L=1.0m 100kg以下		[D] = 2 基礎砕石工の計上 計上しない				
[E] = 0.000 m2 基礎砕石工数量						

【 第 52 号 施工単価表 (SK40122-0005) 】						
集水桝設置(現場打) 砂質土						
1.00 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 小型構造物	2.40	m2			SPR03030-0003 P 7 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉) 一般養生	0.21	m3			SPR03010-0005 P 11 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2.400 m2 型枠工数量			[B] = 0.210 m3	コンクリート工数量		
[C] = 0.000 m3 機械床掘の数量			[D] = 0.000 m3	埋戻工数量		
[E] = 0.000 m2 基面整正工数量			[F] = 2 土質区分 砂質土			
[G] = 1 小型車使用区分 小型車使用しない			[X1] = 3 機種区分 (バックホウ・床掘) 排出が	対策型(2次)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 53 号 施工単価表(SK40131-0001) 】						
集水管暗渠工(全面設置) 治山 (砂質土 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm 継手材料費不要 網状管 φ150 1/3無孔管	10.00	m			SPR02380-0001 P 15 号	
フィルター材 割栗石 5～15cm	3.57	m3			SPR02390-0001 P 16 号	
吸出し防止材設置	26.18	m2			SPR02630-0001 P 3 号	
バックホウ掘削積込み(山地) 山積0.45m3[平積0.35m3] 砂質土 地山の掘削・積込 山腹工 良好	3.75	m3			SC10002-0007 施 37 号	
掘削面仕上げ 砂質土	16.18	m2			SC10013-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 治山・林道区分 治山			[B] = 2 土質区分 砂質土			
[E] = 0.000 m3 フィルター材敷設数量(標準以外)			[F] = 0.000 m2 吸出防止材設置数量(標準以外)			
[X2] = 3 機種区分(バックホウ・掘削積込) 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 54 号 施工単価表(SC40007-0002) 】 二級芝筋工 H=1.5m W=0.5m 山腹植栽部 100.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き 330枚	14.85	m2			TT0011	
階段切付(B) 砂、砂質土、粘性土、礫質土 階段直高1.5m 階段幅0.5m	100.00	m			SC30008-0001 施 55 号	
普通作業員 芝付・仕上げ一切	1.32	人			TR0200	4週8休補正
緑化基材 人力散布用 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	22.50	m2			TS500047	
普通作業員 播種	0.07	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 直高区分 H=1.5m [C] = 1 施工区分 山腹植栽部			[B] = 2 巾区分 W=0.5m			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 55 号 施工単価表(SC30008-0001) 】						
階段切付(B) 砂、砂質土、粘性土、礫質土 (階段直高1.5m , 階段幅0.5m)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員					TR0200	
	0.98	人				4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 土質区分 砂、砂質土、粘性土、礫質土			[B] = 2 階段直高 1.5m			
[C] = 2 階段幅区分 0.5m						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 56 号 施工単価表 (SC40002-0001) 】 山腹植栽工 主木クサギ(ホトトギス苗) (客土 無 ,) 100.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
くぬぎ(ヒノキホトトギス苗) 長30～ 根元径4.0～	100.00	本			TS410008	
ウッドエース N23-P2-K0 建設物価R7.6月 P437 積算資料R7.6月 P568	15.00	kg			L0005	
普通作業員 植穴・堀付・施肥・植栽 計	1.12	人			TR0200	4週8休補正
					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 主木、肥料木区分 主木		[B] = 4 主木区分	クサギ(ホトトギス苗)			
[C] = 1 客土の有無 客土 無						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 57 号 施工単価表 (SC40002-0002) 】 山腹植栽工 肥料木ヤシャブシ(ホット苗) 100.00 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
やしゃぶし(ヒニールホット苗) 長30～ 根元径4.0～	100.00	本			TS410009	
普通作業員					TR0200	
植穴・堀付・植栽 計	0.33	人			P0000001	4週8休補正
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 主木、肥料木区分 肥料木			[D] = 6 肥料木区分	ヤシャブシ(ホット苗)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 58 号 施工単価表(SC40007-0001) 】						
二級芝筋工 H=1.5m W=0.5m 枝水路部						100.00 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
階段切付(B) 砂、砂質土、粘性土、礫質土 階段直高1.5m 階段幅0.5m	100.00	m			SC30008-0001 施 55 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 直高区分 H=1.5m			[B] = 2 巾区分 W=0.5m			
[C] = 2 施工区分 枝水路部						

【 第 59 号 施工単価表 (S880005-0003) 】						
植生工(機械) 客土吹付工 厚1cm ネット張工 有(肥料無)						
(施工規模500-1000m2未満, 時間制約無 枠内吹付無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	1.00	m2			TT8425	4週8休補正
ネット張工 施工規模500～1000m2未満 肥料袋無 時間制約無	1.00	m2			S880007-0001 施 60 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 工種区分 客土吹付工 厚1cm			[B] = 2 施工規模	施工規模500-1000m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[F] = 2 ネット張工	ネット張工 有(肥料無)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 60 号 施工単価表 (S880007-0001) 】						
ネット張工 施工規模500～1000m2未満 (肥料袋無 , 時間制約無)				1.00 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	1.00	m2			TT8389	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 肥料袋有無 肥料袋無			[B] = 2 施工規模	施工規模500～1000m2未満		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 61 号 施工単価表(S880005-0002) 】							1.00 m2 当り
植生工(機械) 植生基材吹付工 厚3cm							
(施工規模1000m2以上 , 時間制約無 枠内吹付無)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
法面工[材工共] 植生基材吹付工 厚 3cm	1.00	m2			TT8418	4週8休補正	
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		
[条件]							
[A] = 1 工種区分 植生基材吹付工 厚3cm			[B] = 1 施工規模 施工規模1000m2以上				
[C] = 1 時間的制約 時間制約無			[D] = 1 法面垂直高区分 法面垂直高 補正無し				
[E] = 1 枠内吹付区分 枠内吹付無							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 62 号 施工単価表 (S880006-0001) 】						
植生工(人力) 施工規模1000m2以上						
(植生マット工 , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	1.00	m2			TT8387	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 工種 植生マット工			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 63 号 施工単価表 (S880006-0002) 】						
植生工(人力) 施工規模1000m2以上						
(植生シート工(標準品) , 時間制約無)						
1.00 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無 標準品	1.00	m2			TT8388	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 工種 植生シート工(標準品)			[B] = 1 施工規模	施工規模1000m2以上		
[C] = 1 時間的制約 時間制約無						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 64 号 施工単価表(SC40004-0001) 】						
五枚段積苗工						
(, 砂・砂質土)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
野芝 半土付き 660枚	59.40	m2			TT0011	
野芝 半土付き 990枚	44.50	m2			TT0011	
普通作業員 芝付け・仕上げ一切	11.36	人			TR0200 定:1	4週8休補正
緑化基材 人力散布用 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	30.00	m2			TS500047	
普通作業員 播種	0.09	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	3.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 土質区分 砂・砂質土						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 65 号 施工単価表 (SC40002-0003) 】						
山腹植栽工 肥料木ヤシャブシ(ホット苗)					100.00 本 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
やしゃぶし(ビニールポット苗) 長30～ 根元径4.0～	100.00	本			TS410009	
普通作業員					TR0200	
植穴・堀付・植栽	0.33	人				4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 主木、肥料木区分 肥料木			[D] = 6 肥料木区分	ヤシャブシ(ホット苗)		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 66 号 施工単価表 (SC40008-0002) 】						
木柵工				100.00 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	135.00	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	233.00	本			TS103004	
吸出し防止材設置	50.00	m2			SPR02630-0001 P 3 号	
緑化基材 人力散布用 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	30.00	m2			TS500047	
普通作業員 播種	0.09	人			TR0200 定:1	4週8休補正
普通作業員 杭打ち	8.10	人			TR0200 定:1	4週8休補正
普通作業員 組立緊結・仕上げ一切	4.00	人			TR0200 定:1	4週8休補正
諸雑費	2.00	%			T#01 参:1	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 杭木 杭木 φ8 L=1.5m			[B] = 1 背丸(角)材 背丸太 φ8 L=3.0m			
[E] = 1 サントマットの有無 サントマット 有り			[F] = 1 緑化基材の有無 緑化基材 有り			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 67 号 施工単価表(SK80401-0002) 】						
工事中防護柵工(丸太) H=3.0m 木材 土留板(タイプ2) (6ヶ月未満 ,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留板・防護網損料(丸太用)(土留板) タイプ2 6ヶ月未満	10.00	m			定:1 SK80404-0002 施 68 号	
木材損料(丸太用) H=3.0m 土留板(タイプ2) 6ヶ月未満	10.00	m			定:1 SK80402-0002 施 69 号	
雑材料	10.00	%			参:1 T#01	
とび工	3.00	人			TR0600	4週8休補正
普通作業員	6.40	人			TR0200	4週8休補正
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 防護柵種別 H=3.0m 木材 土留板(タイプ2)			[C] = 2 仮設期間 6ヶ月未満			

【 第 68 号 施工単価表 (SK80404-0002) 】						
土留板・防護網損料(丸太用)(土留板) タイ° 2						
(6ヶ月未満 ,)						
10.00 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杉板 幅20cm×厚3.6cm×長2m 土留板	1.08	m3			定:1 参:* TT0717	
損料	40.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 施工名称 土留板損料			[B] = 2 タイ° 種別 タイ° 2			
[C] = 2 仮設期間 6ヶ月未満						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 69 号 施工単価表 (SK80402-0002) 】 木材損料(丸太用) H=3.0m 土留板(タイプ2) (6ヶ月未満 ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下 主柱	0.29	m3			定:1 参:* TT0741	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下 横梁	0.29	m3			定:1 参:* TT0741	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下 控木	0.145	m3			定:1 参:* TT0741	
杉丸太 末口7～15cm 長さ4m以下 控杭	0.11	m3			定:1 参:* TT0741	
損料	40.00	%			参:1 T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 防護柵種別 H=3.0m 土留板(タイプ2)			[B] = 2 仮設期間 6ヶ月未満			

【 第 70 号 施工単価表 (SK20004-0004) 】						
ダンプトラック運搬 10 t 級:標準 シラス 運搬距離12.5km 良好:舗装道 100.00 m3 当り (運搬状況係数(β):4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	21.05	時間			S903007-0001 施 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級:標準			[B] = 5 土質区分 シラス			
[C] = 1.000 土量換算係数			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数			[F] = 12.500 km 運搬距離			
[G] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道						

【 第 71 号 施工単価表 (S000005-0002) 】						
建設副産物受入料						
(土砂 ,) (, 処:)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料	1.00	m3			L0007	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 8 種別 土砂			[B] = 1 単位 m3当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 72 号 施工単価表(S000005-0008) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (コンクリート塊(無筋) ,) (, 処:)						1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料					L0016	
無筋コンクリート (有) 水信整備工業計	1.00	m3			P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 種別 コンクリート塊(無筋)			[B] = 1 単位 m3当り			
[D] = 1 単価条件 単価表						

【 第 73 号 施工単価表 (S801001-0003) 】						
U型側溝 (水路) 据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間有)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 1 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工有			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 74 号 施工単価表 (S801001-0004) 】						
U型側溝 (水路) 据付 KW300 L=2000mm 180kg/個 10.00 m 当り (時間制約無 , 基礎碎石手間無)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	10.00	m			TTB411	4週8休補正
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝 (水路用) 300 300×300×2000mm	4.98	個			TT1283	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 据付			[B] = 4 U型側溝種類 KW300 L=2000mm 180kg/個			
[D] = 0.000 kg 側溝各種の重量			[F] = 1 時間制約 時間制約無			
[H] = 1 施工箇所による補正 施工箇所補正無			[I] = 2 基礎碎石施工有無 基礎碎石施工無			
[L] = 0.000 個 U型側溝 (水路) 各種数量						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 75 号 施工単価表 (SK10602-0003) 】						
バックホウ掘削積込み 林道工事以外 地山の掘削積込 (5000m3未満 , 砂質土 障害なし)				100.00 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転費(日当り) 山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ガス対策型(2次) 計	0.51	日			S901118-0002 施 13 号	
単位当たり					P0000001	
					P0000002	
[条件]						
[B] = 2 作業種別 地山の掘削積込			[G] = 2 施工区分 林道工事以外			
[C] = 1 施工土量 5000m3未満			[H] = 2 制限の有無 制限なし			
[D] = 1 障害の有無 障害なし			[E] = 2 土質区分 砂質土			
[X] = 3 機種区分 排出ガス対策型(2次)						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 76 号 施工単価表 (SK20005-0001) 】						
伐根運搬 10 t 級 運搬距離11km 良好:舗装道 (運搬状況係数(β) : 4.8 ,バックホウ山積0.8m3)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転費 10 t 級 岩石補正なし 良好:舗装道	1.13	時間			S903007-0001 施 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11.000 km 運搬距離			[B] = 5 ダンプトラック規格 10 t 級			
[C] = 1 タイヤ損耗費 良好:舗装道			[D] = 1 積込方法 バックホウ山積0.8m3			
[E] = 4.800 運搬状況による係数						

【 第 77 号 施工単価表 (S000005-0004) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (伐採根 , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 (伐根) 10 t 車 見積	1.00	台	33,000		L0013	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 5 種別 伐採根			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 78 号 施工単価表(S000005-0007) 】						
建設副産物受入料 産業廃棄物税上乗せ相当額含む (木くず , 受入料金見積) (, 処:)						1.00 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設副産物受入料 (木くず) 10 t 車 見積	1.00	台	24,200		L0015	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 6 種別 木くず			[B] = 3 単位 10 t 車1台当り			
[D] = 2 単価条件 見積						

【 第 1 号 施工パッケージ(SPR01010-0001) 】								1.00 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502002120		
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
【材料】								
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 7 施工数量 標準			[J2] = 5	施工方法 上記以外 (小規模)				

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】 重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎砕石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)								1.00 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h						TM10900262		
その他(機械)								
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		

【 第 2 号 施工パッケージ(SPR02280-0001) 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 2m以上5m以下 基礎碎石無し 均しコンクリート無し (18-8-40(高炉) ,延長無し)						1.00 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 擁壁平均高さ 2.0m以上5.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高炉)			
[J3] = 1 基礎碎石の有無 無し			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車使用区分 小型車使用しない							

【 第 3 号 施工パッケージ(SPR02630-0001) 】								1.00 m2 当り
吸出し防止材設置								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
【材料】								
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm						TT0097		
【端数調整】								

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ賃料 油圧式 ^{ｸﾛｰﾗ} 型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正
振動ローラ賃料 ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.5～0.6t ～低騒音						TK0387	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ渡し						TT0001	
【端数調整】							

【 第 4 号 施工パッケージ(SPR01140-0001) 】 (続 き)							
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【第 5 号 施工パッケージ(SPR01140-0002)】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]						TMG02003720	
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	
ガソリン ｽﾀﾝﾄﾞ 渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【第 6 号 施工パッケージ(SPR03010-0001)】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
(, 一般養生)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 7 号 施工パッケージ(SPR03030-0003) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 小型構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物				

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02040-0003) 】								1.00 m2 当り
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下								
(再生クラッシャー40～0 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 油圧式ｸﾛｰﾗ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014						TK0456	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
再生切込碎石 R C 4 0						TT9106		
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002		

【 第 8 号 施工パッケージ(SPR02040-0003) 】 (続 き) 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 (再生クラッシュラン40～0 ,) 1.00 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[J2] = 8	碎石の種類 再生クラッシュラン40～0			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 9 号 施工パッケージ(SPR01140-0004) 】							
埋戻し 現場制約あり							
(土砂 締固め有り ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
タンバ賃料 60～80kg						TK0440	4週8休補正
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
【材料】							
ガソリン スタンド渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 施工方法 現場制約あり			[J2] = 1	土質 土砂			
[J3] = 1 締固めの有無 締固め有り							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR02410-0002) 】								1.00 基 当り
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下								
(基礎砕石無し ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.28m3 吊能力1.7t ～排対2014						TK0458	4週8休補正	
その他(機械)								
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
軽油 ドラム						TT0002		
その他(材料)								

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 10 号 施工パッケージ(SPR02410-0002) 】 (続 き) プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下 (基礎碎石無し ,) 1.00 基 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 2 基礎碎石の有無 無し			[J2] = 3	製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下		

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 11 号 施工パッケージ(SPR03010-0005) 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)							
(, 一般養生)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 12 号 施工パッケージ(SPR01120-0001) 】								1.00 m2 当り
基面整正								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
【端数調整】								

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 13 号 施工パッケージ(SPR03010-0003) 】								1.00 m3 当り
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)								
(,一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
特殊作業員						TR0100	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[N2] = 1	生コン小型車使用区分 小型車使用しない				

【 第 14 号 施工パッケージ(SPR03030-0002) 】								1.00 m2 当り
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】								
型わく工						TR3300	4週8休補正	
普通作業員						TR0200	4週8休補正	
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正	
その他(労務)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 15 号 施工パッケージ(SPR02380-0001) 】							
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50～150mm							
(継手材料費不要 , 網状管 φ 150 1/3無孔管)							
1.00 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
【材料】							
暗渠排水管 1/3無孔管 網状管 φ 150 建設物価R7.6月 P389 積算資料R7.6月 P518						L0004	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 作業区分 据付			[J2] = 2	管種別 波状管及び網状管			
[J3] = 1 呼び径 50～150mm			[J4] = 2	継手材料費 不要			
[y1] = 3 暗渠排水管規格 (50～150mm) 網状管 φ 150 1/3無孔管							

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 フィルター材 割栗石 5～15cm 1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3]						TM302002220	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
土木一般世話役						TR2500	4週8休補正
運転手（特殊）						TR1400	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 1 5 cm						TT0526	
軽油 ﾄﾞﾗﾑ						TT0002	

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 16 号 施工パッケージ(SPR02390-0001) 】 (続 き)

フィルター材 割栗石 5～15cm

1.00 m3 当り

[illegible]

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 17 号 施工パッケージ(SPR02790-0001) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
(18.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級						TM103000520	
【労務】							
運転手（一般）						TR1500	4週8休補正
【材料】							
軽油 トラム						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7	運搬距離 18.5km以下			

令和7年度 復旧治山事業（東地内）

【 第 18 号 施工パッケージ (SPR01140-0003) 】							
埋戻し 小規模 (土砂 ,)							
1.00 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3 [平積0.2m3]						TM502003120	
タンパ 及び ランマ [ランマ] 質量 60～80kg						TM10800612	
【労務】							
普通作業員						TR0200	4週8休補正
特殊作業員						TR0100	4週8休補正
運転手 (特殊)						TR1400	4週8休補正
【材料】							
軽油 トドラム						TT0002	
ガソリン スタント渡し						TT0001	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

ローカルマスター一覧表						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コルゲートパイプ 半円 フランジ型 メッキ仕上げ 直径600mm×板厚1.6mm 建設物価R7.6月 P385 積算資料R7.6月 P514		m			L0001	
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 建設物価R7.6月 P324 積算資料R7.6月 P461		本			L0002	
暗渠排水管 1/3無孔管 網状管 φ150 建設物価R7.6月 P389 積算資料R7.6月 P518		m			L0004	
ウッドエース N23-P2-K0 建設物価R7.6月 P437 積算資料R7.6月 P568		kg			L0005	
建設副産物受入料		m3			L0007	
鋼製かご枠(塗装) 高さ50cm 幅80cm 長さ200cm K08 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482		m2			L0008	
かご枠工(端部枠) 高さ50cm 幅80cm K08用 塗装品 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482		枚			L0009	
水平排水材 幅50cm 建設物価R7.6月号 P398 積算資料R7.6月号 P521		m			L0010	
建設副産物受入料(伐根) 10 t 車 見積		台	33,000		L0013	
建設副産物受入料(木くず) 10 t 車 見積		台	24,200		L0015	
建設副産物受入料 無筋コンクリート (有)水信整備工業		m3			L0016	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
L						
コルゲートパイプ 半円 フランジ型 メッキ仕上げ 直径600mm×板厚1.6mm 建設物価R7.6月 P385 積算資料R7.6月 P514	5,000	m			L0001	
昇降ステップ 鋳鉄樹脂被覆 300mm×300mm 芯材径19mm 建設物価R7.6月 P324 積算資料R7.6月 P461	6,000	本			L0002	
暗渠排水管 1/3無孔管 網状管 φ150 建設物価R7.6月 P389 積算資料R7.6月 P518	10,403	m			L0004	
ウッドエース N23-P2-K0 建設物価R7.6月 P437 積算資料R7.6月 P568	153,000	kg			L0005	
建設副産物受入料	471,500	m3			L0007	
鋼製かご枠(塗装) 高さ50cm 幅80cm 長さ200cm K08 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482	11,000	m2			L0008	
かご枠工(端部枠) 高さ50cm 幅80cm K08用 塗装品 建設物価R7.6月号 P357 積算資料R7.6月号 P482	6,000	枚			L0009	
水平排水材 幅50cm 建設物価R7.6月号 P398 積算資料R7.6月号 P521	198,600	m			L0010	
建設副産物受入料					L0016	
無筋コンクリート (有)水信整備工業	17,400	m3				
小 計						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
TK						
不整地運搬車賃料 クローラ型油圧タンブ 全旋回式 6～7t積 ～排対2014	27.121	供用日			TK0318	4週8休補正
振動ローラ賃料 ハットガイト式 0.5～0.6t ～低騒音	0.416	日			TK0387	4週8休補正
タンバ賃料 60～80kg	0.676	日			TK0440	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.336	供用日			TK0456	4週8休補正
バックホウ賃料 油圧式クローラ型 ～超低騒音 山積0.80m3 ～排対2014	0.338	日			TK0456	4週8休補正
バックホウ賃料 クローラ型クレーン付 ～超低騒音 山積0.28m3 吊能力1.7t ～排対2014	0.315	日			TK0458	4週8休補正
タイヤ損耗費ダンプトラック 10t 良好	276.633	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	276.633	時間			TM103000510	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0.835	供用日			TM103000520	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
タンバ及びレンマ[レンマ] 質量 60～80kg	0.329	供用日			TM10800612	
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h	2.618	供用日			TM10900262	
フルトレーサ[普通・排対型:1次基準] 15t級	69.166	時間			TM301000510	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	2.816	時間			TM302002210	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:1次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	0.154	供用日			TM302002220	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	66.818	供用日			TM502002120	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	0.181	供用日			TM502002220	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	28.658	時間			TM502002510	
バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型:2次基準] 標準バケット 山積0.8m3[平積0.6m3]	77.745	供用日			TM502002520	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バケット 山積0.28m3[平積0.2m3]	0.292	供用日			TM502003120	
バックホウ(クローラ型)[標準・クレーン機能付・排対型:2次] 標準バケット 山0.28m3[平0.2m3]1.7t吊	41.587	供用日			TM502006020	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バケット 山積0.45m3[平積0.35m3]	0.206	供用日			TMG02003720	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TR						
特殊作業員	29,013	人			TR0100	4週8休補正
普通作業員	439,614	人			TR0200	4週8休補正
とび工	12,600	人			TR0600	4週8休補正
運転手（特殊）	156,696	人			TR1400	4週8休補正
運転手（一般）	47,845	人			TR1500	4週8休補正
土木一般世話役	46,211	人			TR2500	4週8休補正
型わく工	18,747	人			TR3300	4週8休補正
小 計						
TS						
L型トラフ 300 B=300×H=300×L=1,000(mm)	10,149	本			TS010001	

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L型トラフ 200 B=200×H=200×L=1,000(mm)	9,055	本			TS010003	
溜桧(T-14) 600 a=600×b=540×c=600×d=60(mm)	3,000	個			TS030003	
杭木 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長1.5m	243,000	本			TS101002	
丸太 丸棒加工材 防腐処理 無 すぎ・ひのき 径8cm 長3.0m	419,400	本			TS103004	
治山堤名板 アルミ軽合金鋳造 300mm×400mm×10mm	1,000	枚			TS3040	
治山標柱 木製 100mm×100mm×2,000mm	1,000	本			TS3050	
跳水防止版(GRC) 590×10×1,000(mm)固定用アンカー含む 固定用オールアンカー(6セット/枚)を含む	13,000	枚			TS313003	
くぬぎ(ビニールポット苗) 長30～ 根元径4.0～	1,020,000	本			TS410008	
やしやぶし(ビニールポット苗) 長30～ 根元径4.0～	437,000	本			TS410009	
緑化基材 人力散布用 種子肥料付き(レットトップ 抜き)	223,110	m2			TS500047	
小 計						
TT						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン スタンド渡し	4,546	l			TT0001	
軽油 ドラム	13,048.470	l			TT0002	
野芝 半土付き	303.043	m2			TT0011	
吸出防止材 合繊不織布 t=10mm	195.307	m2			TT0097	
割栗石 5～15cm	16.379	m3			TT0526	
生コンクリート 18-8-40(高炉)	56.405	m3			TT0922	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×2000mm	25.996	個			TT1283	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 200 200×200×1000mm	208.552	個			TT1311	
かぶせ蓋式鉄筋コンクリートU型溝(水路用) 300 300×300×1000mm	188.254	個			TT1314	
水路ショルダー 350×50×600mm	484.784	個			TT1410	
鋼製蓋（ますぶた） 600-600 600×700×55, T-14 ノンスリップタイプ R7公共事業単価表P117	1.000	組			TT1896	
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生マット工 肥料袋付	710.000	m2			TT8387	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工[材工共] 植生工(人力施工) 植生シート工 肥料袋無 標準品	1,020.000	m2			TT8388	4週8休補正
法面工[材工共] ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無	520.000	m2			TT8389	4週8休補正
法面工[材工共] 植生基材吹付工 厚 3cm	1,850.000	m2			TT8418	4週8休補正
法面工[材工共] 客土吹付工 厚 1cm	520.000	m2			TT8425	4週8休補正
再生切込砕石 RC40	6.876	m3			TT9106	
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	35.600	m			TTB411	4週8休補正
U型側溝 L=2000 [手間のみ] 1000kg/個以下 据付設置 昼間施工	16.600	m			TTB411	4週8休補正
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 機械施工 時間的制約無し 昼間施工	16.700	m3			TTC191	4週8休補正
構造物とりこわし工 [手間のみ] 無筋構造物 人力施工 時間的制約無し 昼間施工	0.800	m3			TTC201	4週8休補正
小 計						
合 計						
諸経費						

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
L						
建設副産物受入料（伐根） 10 t 車 見積	2,000	台	33,000		L0013	
建設副産物受入料（木くず） 10 t 車 見積	2,000	台	24,200		L0015	
小 計						
TK						
タイヤ損耗費ダンプトラック 10 t 良好	4,520	時間			TK1024	
小 計						
TM						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	4,520	時間			TM103000510	
小 計						
TR						
運転手（一般）	0,768	人			TR1500	4週8休補正

工 事 一 括 調 書						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小 計						
TS						
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径10cm以上20cm未満	1,000	本			TSB0102_48	
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径20cm以上30cm未満	6,000	本			TSB0103_48	4週8休補正
伐木単価 針葉樹 傾斜度30度未満 胸高直径30cm以上40cm未満	3,000	本			TSB0104_48	4週8休補正
小 計						
TT						
軽油 ﾄﾞﾗﾑ	44,296	l			TT0002	
小 計						
合 計						
総 合 計						

殿

印

[illegible]

【様式記載例】

令和〇〇年〇月〇日

契約担当者 殿
(指名通知・入札公告に記載の鹿児島県知事又は地域振興局・支庁長名を記載)

住所 〇〇市〇〇町〇〇番〇〇号
商号又は名称 株式会社〇〇建設
氏名 代表取締役 〇〇

紙による代理人入札のみ → 代理人 〇〇 印

紙による代表者本人による入札は、代表者の印を押印する。

工 事 費 内 訳 書

工事名	令和〇〇年度 〇〇〇〇〇事業(〇〇地内)
工事場所	〇〇市〇〇町〇〇地内

工種等	見積金額(円)											割合 (%)
〇〇〇〇工												
〇〇〇〇工												
〇〇〇〇工												
〇〇〇〇工												
〇〇〇〇工												
直接工事費												100
共通仮設費計												
純工事費												
現場管理費												
工事原価												
一般管理費計												
工事価格												

株式会社〇〇建設

※複数枚になる場合は、欄外下段に会社名を記載のこと。

積算単価根拠表（閲覧用）【単一製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※単一の製品から単価を決定する場合は、

①両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行い、設計単価とする。

②1つの刊行物にしかない場合、その価格を採用する。

工事名： 令和7年度 復旧治山事業（東地内）										建設物価・積算資料： 令和 7 年 6 月号		土木コスト情報・土木施工単価： 令和 年 月号	
名称	材質及び規格・寸法	単位	建設物価		積算資料		土木コスト情報		土木施工単価		備考		
				ページ		ページ		ページ		ページ			
コルゲートパイプ（JIS G 3471）	半円 呼称径600×板厚1.6mm	m	○	385	○	514					建設物価 コルゲートパイプ(円形1型) を半分 積算資料 コルゲートパイプ(円形1型) を半分		
ウッドエース	N23・P2・K0	kg	○	437	○	568					建設物価 ウッドエース（袋当たりをkg単価に） 積算資料 ウッドエース1号（袋当たりをkg単価に）		
水平排水材	盛土用(GS-50) 幅50cm×長さ50m 不織布系	m	○	398	○	521					建設物価 盛土用フィルター GS-50 幅50cm×50m 積算資料 水平排水材 不織布系 幅500mm		
鋼製カゴ枠	高さ50cm, 幅80cm, 長さ200cm	m ²	○	357	○	482					建設物価 カゴ枠 K08 500×2000×800 上面・植生シート別（塗装） 積算資料 鋼製カゴ枠 K08 500×2000×800 上蓋・植生シート別（塗装）		
鋼製カゴ枠	端部枠 高さ50cm, 幅80cm	枚	○	357	○	482					建設物価 カゴ枠 端部枠 K08 500×800 上面・植生シート別（塗装） 積算資料 鋼製カゴ枠 端部枠 K08 500×800 上蓋・植生シート別（塗装）		

積算単価根拠表（閲覧用）【複数製品から価格を決定する場合】

※本工事の積算にあたり、価格刊行物の単価を採用した品目は下表の備考欄のとおりであるが、使用製品として指定するものではない。

なお、使用製品が異なる場合でも設計単価変更の対象としない。

※複数の製品から単価を決定する場合は、

①製品毎に両刊行物掲載単価を平均し、端数処理（上位3桁有効4桁目切り捨て）を行う。

②1つの刊行物にしかない場合、その価格とする。

③上記①、②で最も安価となる価格を設計単価とする。

工事名： 令和7年度 復旧治山事業（東地内）						建設物価・積算資料： 令和 7 年 6 月号 土木コスト情報・土木施工単価： 令和 年 月号	
名称	材質及び規格・寸法	単位	建設物価		積算資料		備考
			ページ	ページ			
昇降ステップ	300*300 芯材径19mm 鋳鉄樹脂被覆	本	○	324	○	461	ノーブレンロフティーステップ 30SW-RF
					○		アメニティーステップ RC30L-300
暗渠排水管 1/3無孔管	内径150mm	m	○	389	○	518	タキロンシーアイシビル MP-150
			○		○		三井化学産資 PDS-150V